

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 作業道土工				
(1)作業道土工				
掘削工		式	1.000	
バックホウ掘削積込み(土砂)	地山の掘削, 林道工事での 施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫 質土, 障害なし	m3	651.000	
バックホウ掘削積込み(土砂)	地山の掘削積込, 林道工事 での施工土量5,000m3未 満, -, 砂・砂質土・粘性 土・礫質土, 障害なし	m3	68.000	
盛土工		式	1.000	
林道工事における盛土	路床, 2.5m以上4.0m未満, -, -	m3	62.000	
林道工事における盛土	路体, 2.5m以上4.0m未満, -, -	m3	70.000	
残土処理工		式	1.000	
ダンプトラック運搬	10 t 車, 粘性土・砂・砂質 土・礫質土, 3km, バックホ ウ 山積0.45m3	m3	633.000	
捨土敷均し(仕上厚0.3m)【県独自】	路体, 敷ならし, ブルドー ザ11t級	m3	316.700	
法面整形工		式	1.000	
機械切土法面整形	礫質土, バックホウ山積 0.28m3(平積0.2m3)	m ²	465.400	
盛土法面整形(削取り整形)	砂・砂質土、粘性土, バッ クホウ山積0.28m3(平積 0.2m3)	m ²	183.400	
2. 舗装工				
(1)路盤工				
砂利路盤工	t=0.20m	式	1.000	
バックホウ掘削積込み(土砂)	地山の掘削積込, 林道工事 での施工土量5,000m3未 満, -, 砂・砂質土・粘性 土・礫質土, 障害なし	m3	122.000	
砂利路盤工(敷均し(機械))	敷均し幅 2.0m以上2.5m 未満, 敷均し, 舗装面仕上 げ無し	m ²	611.400	
振動ローラ締固め(狭幅)	路床, 搭乗式3~4 t	m3	122.000	
3. 排水施設工				
(1)路面排水工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
木製路面排水工		式	1.000	
木製路面排水溝	Cタイプ、400型	基	2.000	
準備費				
1. 片付				
(1)片付				
片付		式	1.000	
本数調整伐(参考歩掛)選木～片付	16cm以上22cm未満, 一, 一, 一, 片付あり, 易	本	72.000	