



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

流域保全総合治山事業

沢田地区

令和8年度 県営流域保全総合治山工事

交漁通常流第1-3号

金抜き設計書

(当初)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SK68R

SK68R

SK68R

事業名	流域保全総合治山事業 沢田地区
工事名	令和8年度 県営流域保全総合治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・作業道土工	1.000	式			
・ ・ 作業道土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	651.000	m3			歩A・単A S単 1号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	68.000	m3			歩A・単A S単 2号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	62.000	m3			歩A・単A S単 3号
林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	70.000	m3			歩A・単A S単 4号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,3km,バックホウ 山積0.45m3	633.000	m3			歩A・単A S単 8号
捨土敷均し(仕上厚0.3m)【県独自】 路体,敷ならし,ブルドーザ11t級	316.700	m3			歩A・単A S単 12号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	465.400	m ²			歩A・単A S単 6号
盛土法面整形(削取り整形) 砂・砂質土、粘性土,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	183.400	m ²			歩A・単A S単 7号
合 計					
・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ 路盤工	1.000	式			
・ ・ ・ 砂利路盤工 t=0.20m	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	122.000	m3			歩A・単A S単 2号
砂利路盤工(敷均し(機械) 敷均し幅 2.0m以上2.5m未満,敷均し,舗装面仕上げ無し 振動ローラ締固め(狭幅) 路床,搭乗式3～4 t	611.400	m ²			歩A・単A S単 11号
	122.000	m3			歩A・単A S単 5号
合 計					
・ 排水施設工	1.000	式			
・ ・ 路面排水工	1.000	式			
・ ・ ・ 木製路面排水工	1.000	式			1 式当たり
路面排水工 木製	2.000	基			歩A・単A T単 1号
合 計					

SK68R

SK68R

事業名	流域保全総合治山事業 沢田地区
工事名	令和 8 年度 県営流域保全総合治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 1 号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油 バトロ-給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単－ 2 号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油 バトロ-給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 83.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単－ 3 号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)施工幅員 3)施工土量 4)障害の有無 5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	路床 2.5m以上4.0m未満 - - 普通作業員				
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	4.970	供用日			
	運転手 (特殊)	3.030	人			
	軽油 バトロ-給油	209.000	L			
	振動ロー[バド`ガイト`式] 運転質量0.5~0.6 t 特殊作業員	5.180	日			
		3.030	人			
	軽油 バトロ-給油	36.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単－ 4 号 ***					

事業名	流域保全総合治山事業 沢田地区
工事名	令和 8 年度 県営流域保全総合治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	林道工事における盛土 路体, 2.5m以上4.0m未満, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	路体		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 施工幅員	2.5m以上4.0m未満		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工土量	-		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 障害の有無	-				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	6) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	バックホウ [クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型 (2014年)] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	4.100	供用日			
	運転手 (特殊)					
		2.500	人			
	軽油					
	バトロ-#給油	173.000	L			
	振動ローラ [バッド・ガイト式]					
	運転質量0.5~0.6 t	4.280	日			
	特殊作業員					
		2.500	人			
	軽油					
	バトロ-#給油	30.000	L			
	普通作業員					
		0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 5号 ***					
	振動ローラ 締固め (狭幅)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	振動ローラ 締固め (狭幅) 路床, 搭乗式3~4 t			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	路床		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格区分	搭乗式3~4 t		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分 (賃料機械)			夜間制約作業時間: 0.0		
	振動ローラ [搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型 (〜3次)]					
	運転質量3.0~4.0 t	2.050	日			
	運転手 (特殊)					
		1.280	人			
	軽油					
	バトロ-#給油	22.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 6号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	礫質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格区分	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間: 0.0		
	土木一般世話役					
		0.500	人			
	普通作業員					
		2.100	人			
	バックホウ [クロー型・排対型 (2次)]					
	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	7.000	時間			
	運転手 (特殊)					
		1.190	人			
	軽油					
	バトロ-#給油	41.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 7号 ***					
	盛土法面整形 (削取り整形)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	盛土法面整形 (削取り整形) 砂・砂質土、粘性土, バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土、粘性土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格区分	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	

事業名	流域保全総合治山事業 沢田地区
工事名	令和 8 年度 県営流域保全総合治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.100	人			
	普通作業員					
		0.700	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾞﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	4.400	時間			
	運転手（特殊）					
		0.750	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	26.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 8号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,3km,バックホウ 山積0.45m3			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3		夜間制約作業時間:0.0		
	4)片道運搬距離(L)	3.000km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）					
		0.170	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	10t積級	1.000	時間			
	ﾀｲﾁ消費費（DT国産・普通・D）					
	通称 10.0 t 積級	1.000	時間			
	合 計					算出数量 8.200 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 9号 ***					
	木製路面排水工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	木製路面排水工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)床堀区分	－		深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員					
		0.380	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 10号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	16cm以上22cm未満, 一, 一, 片付あり, 易			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均胸高直径区分	16cm以上22cm未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)選木区分	－		夜間制約作業時間:0.0		
	3)枝払区分	－				
	4)玉切区分	－				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	易				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		0.380	人			
	普通作業員					
		0.380	人			
	諸雑費					
		0.060				
	普通作業員					
		0.460	人			

SK68R

SK68R



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

流域保全総合治山事業

沢田地区

令和8年度 県営流域保全総合治山工事

交漁通常流第1-3号

統一施工単価表

SK68R

