令和8年度　　工事番号　第5542号

蒔田五所川原線外防雪工事

参　考　資　料

五所川原市　　大字　藻川外　地内

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	五所川原市(旧五所川原市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	13:道路維持工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	蒔田五所川原線外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
冬期対策施設工		式	1				
冬期安全施設工		式	1				
防雪柵現地張出し		m	12,908				内　1号
防雪柵現地収納		m	12,908				内　2号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	55				内　3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	蒔田五所川原線外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	防雪柵現地張出し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	張出し,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	1,988.3				04-02-01 管理費区分：0
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式		m	8,897.3				単　1号 管理費区分：0
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	張出し,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	53.5				04-02-01 管理費区分：0
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	張出し,4.3mを超え5.5m以下(吹止式)	m	124				04-02-01 管理費区分：0
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式		m	1,462.4				単　1号 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	設置,吹払式,仮設式(支柱+張立材),4.0m以下	m	43				04-02-01 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	設置,吹溜式,仮設式(支柱+張立材),3.5m以下	m	339.7				04-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	防雪柵現地収納

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	収納,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	1,988.3				04-02-01 管理費区分：0
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式		m	8,897.3				単　2号 管理費区分：0
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	収納,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	53.5				04-02-01 管理費区分：0
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	収納,4.3mを超え5.5m以下(吹止式)	m	124				04-02-01 管理費区分：0
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式		m	1,462.4				単　2号 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	撤去,吹払式,仮設式(支柱+張立材), 4.0m以下	m	43				04-02-01 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	撤去,吹溜式,仮設式(支柱+張立材), 3.5m以下	m	339.7				04-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	55				単　3号 02-04-04 管理費区分：0
合計							

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式		単位	m	単位数量	266	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4			管理費区分：0
諸雑費(率) ZS7210100		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式		単位	m	単位数量	306	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4			管理費区分：0
諸雑費(率) ZS7210100		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蒔田五所川原線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
冬期対策施設工 (0002)	式	1			
冬期安全施設工 (0003)	式	1			
防雪柵現地張出し (0004)	m	12,908			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	1,988.3			CB421050 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		張出し			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式	m	8,897.3			オプション入力 単位数量　266　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蒔田五所川原線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
防雪柵現地張出し･収納	m	53.5			CB421050 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　作業区分		張出し			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蒔田五所川原線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
防雪柵現地張出し･収納	m	124			CB421050 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		張出し			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3mを超え5.5m以下(吹止式)			
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式	m	1,462.4			オプション入力 単位数量　　266　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蒔田五所川原線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
防雪柵	m	43			CB421010 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		設置			
J02　形式		吹払式			
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			
J04　柵高		4.0m以下			
防雪柵	m	339.7			CB421010 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		設置			
J02　形式		吹溜式			
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			
J04　柵高		3.5m以下			
防雪柵現地収納 (0005)	m	12,908			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蒔田五所川原線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	1,988.3			CB421050 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		収納			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式	m	8,897.3			オプション入力 単位数量　　306　　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蒔田五所川原線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
防雪柵現地張出し･収納	m	53.5			CB421050 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		収納			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
防雪柵現地張出し･収納	m	124			CB421050 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		収納			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3mを超え5.5m以下(吹止式)			
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式	m	1,462.4			オプション入力 単位数量　　306　　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蒔田五所川原線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
防雪柵	m	43			CB421010 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　作業区分		撤去			
J02　形式		吹払式			
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			
J04　柵高		4.0m以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蒔田五所川原線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
防雪柵	m	339.7			CB421010 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		撤去			
J02　形式		吹溜式			
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			
J04　柵高		3.5m以下			
仮設工 (0006)	式	1			
交通管理工 (0007)	式	1			
交通誘導警備員 (0008)	人日	55			第0003号内訳書 単位数量　　1　　人日 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
交通誘導警備員A	人日	55			WB010211 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蒔田五所川原線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0009)	式	1			
共通仮設 (0010)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0011)	式	1			
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0012)	式	1			
現場管理費 (0013)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0014)	式	1			
一般管理費等 (0015)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蒔田五所川原線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0016)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0017)	式	1			
工事費計 (0018)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

令和8年度　第5542号　蒔田五所川原線外防雪工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		適用
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
道路維持						式	1	1			
	冬期対策施設工					式	1	1			
		冬期安全施設工				式	1	1			
			防雪柵現地張出			m	12,908.2	12,908			
					吹払式固定柵（下部収納）	m	1,988.3	1,988.3			
					吹払式固定柵（下部収納）板のみ張出	m	8,897.3	8,897.3			
					吹溜式固定柵（下部収納）	m	53.5	53.5			
					吹溜式固定柵（下部収納）4.3m以上	m	124.0	124.0			
					吹溜式固定柵（下部収納）板のみ張出	m	1,462.4	1,462.4			
					吹払式防雪柵（仮設式）	m	43.0	43.0			
					吹溜式防雪柵（仮設式）	m	339.7	339.7			
			防雪柵現地収納			m	12,908.2	12,908			
					吹払式固定柵（下部収納）	m	1,988.3	1,988.3			
					吹払式固定柵（下部収納）板のみ	m	8,897.3	8,897.3			
					吹溜式固定柵（下部収納）	m	53.5	53.5			
					吹溜式固定柵（下部収納）4.3m以上	m	124.0	124.0			
					吹溜式固定柵（下部収納）板のみ収納	m	1,462.4	1,462.4			
					吹払式防雪柵（仮設式）	m	43.0	43.0			
					吹溜式防雪柵（仮設式）	m	339.7	339.7			
	仮設工					式	1	1			
		交通管理工				式	1	1			
			交通誘導警備員			人	55	55			
					交通誘導員A（昼間勤務交替要員無し）	人	55	55			

路線名	地内		工種	張出延長	収納延長
	市町村	大字			
① 国道339号	五所川原市	沖飯詰	吹溜式仮設柵	41.1	41.1
② 国道339号	五所川原市	桜田	吹払式固定柵	4.0	4.0
			吹払式固定柵 防雪板のみ収納	48.0	48.0
③ 国道339号	五所川原市	桜田	吹払式固定柵	8.3	8.3
			吹払式固定柵 防雪板のみ収納	12.0	12.0
④ 国道339号	五所川原市	桜田	吹払式仮設柵	10.8	10.8
⑤ 国道339号	五所川原市	桜田	吹溜式仮設柵	44.6	44.6
⑥ 国道339号	五所川原市	毘沙門	吹払式固定柵	32.0	32.0
			吹払式固定柵 防雪板のみ収納	36.0	36.0
⑦ 国道339号	五所川原市	毘沙門	吹払式固定柵	20.0	20.0
			吹払式固定柵 防雪板のみ収納	44.0	44.0
⑧ 国道339号	五所川原市	毘沙門	吹払式固定柵	36.5	36.5
			吹払式固定柵 防雪板のみ収納	184.0	184.0
⑨ 国道339号	五所川原市	毘沙門	吹払式仮設柵	7.1	7.1
⑩ 国道339号	五所川原市	毘沙門	吹払式固定柵	68.0	68.0
			吹払式固定柵 防雪板のみ収納	466.0	466.0

路線名	地内		工種	張出延長	収納延長
	市町村	大字			
⑪ 国道339号	五所川原市	毘沙門	吹払式固定柵	0.0	0.0
			吹払式固定柵 防雪板のみ収納	92.0	92.0
⑫ 国道339号(BP)	五所川原市	太刀打	吹止式固定柵	53.5	53.5
			吹止式固定柵 防雪板のみ収納	1462.4	1462.4
⑬ 国道339号(BP)	五所川原市	桜田	吹払式固定柵	186.5	186.5
			吹払式固定柵 防雪板のみ収納	1979.6	1979.6
⑭ 国道339号	五所川原市	長富	吹払式固定柵	0.0	0.0
			吹払式固定柵 防雪板のみ収納	92.0	92.0
⑮ 国道339号	五所川原市	長富	吹払式固定柵	26.0	26.0
			吹払式固定柵 防雪板のみ収納	390.0	390.0
⑯ 沖飯詰五所川原線	五所川原市	沖飯詰	吹払式固定柵	51.0	51.0
			吹払式固定柵 防雪板のみ収納	636.0	636.0
⑰ 蒔田五所川原線	五所川原市	藻川	吹止式固定柵 H=4.3m以上	124.0	124.0
⑱ 蒔田五所川原線	五所川原市	藻川	吹払式固定柵	1057.0	1057.0
			吹払式固定柵 防雪板のみ収納	1130.0	1130.0

路　線　名	地内		工　種	張出延長	収納延長
	市 町 村	大　字			
⑲　蒔田五所川原線	五所川原市	高瀬	吹払式固定柵	152.0	152.0
			吹払式固定柵 防雪板のみ収納	712.7	712.7
⑳　沖飯詰五所川原線	五所川原市	長橋	吹溜式仮設柵	158.0	158.0
㉑　沖飯詰五所川原線	五所川原市	長橋	吹溜式仮設柵	96.0	96.0
㉒　沖飯詰五所川原線	五所川原市	長橋	吹払式固定柵	97.0	97.0
			吹払式固定柵 防雪板のみ収納	848.0	848.0
㉓　林五所川原線	五所川原市	鶴ケ丘	吹払式固定柵	143.0	143.0
			吹払式固定柵 防雪板のみ収納	626.0	626.0
㉔　林五所川原線	五所川原市	種井	吹払式固定柵	83.0	83.0
			吹払式固定柵 防雪板のみ収納	517.0	517.0
㉕　国道339号(BP)	五所川原市	桜田	吹払式仮設柵	25.1	25.1
㉖　蒔田五所川原線	五所川原市	藻川	吹払式固定柵	12.0	12.0
			吹払式固定柵 防雪板のみ収納	503.0	503.0
㉗　蒔田五所川原線	五所川原市	藻川	吹払式固定柵 防雪板のみ収納	245.0	245.0
㉘　国道339号(BP)	五所川原市	桜田	吹払式固定柵	12.0	12.0
			吹払式固定柵 防雪板のみ収納	336.0	336.0
				12908.2	12908.2

路　線　名	地　　内		工　種	張出延長	収納延長
	市 町 村	大　　字			
				張出	収納
			吹払式固定柵		
				1988.3	1988.3
			吹払式固定柵 防雪板のみ張出・収納		
				8897.3	8897.3
			吹止式固定柵		
				53.5	53.5
			吹止式固定柵 H=4.3m以上		
				124.0	124.0
			吹止式固定柵 防雪板のみ張出・収納		
				1462.4	1462.4
			吹払式仮設柵		
				43.0	43.0
			吹溜式仮設柵		
				339.7	339.7
合計					
				12908.2	12908.2