

数量総括表

工種・種別・細別	規 格	数 量	単位	備考
施工延長				
林道開設				
施工延長		190.87	m	No.47+0.5～No.53+6.70、BC49 (No.101+15.33) ～No.105
完成延長		0.00	m	
林道土工				
掘削工				
土砂掘削	レキ質土 (BH0.45m3)	1,212.00	m3	※うち逸散量59.40m3
土砂掘削	レキ質土 (BH0.45m3 D=20m超え)	1,018.60	m3	※うち逸散量49.90m3
土砂掘削	軟岩Ⅱ (BH0.45m3)	19.70	m3	※うち逸散量0.90m3
不整地運搬	6t車、D=60m	167.80	m3	
盛土工				
路肩盛土		1.20	m3	
路床盛土		163.70	m3	
路体盛土	4m未満	22.10	m3	
路体盛土	4m以上	288.80	m3	
運搬盛土	DT=10t車、D=0.7km	426.90	m3	
作業土工				
床掘り		906.48	m3	擁壁工、排水施設工
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	257.83	m3	擁壁工
埋戻し	小規模	59.75	m3	擁壁工、排水施設工、小盛土
(参考：まき出し)		810.00	m3	補強土壁工
法面整形工				
切土法面整形	BH0.45m3	877.99	m2	
盛土法面整形	BH0.45m3	109.20	m2	
作業残土処理工				
残土処理	DT=10t車、D=1.2km	1,868.90	m3	
残土処理	DT=10t車、D=0.8km	1.20	m3	
残土処理	敷均し	935.05	m3	
法面工				
植生工				
植生マット工		877.99	m2	
人工張芝工		109.20	m2	
法枠工				
簡易吹付法枠工	枠内モルタル (t=10cm)	82.30	m2	
簡易吹付法枠工	枠内植生基材 (t=5cm)	340.30	m2	
擁壁工				
Ⅰ型擁壁工				
1号Ⅰ型擁壁工		26.00	m	No.48+3.06～No.49+10.00
補強土壁工				
1号補強土壁工		22.80	m	No.49+0.4～No.50+10.27
2号補強土壁工		26.40	m	No.51+2.9～No.53+1.27
大型ブロック積擁壁				
7号大型ブロック積擁壁工		19.54	m	No.101+19.4～No.103+8.52
排水構造物工				
側溝工				
Ⅰ型側溝	300B	92.39	m	
Ⅱ型側溝	250A	231.78	m	
横断工				9号横断排水工 (No.51+6.99)
自由勾配横断工	300*300、グレーチング蓋	6.00	m	
集水樹	現場打ち	2.00	個	
水路工	BF300	1.00	m	
木製吐口保護工		1.00	箇所	
舗装工				
アスファルト舗装工				
下層路盤工 (t=10cm)	RC-40	33.40	m2	
下層路盤工 (t=20cm)	RC-40	281.23	m2	

工種・種別・細別	規 格	数 量	単 位	備 考
防護柵工				
路側防護柵工				
ガードレール（直線）	Gr-C2-2B	50.00	m	
ガードレール（曲線）	Gr-C2-2B	58.00	m	
基礎	プレキャストガードレール基礎	108.00	m	
道路付属施設工				
林道付属物工				
反射鏡		1.00	基	
積上準備費				
伐開				
チェンソー伐開		107.00	本	
機械除根		1,912.40	m2	
積上技術管理費				
土質試験・地質調査				
三軸圧縮試験	CD試験	2.00	試料	
道路用平板載荷試験		1.00	箇所	
CBR試験		3.00	箇所	