

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 林道開設				
(1) 林道土工				
掘削工		式	1.000	
バックホウ掘削積込み(土砂)	地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害	m3	1,212.000	
バックホウ掘削積込み(土砂)	地山の掘削積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害	m3	1,019.000	
人力併用機械掘削(機械土工(岩石))	軟岩(Ⅱ), 油圧式1300kg級	m3	20.000	
バックホウ掘削積込み(土砂)	ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・	m3	20.000	
不整地運搬	80m以下	m3	168.000	
盛土工		式	1.000	
路肩盛土【県独自】		m3	1.000	
林道工事における盛土	路床, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害あり	m3	164.000	
林道工事における盛土	路体, 2.5m以上4.0m未満, -, -	m3	22.000	
林道工事における盛土	路体, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし	m3	289.000	
バックホウ掘削積込み(土砂)	ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・	m3	427.000	
ダンプトラック運搬	10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.7km, バックホウ 山積0.8m3	m3	427.000	
作業土工		式	1.000	
作業土工(床掘工)	山積0.8m3(平積0.6m3), 砂・砂質土、粘性土、礫質土, 障害なし, 土留なし	m3	906.000	
SP 埋戻し 森林	最大埋戻幅4m以上, -, -, なし	m3	258.000	
SP 埋戻し 森林	上記以外(小規模), 土砂, -,	m3	60.000	
法面整形工		式	1.000	
機械切土法面整形	礫質土, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m ²	878.000	
機械による築立(土羽)整形	砂・砂質土、粘性土、礫質土	m ²	109.200	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
作業残土処理工		式	1.000	
ダンプトラック運搬	10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 1.2km, バックハウ 山積0.8m3	m3	1,869.000	
ダンプトラック運搬	10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.8km, バックハウ 山積0.8m3	m3	1.000	
SP 整地 森林	残土受入れ地での処理, -, -, なし	m3	935.000	
(2)法面工				
植生工		式	1.000	
植生ネット工	肥料袋有	m ²	878.000	
人工張芝工		m ²	109.200	
法枠工		式	1.000	
簡易法枠工 (枠内モルタル)		m ²	82.300	
簡易法枠工 (枠内植生基材)		m ²	340.300	
(3)擁壁工				
1号L型擁壁工		式	1.000	
L型擁壁工 (H=1250~3500)		m	26.000	
1号補強土壁工		式	1.000	
補強土壁工		m	22.800	
2号補強土壁工		式	1.000	
補強土壁工		m	26.700	
7号大型ブロック積擁壁工		式	1.000	
大型ブロック積擁壁工		m	19.540	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(4)排水構造物工				
側溝工		式	1.000	
U型側溝		m	92.400	
SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林	据付,有り,250A 鉄筋コンクリートL形 350×155×600	m	231.800	
(5)横断排水工				
横断排水工	9号横断排水工	式	1.000	
自由勾配横断工	300*300、グレーチング蓋	m	6.000	
SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林	18-8-40 (高炉) , 0.52m3 を超え0.55m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭),なし	箇所	1.000	
SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林	18-8-40 (高炉) , 0.55m3 を超え0.58m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭),なし	箇所	1.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 幅300 深200 長1000mm JISA5372	m	1.000	
グレーチング蓋	T-25 (700*700)	箇所	2.000	
木製吐口保護工		箇所	1.000	
(6)舗装工				
アスファルト舗装工		式	1.000	
SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林	1層施工,100mm,再生クラッシュ RC-40,なし	m ²	33.400	
SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林	1層施工,200mm,再生クラッシュ RC-40,なし	m ²	281.200	
(7)防護柵工				
路側防護柵工		式	1.000	
【ガードレール設置】	コンクリート建込,塗装品C2-2B,21m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない	m	50.000	
【ガードレール設置】	コンクリート建込,塗装品C2-2B,21m以上100m未満,一,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,しない	m	58.000	
プレキャストガードレール基礎	BC-18/20 L2000	個	54.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(8)道路付属施設工				
林道付属物工		式	1.000	
道路反射鏡	ステンレスφ800	基	1.000	
準備費				
1. 伐開				
(1)伐開				
伐開		式	1.000	
本数調整伐(参考歩掛)選木～片付	22cm以上28cm未満, 一, 枝 払あり, 玉切あり, 片付あり, 中	本	107.000	
機械除根	バックホウ 山0.45m3, 中 林	m ³	1,912.400	
技術管理費(現場及び一般対象)				
1. 共通仮設費(積み上げ)				
(1)技術管理費				
土質試験費		式	1.000	
土の三軸圧縮試験(2)	圧密排水試験	試料	2.000	
道路用平板載荷試験		箇所	1.000	
室内C B R 試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	2.000	
変状土C B R 試験	設計C B R 2モールド	試料	2.000	