



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営林道開設事業

深浦町

令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

森管第1号

金抜き設計書

（当初）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SK68R

SK68R

事業名	県営林道開設事業 深浦町	技術官等賃金(元徴収) 一般家賃(元徴収)	(17)	(17)
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線(下小屋野)開設工事			

[illegible]

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・林道開設	1.000	式			
・ ・ 林道土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	1,212.000	m3			歩A・単A S単 16号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	1,019.000	m3			歩A・単A S単 17号
人力併用機械掘削(機械土工(岩石)) 軟岩(Ⅱ), 油圧式1300kg級	20.000	m3			歩A・単A S単 20号
バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	20.000	m3			歩A・単A S単 18号
不整地運搬 80m以下	168.000	m3			歩A・単A S単 1号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
路肩盛土【県独自】	1.000	m3			歩A・単A S単 78号
林道工事における盛土 路床, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害あり	164.000	m3			歩A・単A S単 21号
林道工事における盛土 路体, 2.5m以上4.0m未満, ー, ー	22.000	m3			歩A・単A S単 22号
林道工事における盛土 路体, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし	289.000	m3			歩A・単A S単 23号
バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	427.000	m3			歩A・単A S単 18号
ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.7km, バックホウ 山積0.8m3	427.000	m3			歩A・単A S単 26号
合 計					
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
作業土工(床掘工) 山積0.8m3(平積0.6m3), 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし, 土留なし	906.000	m3			歩A・単A S単 19号
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅4m以上, ー, ー, なし	258.000	m3			歩A・単A S単 41号
SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模), 土砂, ー	60.000	m3			歩A・単A S単 42号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	878.000	m ²			歩A・単A S単 24号
機械による築立(土羽)整形 砂・砂質土・粘性土・礫質土	109.200	m ²			歩A・単A S単 25号
合 計					
・ ・ ・ 作業残土処理工	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 1.2km, バックホウ 山積0.8m3	1,869.000	m3			歩A・単A S単 27号
ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.8km, バックホウ 山積0.8m3	1.000	m3			歩A・単A S単 28号
SP 整地 森林 残土受入れ地での処理, ー, ー, なし	935.000	m3			歩A・単A S単 39号
合 計					
・ ・ 法面工	1.000	式			
・ ・ ・ 植生工	1.000	式			1 式当たり

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生ネット工					歩A・単A
肥料袋有	878.000	m ²			S単 35号
人工張芝工					歩A・単A
	109.200	m ²			S単 36号
合 計					
・・・ 法枠工					1 式当たり
	1.000	式			
簡易法枠工（枠内モルタル（t=10cm） 1500×1500	82.300	m ²			歩A・単A T単 3号
簡易法枠工（枠内植生基材（t=5cm） 1500×1500	340.300	m ²			歩A・単A T単 2号
合 計					
・・・ 擁壁工					
	1.000	式			
・・・ 1号L型擁壁工					1 式当たり
	1.000	式			
SP 基面整正 森林					歩A・単A
-	52.700	m ²			S単 40号
プレキャストL型擁壁工（H=1250） 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし	2.000	m			歩A・単A S単 55号
プレキャストL型擁壁工（H=1500） 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし	2.000	m			歩A・単A S単 56号
プレキャストL型擁壁工（H=2000） 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし	2.000	m			歩A・単A S単 57号
プレキャストL型擁壁工（H=2250） 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし	2.000	m			歩A・単A S単 58号
プレキャストL型擁壁工（H=2500） 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし	2.000	m			歩A・単A S単 59号
プレキャストL型擁壁工（H=3000） 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし	4.000	m			歩A・単A S単 60号
プレキャストL型擁壁工（H=3500） 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし	12.000	m			歩A・単A S単 61号
SP 裏込砕石 森林					歩A・単A
再生クラッシャラン 40〜0,なし	13.100	m ³			S単 43号
基礎・裏込・中詰（砕石・栗石）工（人力施工） 基礎,かきこみ・敷均し,切込砂利・クラッシャラン等	2.500	m ³			歩A・単A S単 37号
合 計					
・・・ 1号補強土壁工					1 式当たり
	1.000	式			
SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林					歩A・単A
	105.100	m ²			S単 62号
1号補強土壁工 壁面材材料費	1.000	式			歩A・単A T単 4号
1号補強土壁工 ジオテキスタイル材料費	1.000	式			歩A・単A T単 5号
SP ジオテキスタイル敷設 森林					歩A・単A
	578.600	m ²			S単 63号
SP まき出し・敷均し,締固め(ジオテキスタイル工) 森林 なし	476.400	m ³			歩A・単A S単 64号
再生クラッシャラン RC-40	72.800	m ³			歩A・単A
SP 吸出し防止材設置 森林					歩A・単A
-	102.500	m ²			S単 68号
縦排水材 メッシュアップ型35×170,全透水型	148.000	m			歩A・単A
1号補強土壁工 縦断排水工	1.000	式			歩A・単A T単 6号
1号補強土壁工 横断排水工	1.000	式			歩A・単A T単 7号
縦排水材敷設工 切盛境排水工	17.200	m			歩A・単A T単 8号
合 計					
・・・ 2号補強土壁工					1 式当たり
	1.000	式			
SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林					歩A・単A
	97.200	m ²			S単 62号
2号補強土壁工 壁面材材料費	1.000	式			歩A・単A T単 9号
2号補強土壁工 ジオテキスタイル材料費	1.000	式			歩A・単A T単 10号
SP ジオテキスタイル敷設 森林					歩A・単A
	596.500	m ²			S単 63号
SP まき出し・敷均し,締固め(ジオテキスタイル工) 森林 なし	333.600	m ³			歩A・単A S単 64号

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシュラン RC-40	66.600	m3			歩A・単A
SP 吸出し防止材設置 森林 -	94.100	m ²			歩A・単A S単 68号
縦排水材 メッシュチューブ ² 型35×170、全透水型	104.700	m			歩A・単A
2号補強土壁工 縦断排水工	1.000	式			歩A・単A T単 11号
2号補強土壁工 横断排水工	1.000	式			歩A・単A T単 12号
縦排水材敷設工 切盛境排水工	14.600	m			歩A・単A T単 8号
合 計					
・・・ 7号大型ブロック積擁壁工	1.000	式			1式当たり
SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下、有り、なし	10.500	m ²			歩A・単A S単 44号
SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下、無し、なし	10.500	m ²			歩A・単A S単 45号
SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個超え、有り、なし	15.000	m ²			歩A・単A S単 46号
SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個超え、無し、なし	1.500	m ²			歩A・単A S単 47号
7号大型ブロック積擁壁工 材料費	1.000	式			歩A・単A T単 13号
中詰工（現地発生材） 大型 ² ロック、不要、なし	68.300	m3			歩A・単A S単 51号
底版コンクリート 大型 ² ロック、2,000kg/個以下、有り、18-8-40(高炉)、なし	0.500	m3			歩A・単A S単 48号
SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリート ² ロック積(張)工) 森林 大型 ² ロック、2,000kg/個以下、有り、生コンクリート各種、なし	23.400	m3			歩A・単A S単 49号
異形棒鋼 SD345 D16	0.032	ton			歩A・単A
異形棒鋼 SD345 D13	0.129	ton			歩A・単A
SP 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)、一般養生、なし、計上する	3.300	m3			歩A・単A S単 13号
異形棒鋼 SD345 D16	0.024	ton			歩A・単A
目地板（瀝青質板） 10mm	14.400	m ²			歩A・単A
裏込工（裏込砕石） 大型 ² ロック、有り、再生砕石 RC-40、なし	14.200	m3			歩A・単A S単 52号
止水コンクリート 大型 ² ロック、2,000kg/個以下、有り、18-8-40(高炉)、なし	0.100	m3			歩A・単A S単 50号
SP 吸出し防止材(全面)設置 森林	15.000	m ²			歩A・単A S単 53号
SP 現場打基礎コンクリート 森林 有り、一般養生・特殊養生(練炭)、18-8-40(高炉)、なし	1.000	m3			歩A・単A S単 54号
合 計					
・・・排水構造物工	1.000	式			
・・・ 側溝工	1.000	式			1式当たり
U型側溝 300B	92.400	m			歩A・単A T単 14号
SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付、有り、250A 鉄筋コンクリートL形 350×155×600	231.800	m			歩A・単A S単 67号
合 計					
・・・横断排水工	1.000	式			
・・・ 横断排水工 9号横断排水工	1.000	式			1式当たり
自由勾配側溝 L=6.00m、300×300、5.0%タイブ	1.000	式			歩A・単A T単 15号
SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林 18-8-40(高炉)、0.52m3を超え0.55m3以下、人力打設、一般養生・特殊養生(練炭)、なし	1.000	箇所			歩A・単A S単 69号
SP 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 森林 18-8-40(高炉)、0.55m3を超え0.58m3以下、人力打設、一般養生・特殊養生(練炭)、なし	1.000	箇所			歩A・単A S単 70号
BF300設置	1.000	m			歩A・単A T単 17号
グレーチング蓋 T-25(700*700)	2.000	箇所			歩A・単A

SK68R

SK68R

SK68R

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	不整地運搬					
	不整地運搬 80m以下		m3			歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人			歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
	【法面工（植生基材吹付工）】					
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚 5 cm, 250㎡以上500㎡未満, 一, 45m以下（施工基面上面）, 枠内吹付工, 含まない		㎡			歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】					
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 モルタル吹付工, 厚 10 cm, 250㎡以上500㎡未満, 一, 枠内吹付工		㎡			歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 一, 一, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 基礎碎石の施工無し, 一		m			歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 一, 一, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
	【道路標識設置】					
	【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式, 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装, φ76.3, 2 基以下, 一, 無し, 一, 一, 使用しない, 0本		基			歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]					
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, 交替制補正対象外		供用日			歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
	SP 現場打天端コンクリート					
	SP 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉), 一般養生, なし, 計上する		m3			歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		㎡			歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
	機械除根					
	機械除根 バックホウ 山0.45m3, 中林		㎡			歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)					
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし		m3			歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)					
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし		m3			歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)					
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし		m3			歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
	作業土工(床掘工)					

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	作業土工(床掘工) 山積0.8m3(平積0.6m3), 砂・砂質土、粘性土、礫質土, 障害なし, 土留なし		m3			歩A・単A
	*** S単ー 20号 *** 人力併用機械掘削(機械土工(岩石))					
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石)) 軟岩(Ⅱ), 油圧式1300kg級		m3			歩A・単A
	*** S単ー 21号 *** 林道工事における盛土					
	林道工事における盛土 路床, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害あり		m3			歩A・単A
	*** S単ー 22号 *** 林道工事における盛土					
	林道工事における盛土 路体, 2.5m以上4.0m未満, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単ー 23号 *** 林道工事における盛土					
	林道工事における盛土 路体, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし		m3			歩A・単A
	*** S単ー 24号 *** 機械切土法面整形					
	機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 25号 *** 機械による築立(土羽)整形					
	機械による築立(土羽)整形 砂・砂質土、粘性土、礫質土		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 26号 *** ダンプトラック運搬					
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.7km, バックホウ 山積0.8m3		m3			歩A・単A
	*** S単ー 27号 *** ダンプトラック運搬					
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 1.2km, バックホウ 山積0.8m3		m3			歩A・単A
	*** S単ー 28号 *** ダンプトラック運搬					
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.8km, バックホウ 山積0.8m3		m3			歩A・単A
	*** S単ー 29号 *** 簡易法枠工(法面清掃工)					
	簡易法枠工(法面清掃工)		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 30号 *** 簡易法枠工(ラス張工)					
	簡易法枠工(ラス張工)		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 31号 *** 簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)					
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm, 補助アンカーを使用しない		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 32号 *** 簡易法枠工(アンカー工)					
	簡易法枠工(アンカー工) 軟岩、硬岩		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 33号 *** 簡易法枠工(枠シート設置工)					
	簡易法枠工(枠シート設置工)		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 34号 *** 簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))					
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))		m3			歩A・単A
	*** S単ー 35号 *** 植生ネット工					
	植生ネット工 肥料袋有		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 36号 *** 人工張芝工					
	人工張芝工		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 37号 *** 基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工)					
	基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工) 基礎, かきこみ・敷均し, 切込砂利・クラッシュラン等		m3			歩A・単A
	*** S単ー 38号 *** 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満, -, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中		本			歩A・単A
	*** S単ー 39号 *** SP 整地 森林					
	SP 整地 森林 残土受入れ地での処理, -, -, なし		m3			歩A・単A
	*** S単ー 40号 *** SP 基面整正 森林					
	SP 基面整正 森林 -		m ²			歩A・単A

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線(下小屋野)開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 41号 *** SP 埋戻し 森林					
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻し幅4m以上,なし		m3			歩A・単A
	*** S単ー 42号 *** SP 埋戻し 森林					
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-		m3			歩A・単A
	*** S単ー 43号 *** SP 裏込砕石 森林					
	SP 裏込砕石 森林 再生クラッシュヤラン 40〜0,なし		m3			歩A・単A
	*** S単ー 44号 *** SP 大型ブロック積 森林					
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 45号 *** SP 大型ブロック積 森林					
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,無し,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 46号 *** SP 大型ブロック積 森林					
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個超え,有り,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 47号 *** SP 大型ブロック積 森林					
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個超え,無し,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 48号 *** 底版コンクリート					
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),なし		m3			歩A・単A
	*** S単ー 49号 *** SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林					
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,生コンクリート各種,なし		m3			歩A・単A
	*** S単ー 50号 *** 止水コンクリート					
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),なし		m3			歩A・単A
	*** S単ー 51号 *** 中詰工(現地発生材)					
	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,不要,なし		m3			歩A・単A
	*** S単ー 52号 *** 裏込工(裏込砕石)					
	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック,有り,再生砕石 RC-40,なし		m3			歩A・単A
	*** S単ー 53号 *** SP 吸出し防止材(全面)設置 森林					
	SP 吸出し防止材(全面)設置 森林		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 54号 *** SP 現場打基礎コンクリート 森林					
	SP 現場打基礎コンクリート 森林 有り,一般養生・特殊養生(練炭),18-8-40(高炉),なし		m3			歩A・単A
	*** S単ー 55号 *** プレキャストL型擁壁工(H=1250)					
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし		m			歩A・単A
	*** S単ー 56号 *** プレキャストL型擁壁工(H=1500)					
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし		m			歩A・単A
	*** S単ー 57号 *** プレキャストL型擁壁工(H=2000)					
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし		m			歩A・単A
	*** S単ー 58号 *** プレキャストL型擁壁工(H=2250)					
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし		m			歩A・単A
	*** S単ー 59号 *** プレキャストL型擁壁工(H=2500)					
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし		m			歩A・単A
	*** S単ー 60号 *** プレキャストL型擁壁工(H=3000)					
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし		m			歩A・単A
	*** S単ー 61号 *** プレキャストL型擁壁工(H=3500)					
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし		m			歩A・単A
	*** S単ー 62号 *** SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林					

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線(下小屋野) 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 63号 *** SP ジオテキスタイル敷設 森林					
	SP ジオテキスタイル敷設 森林		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 64号 *** SP まき出し・敷均し, 締固め(ｼﾞｵﾃｸｽﾀｲﾙ工) 森林					
	SP まき出し・敷均し, 締固め(ｼﾞｵﾃｸｽﾀｲﾙ工) 森林 なし		m3			歩A・単A
	*** S単ー 65号 *** SP 暗渠排水管 森林					
	SP 暗渠排水管 森林 据付,直管,50～150mm,-		m			歩A・単A
	*** S単ー 66号 *** SP フィルター材 森林					
	SP フィルター材 森林 クラッシュラン C 40		m3			歩A・単A
	*** S単ー 67号 *** SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林					
	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,有り,250A 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 350×155×600		m			歩A・単A
	*** S単ー 68号 *** SP 吸出し防止材設置 森林					
	SP 吸出し防止材設置 森林 -		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 69号 *** SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林					
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林 18-8-40 (高炉),0.52m3を超え0.55m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭),なし		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 70号 *** SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林					
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林 18-8-40 (高炉),0.55m3を超え0.58m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭),なし		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 71号 *** SP コンクリート 森林					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,(各種)		m3			歩A・単A
	*** S単ー 72号 *** SP 型枠 森林					
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 73号 *** SP 型枠 森林					
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 74号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,100mm,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 75号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,200mm,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 76号 *** 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C2-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m			歩A・単A
	*** S単ー 77号 *** 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C2-2B,21m以上100m未満,-,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,しない		m			歩A・単A
	*** S単ー 78号 *** 路肩盛土【県独自】					
	路肩盛土【県独自】		m3			歩A・単A
	*** T単ー 1号 *** プレキャストガードレール基礎					
	BC-18/20 L2000		m			歩A・単A
	*** T単ー 2号 *** 簡易法枠工(枠内植生基材 (t=5cm)					
	1500×1500		m ²			歩A・単A
	*** T単ー 3号 *** 簡易法枠工(枠内モルタル (t=10cm)					
	1500×1500		m ²			歩A・単A

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和 8 年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1号 ***					
	不整地運搬		m3		1.000 人	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	不整地運搬車[クローラ型・油圧ポンプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日			
	軽油	140.000	L			
	パトロール給油					
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 242.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単一 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単一 3号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単一 4号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単一 5号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和 8 年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単一 6号 ***					
	【法面工（植生基材吹付工）】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚 5 cm, 250m ² 以上500m ² 未満, 一, 45m以下（施工基面上面）, 枠内吹付工, 含まない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格・仕様 2) 施工規模 3) 時間的制約 4) 法面垂直高 5) 作業区分 6) アス・アカービソンの設置	厚 5 cm 250m ² 以上500m ² 未満 一 45m以下（施工基面上面） 枠内吹付工 含まない		夜間制約作業時間: 0.0		
	植生基材吹付工 厚5cm	0.920	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単一 7号 ***					
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 モルタル吹付工, 厚10cm, 250m ² 以上500m ² 未満, 一, 枠内吹付工			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 規格・仕様 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 吹付区分	モルタル吹付工 厚10cm 250m ² 以上500m ² 未満 一 枠内吹付工		夜間制約作業時間: 0.0		
	モルタル吹付 厚10cm	0.960	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単一 8号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 一, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない 一 一 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		夜間制約作業時間: 0.0		
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単一 9号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 基礎碎石の施工無し, 一			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分Ⅰ	自由勾配側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無					
	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 10号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, ー, ー, 基礎砕石の施			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	工有り, 再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無					
	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 11号 ***					
	【道路標識設置】		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識設置】			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式, 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装, φ7			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	6.3, 2基以下, ー, 無し, ー, ー, 使用しない, 0本			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)標識区分	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式		夜間制約作業時間:0.0		
	2)材料区分	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装				
	3)規格区分	φ76.3				
	4)施工規模	2基以下				
	5)時間的制約	ー				
	6)夜間作業	無し				
	7)障害物	ー				
	8)標識柱	ー				
	9)曲げ支柱	使用しない				
	10)曲げ支柱使用の場合の本数(本/基)	0本				
	12)裏面塗装する場合の塗装面積(㎡/基)	0.000㎡				
	14)アパフォーム使用の場合の質量(kg/m3)	0.00kg				
	15)塗装柱	使用しない				
	17)共架金具の増量段数(段/基)	0段				
	道路標識(建柱・路側・単柱)					
	下地メッキ+静電Φ76.3	1.350	基			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 12号 ***					
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, 交替制補正対			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	象外			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》			夜間制約作業時間:0.0		
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]					
	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	供用日			

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和 8 年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日			
	*** S 単一 13号 ***					
	SP 現場打天端コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉),一般養生,なし,計上する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類	計上する 一般養生				
	3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格					
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	18-8-40(高炉)	m3			材変
	単 価		m3			
	*** S 単一 14号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	再生クラッシャラン RC-40		m3			材変
	単 価		m ²			
	*** S 単一 15号 ***					
	機械除根		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	機械除根 バックホウ 山0.45m3, 中林			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)林区分 3)山林砂防工 (普通作業員)	バックホウ 山0.45m3 中林 普通作業員				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 運転手 (特殊)	1.010	時間			
	軽油 バトリール給油 普通作業員	8.700	L			
		0.040	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単一 16号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 10,000m3未満 制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.420	供用日			

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトロ-給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 228.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 17号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	地山の掘削積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削積込 10,000m3未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.420	供用日			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトロ-給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 195.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 18号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.420	供用日			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトロ-給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 211.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 19号 ***					
	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	作業土工(床掘工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	山積0.8m3(平積0.6m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業の種類 2)規格区分 3)土質区分 4)現場条件区分 5)土留方式区分	床掘工 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留なし		夜間制約作業時間:0.0		
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.680	供用日			
	運転手（特殊）	0.450	人			
	軽油 バトロ-給油	43.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和 8 年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 20号 ***					
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石))		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石)) 軟岩(Ⅱ), 油圧式1300kg級			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 岩質区分 2) 大型ブレード規格 3) 長期割引単価区分(賃料機械)	軟岩(Ⅱ) 油圧式1300kg級		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	特殊作業員	0.590	人			
	普通作業員	0.250	人			
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	0.090	日			
	軽油 バトリール給油	2.500	L			
	さく岩機[コンクリートブレード] 20kg級	0.380	日			
	バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.110	時間			
	運転手 (特殊)	0.190	人			
	軽油 バトリール給油	17.000	L			
	大型ブレード(ベースマシン含まず)[油圧式] 1300kg級	0.190	日			
	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 21号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	林道工事における盛土 路床, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 施工幅員	路床 4.0m以上		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工土量 4) 障害の有無	5,000m3未満 障害あり		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 長期割引単価区分(賃料機械) 6) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	バックホ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	2.130	供用日			
	運転手 (特殊)	1.300	人			
	軽油 バトリール給油	90.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	2.420	日			
	運転手 (特殊)	1.300	人			
	軽油 バトリール給油	19.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 22号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	林道工事における盛土 路体, 2.5m以上4.0m未満, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 施工幅員	路体 2.5m以上4.0m未満		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工土量 4) 障害の有無	- -		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 長期割引単価区分(賃料機械) 6) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	バックホ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	4.100	供用日			
	運転手 (特殊)	2.500	人			

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和 8 年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バ トロ-#給油	173.000	L			
	振動ロー[バト`ガ`イト`式] 運転質量0.5～0.6 t	4.280	日			
	特殊作業員	2.500	人			
	軽油 バ トロ-#給油	30.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単一 23号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	林道工事における盛土 路体, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	路体		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 施工幅員	4.0m以上		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工土量	5,000m3未満		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 障害の有無	障害なし				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	6) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	0.980	供用日			
	運転手 (特殊)	0.600	人			
	軽油 バ トロ-#給油	41.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンパ`インド`型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.110	日			
	運転手 (特殊)	0.600	人			
	軽油 バ トロ-#給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単一 24号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	礫質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間: 0.0		
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バ`ケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	4.200	時間			
	運転手 (特殊)	0.710	人			
	軽油 バ トロ-#給油	63.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単一 25号 ***					
	機械による築立(土羽)整形		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	機械による築立(土羽)整形 砂・砂質土、粘性土、礫質土			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	土木一般世話役	0.400	人			

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線(下小屋野)開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員					
		0.900	人			
	バックホリ[クロー型・排対型(2次)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	4.000	時間			
	運転手(特殊)					
		0.680	人			
	軽油					
	バトリール給油	60.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 26号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.7km,バックホウ 山積0.8m			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3			夜間制約作業時間:0.0		
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.700km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)					
		0.170	人			
	軽油					
	バトリール給油	9.800	L			
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]					
	10t積級	1.000	時間			
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)					
	通称 10.0t積級	1.000	時間			
	合 計					算出数量 15.900 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 27号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.2km,バックホウ 山積0.8m			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3			夜間制約作業時間:0.0		
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	1.200km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)					
		0.170	人			
	軽油					
	バトリール給油	9.800	L			
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]					
	10t積級	1.000	時間			
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)					
	通称 10.0t積級	1.000	時間			
	合 計					算出数量 13.600 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 28号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.8km,バックホウ 山積0.8m			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3			夜間制約作業時間:0.0		
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.800km				

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）					
		0.170	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾓﾉﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｴｰﾍﾞﾙ]					
	10t積級	1.000	時間			
	ﾀｲﾔ消費費（DT国産・普通・D）					
	通称 10.0 t 積級	1.000	時間			
	合 計					算出数量 15.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 29号 ***					
	簡易法枠工(法面清掃工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(法面清掃工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10％ 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.500	人			
	法面工					
		1.400	人			
	普通作業員					
		0.500	人			
	諸雑費 15%	0.150				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 30号 ***					
	簡易法枠工(ラス張工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(ラス張工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10％ 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.700	人			
	法面工					
		2.200	人			
	普通作業員					
		0.900	人			
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA	1.030	日			計上無し
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	19.000	L			
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	140.000	m ²			計上無し
	アンカーピン φ16mm L=400mm	30.000	本			
	アンカーピン φ9mm L=200mm	150.000	本			
	諸雑費 13%	0.130				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 31号 ***					
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10％ 超勤時間:0.0	
	1)枠断面高さ区分	H=150mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3)組立枠コード(単位:個)					
	4)組立枠100m ² 当たり数量(個)	94.000個				

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 枠用鉄筋コード(単位:ton)					
	6) 枠用鉄筋100㎡当たり数量(ton)	0.188ton				
	7) 補助アンカー使用区分	補助アンカーを使用しない				
	8) 補助アンカーコード(単位:本)					
	9) 補助アンカー100㎡当たり数量(本)	150.000本				
	土木一般世話役					
		0.500	人			
	法面工					
		2.600	人			
	普通作業員					
		0.500	人			
	簡易法枠用組立枠 M型 W=330 H=140 L=400	94.000	個			
	異形棒鋼 SD295 D10	0.200	ton			
	諸雑費					
		0.030				
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単一 32号 ***					
	簡易法枠工(アンカー工)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(アンカー工) 軟岩、硬岩			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 土質区分	軟岩、硬岩		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 100㎡当たり枠用アンカー本数(N)	52.000本		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 枠用主アンカーコード(単位:本)					
	土木一般世話役					
		0.470	人			
	法面工					
		1.870	人			
	普通作業員					
		0.940	人			
	アンカー D16 L=750	52.000	本			
	諸雑費 4%	0.040				
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単一 33号 ***					
	簡易法枠工(枠シート設置工)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(枠シート設置工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) シートコード(単位:枚)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 100㎡当たりシート数(枚)	42.300枚		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	法面工					
		1.500	人			
	枠シート Mタイプ 1500用	42.300	枚			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単一 34号 ***					
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 長期割引単価区分(賃料機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) モルタルコード(単位:m3)			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 補強繊維の計上	計上する				
	5) 補強繊維コード(単位:kg)					
	6) 補強繊維数量の入力(kg)	6.9kg				
	土木一般世話役					
		1.600	人			

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	法面工	3.200	人			
	特殊作業員	3.200	人			
	普通作業員	3.200	人			
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8～1.2m ³ /h 所要空気量10～19m ³ /min	11.200	時間			
	ホイールローダ 普通・排対型(2次) 山積0.34m ³	2.530	日			
	運転手 (一般)	1.280	人			
	軽油 パトロ-給油	22.400	L			
	モルタルコンクリート 1:04	13.000	m ³			計上無し
	モルタル補強材 N A F-6	6.900	kg			
	諸雑費 19%	0.190				
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単- 35号 ***					
	植生ネット工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	植生ネット工 肥料袋有			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)植生ネット区分 2)最大法長区分	肥料袋有 3m以上		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)材料区分 4)山林砂防工(普通作業員)	アンカーピン 普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	5)植生ネットコード(単位:m ²) 6)アンカーピン又は目串100m ² 当たり数(本) 7)釘 1本当たり単価(円/本)	300.0本				
	土木一般世話役	0.500	人			
	法面工	1.300	人			
	普通作業員	0.700	人			
	植生ネット 肥料袋付(肥料間隔40cm～50cm)二重ネット	120.000	m ²			
	アンカーピン φ9mm L=200mm	300.000	本			
	釘 φ5×150mm	300.000	本			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 36号 ***					
	人工張芝工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	人工張芝工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)芝コード(単位:m ²)	普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.160	人			
	普通作業員	1.600	人			
	人工張芝(ワラ) 幅100cm程度	100.000	m ²			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 37号 ***					
	基礎・裏込・中詰(碎石・栗石)工(人力施工)		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和 8 年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基礎・裏込・中詰（砕石・栗石）工（人力施工） 基礎, かきこみ・敷均し, 切込砂利・クラッシャラン等			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 種別区分 2) 作業区分	基礎 かきこみ・敷均し		深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	3) 材料区分 4) 山林砂防工（普通作業員）	切込砂利・クラッシャラン等 普通作業員		夜間制約作業時間: 0. 0		
	5) 材料コード(単位:m3)					
	特殊作業員	0. 300	人			
	普通作業員	1. 800	人			
	諸雑費	0. 030				
	再生クラッシャラン RC-40	12. 000	m3			
	合 計					算出数量 10. 000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単一 38号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100. 000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 平均胸高直径区分 2) 選木区分	22cm以上28cm未満 一		深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	3) 枝払区分 4) 玉切区分	枝払あり 玉切あり		夜間制約作業時間: 0. 0		
	5) 片付区分 6) 難易度区分	片付あり 中				
	7) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員	0. 520	人			
	普通作業員	0. 520	人			
	諸雑費	0. 060				
	特殊作業員	0. 310	人			
	普通作業員	0. 310	人			
	諸雑費	0. 080				
	特殊作業員	0. 260	人			
	普通作業員	0. 260	人			
	諸雑費	0. 090				
	普通作業員	0. 620	人			
	諸雑費	0. 010				
	合 計					算出数量 100. 000 本
	単 価		本			
	*** S 単一 39号 ***					
	SP 整地 森林		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 森林 残土受入れ地での処理, -, -, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
				夜間制約作業時間: 0. 0		
	1) 作業区分 2) 施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	-				
	単 価		m3			
	*** S 単一 40号 ***					
	SP 基面整正 森林		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和 8 年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)- 2) 普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単- 41号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅4m以上,-,-,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 施工方法 2) 土質	最大埋戻幅4m以上 -				
	3) 締固めの有無 4) 長期割引単価区分	- -				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単- 42号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 施工方法 2) 土質	上記以外(小規模) 土砂				
	3) 締固めの有無 5) 普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単- 43号 ***					
	SP 裏込碎石 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 森林 再生クラッシュラン 40〜0,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 作業区分 2) 碎石の種類	- 再生クラッシュラン 40〜0				
	3) 長期割引単価区分 4) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
支給品	再生クラッシュラン RC-40		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S 単- 44号 ***					
	SP 大型ブロック積 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 大型ブロックの質量 2) 水抜きパイの有無	2,000kg/個以下 有り				
	3) 長期割引単価区分 4) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			

事業名	県営林道開設事業 深浦町				
工事名	令和 8 年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 45号 ***					
	SP 大型ブロック積 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,無し,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)水抜きﾊﾞｲﾌﾞの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個以下 無し				
		普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 46号 ***					
	SP 大型ブロック積 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個超え,有り,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)水抜きﾊﾞｲﾌﾞの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個超え 有り				
		普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 47号 ***					
	SP 大型ブロック積 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個超え,無し,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)水抜きﾊﾞｲﾌﾞの有無 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	2,000kg/個超え 無し				
		普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 48号 ***					
	底版コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林 大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)ﾌﾞﾛｯｸの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉)				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S 単一 49号 ***					
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林 大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,有り,生コンクリート各種,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和 8 年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)ﾌﾞﾛｯｸの質量	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下				
	3)生ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 4)材料選択用ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	有り 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
	5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉B) 24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単一 50号 ***					
	止水ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林 大型ﾌﾞﾛｯｸ, 2,000kg/個以下, 有り, 18-8-40 (高炉), なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)ﾌﾞﾛｯｸの質量	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下				
	3)生ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 4)材料選択用ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	有り 18-8-40 (高炉)				
	5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単一 51号 ***					
	中詰工 (現地発生材)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(碎石)(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林 大型ﾌﾞﾛｯｸ, 不要, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込・裏込材の有無	大型ﾌﾞﾛｯｸ 不要				
	4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単一 52号 ***					
	裏込工 (裏込碎石)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(碎石)(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林 大型ﾌﾞﾛｯｸ, 有り, 再生碎石 RC-40, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込・裏込材の有無	大型ﾌﾞﾛｯｸ 有り				
	3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	再生碎石 RC-40 普通作業員				
	再生クラッシャー RC-40		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単一 53号 ***					
	SP 吸出し防止材(全面)設置 森林 SP 吸出し防止材(全面)設置 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和 8 年度 県営林道黒崎大間越線 (下小屋野) 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)-	-				
	2) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	吸出防止材 t=10mm 化繊		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S 単一 54号 ***					
	SP 現場打基礎コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 森林 有り, 一般養生・特殊養生 (練炭), 18-8-40 (高炉), なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 基礎碎石の有無	有り				
	2) 養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)				
	3) 生コンクリート規格	18-8-40 (高炉)				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	生コンクリート (高炉 B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S 単一 55号 ***					
	プレキャスト L 型擁壁工 (H=1250)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0m を超え 2.0m 以下, 有り, 有り, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) プレキャスト擁壁高さ	1.0m を超え 2.0m 以下				
	2) 基礎碎石の有無	有り				
	3) 均しコンクリートの有無	有り				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	L 形擁壁 (T-25) 高1250 長2000mm		個			材変
	単 価		m			
	*** S 単一 56号 ***					
	プレキャスト L 型擁壁工 (H=1500)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0m を超え 2.0m 以下, 有り, 有り, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) プレキャスト擁壁高さ	1.0m を超え 2.0m 以下				
	2) 基礎碎石の有無	有り				
	3) 均しコンクリートの有無	有り				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	L 形擁壁 (T-25) 高1500 長2000mm		個			材変
	単 価		m			
	*** S 単一 57号 ***					
	プレキャスト L 型擁壁工 (H=2000)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0m を超え 2.0m 以下, 有り, 有り, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) プレキャスト擁壁高さ	1.0m を超え 2.0m 以下				
	2) 基礎碎石の有無	有り				

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和 8 年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)均しコンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分					
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	L形擁壁（T－2 5） 高2000 長2000mm		個			材変
	単 価		m			
	*** S単－ 58号 ***					
	プレキャストL型擁壁工（H=2250）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)プレキャスト擁壁高さ	2.0mを超え3.5m以下				
	2)基礎碎石の有無	有り				
	3)均しコンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分					
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	L形擁壁（T－2 5） 高2250 長2000mm		個			材変
	単 価		m			
	*** S単－ 59号 ***					
	プレキャストL型擁壁工（H=2500）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)プレキャスト擁壁高さ	2.0mを超え3.5m以下				
	2)基礎碎石の有無	有り				
	3)均しコンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分					
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	L形擁壁（T－2 5） 高2500 長2000mm		個			材変
	単 価		m			
	*** S単－ 60号 ***					
	プレキャストL型擁壁工（H=3000）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)プレキャスト擁壁高さ	2.0mを超え3.5m以下				
	2)基礎碎石の有無	有り				
	3)均しコンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分					
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	L形擁壁（T－2 5） 高3000 長2000mm		個			材変
	単 価		m			
	*** S単－ 61号 ***					
	プレキャストL型擁壁工（H=3500）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)ブレイク擁壁高さ	2.0mを超え3.5m以下				
	2)基礎砕石の有無	有り				
	3)均しコンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分					
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	スーパーウォール 3500 H3500×B1200×L2000		個			材変
	単 価		m			
	*** S単ー 62号 ***					
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)-	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 63号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設 森林			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)-	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 64号 ***					
	SP まき出し・敷均し, 締固め(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ工) 森林		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP まき出し・敷均し, 締固め(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ工) 森林 なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)-	-				
	2)長期割引単価区分					
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 65号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付,直管,50～150mm,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	据付				
	2)管種別	直管				
	3)呼び径	50～150mm				
	4)継手材料費	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	暗渠排水管 硬質ポリ(集水管) フィクサー 無 φ150mm×3.8mm		m			材変
	単 価		m			
	*** S単ー 66号 ***					

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線(下小屋野)開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP フィルター材 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP フィルター材 森林 クラッシュラン C 40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)フィルター材の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	- クラッシュラン C 40 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単一 67号 ***					
	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,有り,250A 鉄筋コンクリートL形 350×155×600			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無 3)L形側溝の種類 4)普通作業員(山林砂防工)	据付 有り 250A 鉄筋コンクリートL形 350×155×600 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単一 68号 ***					
	SP 吸出し防止材設置 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 森林 -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	吸出防止材 t=10mm 化繊		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単一 69号 ***					
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林 18-8-40 (高炉),0.52m3を超え0.55m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭),なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1箇所当りコンクリート使用量 2)コンクリート打設工法 3)養生工の種類 4)コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) 18-8-40 (高炉) 普通作業員				
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		箇所			
	*** S単一 70号 ***					
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林 18-8-40 (高炉),0.55m3を超え0.58m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭),なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1箇所当りコンクリート使用量 2)コンクリート打設工法	0.55m3を超え0.58m3以下 人力打設				

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和 8 年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)養生工の種類 4)コンクリート規格	一般養生・特殊養生(練炭) 18-8-40 (高炉)				
	5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	生コンクリート (高炉 B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		箇所			
	*** S単ー 71号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, (各種)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3) 設計日打設量 4) 養生工の種類	- 一般養生				
	5) 圧送管延長距離区分 6) 現場内小運搬の有無	- 無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離 8) コンクリート規格	- (各種)				
	10) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	生コンクリート (高炉 B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単ー 72号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 73号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 74号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工, 100mm, 再生クワツヤラン RC-40, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 材料 3) 全仕上り厚 4) 長期割引単価区分	1層施工 再生クワツヤラン RC-40 100.000mm				

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和 8 年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再生クラッシュラン RC-40		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S 単一 75号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1層施工, 200mm, 再生クラッシュラン RC-40, なし			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工区分	1層施工				
	2) 材料	再生クラッシュラン RC-40				
	3) 全仕上り厚	200.000mm				
	4) 長期割引単価区分					
	再生クラッシュラン RC-40		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S 単一 76号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	コンクリート建込, 塗装品C2-2B, 21m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 建込区分	コンクリート建込		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 塗装・規格	塗装品C2-2B				
	3) 施工規模	21m以上100m未満				
	4) 時間的制約	一				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート) 耐雪 塗装品C2-2B	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単一 77号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	コンクリート建込, 塗装品C2-2B, 21m以上100m未満, 一, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, しない			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 建込区分	コンクリート建込		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 塗装・規格	塗装品C2-2B				
	3) 施工規模	21m以上100m未満				
	4) 時間的制約	一				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート) 耐雪 塗装品C2-2B	1.320	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単一 78号 ***					
	路肩盛土【県独自】		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	路肩盛土【県独自】			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 路肩盛土	歩掛		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	2) 長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間: 0.0		
	普通作業員	0.600	人			

SK68R

SK68R

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和 8 年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
	プレキャストガードレール基礎		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	BC-18/20 L2000					
	プレキャストガードレール基礎 BC-18/20 L2000	5.000	個			[1]
	土木一般世話役	0.220	人			[2] S単 3号
	特殊作業員	0.220	人			[3] S単 4号
	普通作業員	0.670	人			[4] S単 2号
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]運転経費	0.220	日			[5] C単 2号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4]+[5])	0.160				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 2号 ***					
	簡易法枠工（枠内植生基材（t=5cm）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1500×1500					
	簡易法枠工（法面清掃工）	100.000	m ²			S単 29号
	簡易法枠工（ラス張工）	100.000	m ²			S単 30号
	簡易法枠工（鉄筋・組立枠設置工） H=150mm,補助アンカーを使用しない	100.000	m ²			S単 31号
	簡易法枠工（アンカー工） 軟岩、硬岩	100.000	m ²			S単 32号
	簡易法枠工（枠シート設置工）	100.000	m ²			S単 33号
	簡易法枠工（法枠吹付工（モルタル））	5.270	m ³			S単 34号
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 2.0×50×50mm C-G3	140.000	m ²			
	モルタル 1：4	5.270	m ³			C単 1号
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚 5 cm, 250m ² 以上500m ² 未満, 一, 45m以下（施工基面上面）, 枠内吹付工, 含まない	55.900	m ²			S単 6号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単ー 3号 ***					
	簡易法枠工（枠内モルタル（t=10cm）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1500×1500					
	簡易法枠工（法面清掃工）	100.000	m ²			S単 29号
	簡易法枠工（ラス張工）	100.000	m ²			S単 30号
	簡易法枠工（鉄筋・組立枠設置工） H=150mm,補助アンカーを使用しない	100.000	m ²			S単 31号
	簡易法枠工（アンカー工） 軟岩、硬岩	100.000	m ²			S単 32号
	簡易法枠工（枠シート設置工）	100.000	m ²			S単 33号
	簡易法枠工（法枠吹付工（モルタル））	5.270	m ³			S単 34号
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 2.0×50×50mm C-G3	140.000	m ²			
	モルタル 1：4	5.270	m ³			C単 1号
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 モルタル吹付工, 厚10cm, 250m ² 以上500m ² 未満, 一, 枠内吹付工	55.900	m ²			S単 7号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 4号 ***					
	1号補強土壁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	壁面材料材料費					
	鋼製杵 (ユニット) H=0.6m、1分勾配	146.000	セット			
	補強拘束ネット付植生シート SG-MTG*GR25	175.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単ー 5号 ***					
	1号補強土壁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ジオテキスタイル材料費					
	ジオテキスタイル壁面材 HG-50	101.600	m ²			
	ジオテキスタイル壁面材 HG-60	137.700	m ²			
	ジオテキスタイル壁面材 HG-80	48.800	m ²			
	ジオテキスタイル壁面材 HG-100	101.600	m ²			
	ジオテキスタイル壁面材 HG-120	82.700	m ²			
	ジオテキスタイル壁面強化材 UC-20	106.200	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単ー 6号 ***					
	1号補強土壁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	縦断排水工					
	SP 暗渠排水管 森林 据付,直管,50～150mm,-	24.700	m			S単 65号
	SP フィルター材 森林 クラッシュラン C 40	5.800	m ³			S単 66号
	SP 吸出し防止材設置 森林 -	49.500	m ²			S単 68号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単ー 7号 ***					
	1号補強土壁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	横断排水工					
	SP 暗渠排水管 森林 据付,直管,50～150mm,-	15.200	m			S単 65号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単ー 8号 ***					
	縦排水材敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	切盛境排水工					
	普通作業員	0.700	人			S単 2号
	縦排水材 メッシュタイプ 型35×170,全透水型	100.000	m			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和 8 年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 9号 ***					
	2号補強土壁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	壁面材材料費					
	鋼製枠（ユニット） H=0.6m、1分勾配	135.000	セット			
	補強拘束ネット付植生シート SG-MTG*GR25	162.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単ー 10号 ***					
	2号補強土壁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ジオテキスタイル材料費					
	ジオテキスタイル壁面材 HG-50	257.700	m ²			
	ジオテキスタイル壁面材 HG-60	113.100	m ²			
	ジオテキスタイル壁面材 HG-120	150.100	m ²			
	ジオテキスタイル壁面強化材 UC-20	75.600	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単ー 11号 ***					
	2号補強土壁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	縦断排水工					
	SP 暗渠排水管 森林 据付,直管,50～150mm,-	27.600	m			S単 65号
	SP フィルター材 森林 クラッシュラン C 40	6.400	m ³			S単 66号
	SP 吸出し防止材設置 森林 -	55.200	m ²			S単 68号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単ー 12号 ***					
	2号補強土壁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	横断排水工					
	SP 暗渠排水管 森林 据付,直管,50～150mm,-	15.400	m			S単 65号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単ー 13号 ***					
	7号大型ブロック積擁壁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	材料費					
	大型積みブロック（標準タイプ） 1000型1500×1000×1000_W=1,230kg	1.000	個			
	大型積みブロック（標準タイプ） 1800型1500×1000×1800_W=1,490kg	1.000	個			
	大型積みブロック（標準タイプ） 2200型1500×1000×2200_W=1,610kg	2.000	個			
	大型積みブロック（標準タイプ） 2600型1500×1000×2600_W=1,730kg	5.000	個			
	大型積みブロック（標準タイプ） 3000型1500×1000×3000_W=2,000kg	5.000	個			

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型積みブロック (標準タイプ) 3500型1500×1000×3500_W=2,430kg	8.000	個			
	大型積みブロック (床版) 4000型1500×150×4000_W=1,950kg	3.000	個			
	大型積みブロック (床版) 1000型1500×150×1000_W=500kg	1.000	個			
	大型積みブロック (床版) 2200型1500×150×2200_W=1,080kg	1.000	個			
	大型積みブロック (床版) 2600型1500×150×2600_W=1,275kg	3.000	個			
	大型積みブロック (床版) 3500型1500×150×3500_W=1,710kg	5.000	個			
	大型積みブロック (床版) 4000型1500×150×4000_W=1,950kg	3.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単ー 14号 ***					
	U型側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300B					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 8号
	鉄筋コンクリートU形 300B 長1000mm	9.950	個			
	再生クラッシュラン RC-40	0.600	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 15号 ***					
	自由勾配側溝		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	L=6.00m、300×300、5.0%タイプ					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工無し,-自由勾配側溝(横断用)	6.000	m			S単 9号
	幅300×高300×長2000mm,i=5.0%タイプ	6.000	m			
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,(各種)	0.100	m3			S単 71号
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,(各種)	0.400	m3			S単 71号
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,(各種)	0.500	m3			S単 71号
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	12.600	m ²			S単 72号
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.500	m ²			S単 73号
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	5.300	m ²			S単 72号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	4.900	m ²			S単 14号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単ー 16号 ***					
	吐口保護工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	杉丸太 (県産材) 末口8cmを超え10cm以下 皮付 L=0.8mを超え1m以下	6.000	本			
	丸太加工 先削加工 元口径12cm未満	6.000	箇所			
	杉丸太 (県産材) 末口8cmを超え10cm以下 皮付 L=1mを超え1.2m以下	4.000	本			
	杉丸太 (県産材) 末口8cmを超え10cm以下 皮付 L=1mを超え1.2m以下	3.000	本			
	杉丸太 (県産材) 末口8cmを超え10cm以下 皮付 L=1.2mを超え1.4m以下	9.000	本			

SK68R



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営林道開設事業

深浦町

令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

森管第1号

統一施工単価表

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名称, 施工区分	単位	単 価
	不整地運搬	m3	
	80m以下		
	普通作業員	人	
	, 基(B)		
	, 基(B)		
	, 基(B)		
	, 基(C)		
	【法面工（植生基材吹付工）】	m ²	
	厚5cm, 250m ² 以上500m ² 未満, ー, 45m以下（施工基面上面）, 枠内吹付工, 含まない		
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】	m ²	
	モルタル吹付工, 厚10cm, 250m ² 以上500m ² 未満, ー, 枠内吹付工		
	【排水構造物工】	m	
	U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, L=1000を使用する, L=4000を使用しない, ー, ー, 再利用撤去を行なわない, 基礎碎石の施工有り 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, , , , , ー, 基礎碎石の施工無し		
	U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, L=1000を使用しない, L=4000を使用しない, ー, ー, 再利用撤去を行なわない, 基礎碎石の施工有り		
	【道路標識設置】	基	
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式, 地下亜鉛メッキ・静電粉体塗装, φ76.3, 2基以下, ー, 無し, ー, ー, 使用しない, 0本, , 0.000m ² , , 0.00kg, 使用しない, , 0		
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]	供用日	
	, 交替制補正対象外		
	SP 現場打天端コンクリート	m3	
	計上する, 一般養生, なし, 18-8-40(高炉)		
	SP 基礎碎石	m ²	
	7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		
	機械除根	m ²	
	バックホウ 山0.45m3, 中林, 普通作業員		
	バックホウ掘削積込み(土砂)	m3	
	地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし 地山の掘削積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし		
	作業土工(床掘工)	m3	
	床掘工, 山積0.8m3(平積0.6m3), 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし, 土留なし		
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石))	m3	
	軟岩(Ⅱ), 油圧式1300kg級, なし		
	林道工事における盛土	m3	
	路床, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害あり, なし, 普通作業員 路体, 2.5m以上4.0m未満, ー, ー, なし, 普通作業員 路体, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし, なし, 普通作業員		
	機械切土法面整形	m ²	
	礫質土, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 普通作業員		
	機械による築立(土羽)整形	m ²	
	砂・砂質土・粘性土・礫質土		
	ダンプトラック運搬	m3	
	10t車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 5.300m3, 0.700km, バックホウ 山積0.8m3, 上記以外の運搬, 路面条件 普通 10t車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 5.300m3, 1.200km, バックホウ 山積0.8m3, 上記以外の運搬, 路面条件 普通 10t車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 5.300m3, 0.800km, バックホウ 山積0.8m3, 上記以外の運搬, 路面条件 普通		
	簡易法枠工(法面清掃工)	m ²	
	普通作業員		
	簡易法枠工(ラス張工)	m ²	
	普通作業員, なし		

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名称, 施工区分	単位	単 価
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)	m ²	
	H=150mm, 普通作業員,, 94. 000個,, 0. 188ton, 補助アンカーを使用しない,, 150. 000本		
	簡易法枠工(アンカー工)	m ²	
	軟岩、硬岩, 52. 000本, 普通作業員,		
	簡易法枠工(枠シート設置工)	m ²	
	, 42. 300枚		
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))	m ³	
	普通作業員, なし,, 計上する,, 6. 9kg		
	植生ネット工	m ²	
	肥料袋有, 3m以上, アンカーピン, 普通作業員,, 300. 0本, 5円		
	人工張芝工	m ²	
	普通作業員,		
	基礎・裏込・中詰（砕石・栗石）工（人力施工）	m ³	
	基礎, かきこみ・敷均し, 切込砂利・クラッシュラン等, 普通作業員,		
	本数調整伐(参考歩掛)選木〜片付	本	
	22cm以上28cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中, 普通作業員		
	SP 整地 森林	m ³	
	残土受入れ地での処理, -, -, なし		
	SP 基面整正 森林	m ²	
	-, 普通作業員		
	SP 埋戻し 森林	m ³	
	最大埋戻幅4m以上, -, -, なし, 普通作業員 上記以外(小規模), 土砂, -, 普通作業員		
	SP 裏込砕石 森林	m ³	
	-, 再生クラッシュラン 40〜0, なし, 普通作業員		
	SP 大型ブロック積 森林	m ²	
	2, 000kg/個以下, 有り, なし, 普通作業員 2, 000kg/個以下, 無し, なし, 普通作業員 2, 000kg/個超え, 有り, なし, 普通作業員 2, 000kg/個超え, 無し, なし, 普通作業員		
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林	m ³	
	大型ブロック, 2, 000kg/個以下, 有り, 18-8-40(高炉), なし, 普通作業員 大型ブロック, 2, 000kg/個以下, 有り, 生コンクリート各種, なし, 普通作業員 大型ブロック, 2, 000kg/個以下, 有り, 18-8-40(高炉), なし, 普通作業員		
	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林	m ³	
	大型ブロック, 不要,, なし, 普通作業員 大型ブロック, 有り, 再生砕石 RC-40, なし, 普通作業員		
	SP 吸出し防止材(全面)設置 森林	m ²	
	-, 普通作業員		
	SP 現場打基礎コンクリート 森林	m ³	
	有り, 一般養生・特殊養生(練炭), 18-8-40(高炉), なし, 普通作業員		
	SP ブレキャスト擁壁設置 森林	m	
	1. 0mを超え2. 0m以下, 有り, 有り, なし, 普通作業員 1. 0mを超え2. 0m以下, 有り, 有り, なし, 普通作業員 1. 0mを超え2. 0m以下, 有り, 有り, なし, 普通作業員 2. 0mを超え3. 5m以下, 有り, 有り, なし, 普通作業員 2. 0mを超え3. 5m以下, 有り, 有り, なし, 普通作業員 2. 0mを超え3. 5m以下, 有り, 有り, なし, 普通作業員 2. 0mを超え3. 5m以下, 有り, 有り, なし, 普通作業員		
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林	m ²	
	-, 普通作業員		

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 13号 ***					
	SP 現場打天端コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉),一般養生,なし,計上する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類	計上する 一般養生				
	3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格					
	バケット[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	軽油 バトロ-給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 14号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分					
	バケット[クローラ型・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン RC-40		m3			材変
	軽油 バトロ-給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 39号 ***					
	SP 整地 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,-,-,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	バケット[クローラ型・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3		日			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトロ-給油		L			
	単 価		m3			

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 40号 ***					
	SP 基面整正 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単一 41号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅4m以上,-,-,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅4m以上 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m ³		日			
	振動ロー[バッドガイト式] 運転質量0.5〜0.6t		日			
	タンバ 質量60〜80kg		日			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バトロー給油		L			
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m ³			
	*** S単一 42号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工方法 2)土質	上記以外(小規模) 土砂				
	3)締固めの有無 5)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		供用日			
	ランマ 質量60〜80kg		供用日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バトロー給油		L			
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m ³			

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 43号 ***					
	SP 裏込碎石 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 森林 再生クラッシャーラン 40～0, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)碎石の種類	- 再生クラッシャーラン 40～0				
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	バ ッ クお [クロー型・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ク容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
支給品	再生クラッシャーラン RC-40		m3			材変
	軽油 バ トロ-#給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 44号 ***					
	SP 大型ブロック積 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,有り,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)大型ブ ロ ッ クの質量 2)水抜きバ イ プの有無	2,000kg/個以下 有り				
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	バ ッ クお [クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ク容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	ブロック工		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バ トロ-#給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 45号 ***					
	SP 大型ブロック積 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林 2,000kg/個以下,無し,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)大型ブ ロ ッ クの質量 2)水抜きバ イ プの有無	2,000kg/個以下 無し				
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	バ ッ クお [クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ク容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	ブロック工		人			

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線(下小屋野)開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	軽油		L			
	バトリック給油					
	単 価		m ²			
	*** S単一 46号 ***					
	SP 大型ブロック積 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	2,000kg/個超え,有り,なし			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)大型ブロックの質量	2,000kg/個超え				
	2)水抜きパイプの有無	有り				
	3)長期割引単価区分					
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	フアレンスレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)]		日			
	最大吊上能力25t吊					
	普通作業員		人			
	ブロック工		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単一 47号 ***					
	SP 大型ブロック積 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	2,000kg/個超え,無し,なし			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)大型ブロックの質量	2,000kg/個超え				
	2)水抜きパイプの有無	無し				
	3)長期割引単価区分					
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	フアレンスレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)]		日			
	最大吊上能力25t吊					
	普通作業員		人			
	ブロック工		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単一 48号 ***					
	底版コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,18-8-40(高炉),なし			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)ブロックの種類	大型ブロック				
	2)ブロックの質量	2,000kg/個以下				
	3)生コンクリートの有無	有り				
	4)材料選択用コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	5)長期割引単価区分					
	6)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	バックホ[クロー型・クレン・超低・排対型(2014)]		日			
	バック容量0.8m ³ 吊能力2.9t					
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）		人			
	生コンクリート（高炉B） 18N/mm2 8cm 40mm（W/C=60%以下）		m3			材変
	軽油 バトロ#給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 49号 ***					
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック, 2,000kg/個以下, 有り, 生コンクリート各種, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 生コンクリート各種 普通作業員				
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t 特殊作業員		日			
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	生コンクリート（高炉B） 24N/mm2 8cm 25(20)mm（W/C=55%以下）		m3			材変
	軽油 バトロ#給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 50号 ***					
	止水コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック, 2,000kg/個以下, 有り, 18-8-40(高炉), なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	大型ブロック 2,000kg/個以下 有り 18-8-40(高炉) 普通作業員				
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t 特殊作業員		日			
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	生コンクリート（高炉B） 18N/mm2 8cm 40mm（W/C=60%以下）		m3			材変
	軽油 バトロ#給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 51号 ***					
	中詰工（現地発生材）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) (コンクリートブロック積(張)工) 森林 大型ブロック, 不要, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無	大型ブロック 不要				

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和 8 年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	4) 長期割引単価区分					
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		日			
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油		L			
	バック給油		m3			
	単 価					
	*** S 単一 52号 ***					
	裏込工 (裏込砕石)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	大型ブロック, 有り, 再生砕石 RC-40, なし			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) ブロックの種類	大型ブロック				
	2) 胴込・裏込材の有無	有り				
	3) 材料選択用胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		日			
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	再生クラッシュラン		m3			材変
	RC-40		L			
	軽油		m3			
	バック給油					
	単 価					
	*** S 単一 53号 ***					
	SP 吸出し防止材(全面)設置 森林		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材(全面)設置 森林			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) -	-				
	2) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	吸出防止材		m2			材変
	t=10mm 化繊		m2			
	単 価					
	*** S 単一 54号 ***					
	SP 現場打基礎コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 森林			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	有り, 一般養生・特殊養生(練炭), 18-8-40(高炉), なし			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 基礎砕石の有無	有り				
	2) 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	3) 生コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	バ ッ ク ホ ー [クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ク 容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	バ ッ ク ホ ー [クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ク 容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	型わく工		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート（高炉B） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	軽油 バ ト ロ ー 給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 55号 ***					
	ブ レ ッ ス ト L 型 擁 壁 工 (H=1250)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)ブ レ ッ ス ト 擁 壁 高 さ 2)基礎砕石の有無	1.0mを超え2.0m以下 有り				
	3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	有り				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	バ ッ ク ホ ー [クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ク 容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手（特殊）		人			
	特殊作業員		人			
	L 形 擁 壁 (T-25) 高1250 長2000mm		個			材変
	軽油 バ ト ロ ー 給油		L			
	単 価		m			
	*** S 単 - 56号 ***					
	ブ レ ッ ス ト L 型 擁 壁 工 (H=1500)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)ブ レ ッ ス ト 擁 壁 高 さ 2)基礎砕石の有無	1.0mを超え2.0m以下 有り				
	3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	有り				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	バ ッ ク ホ ー [クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ク 容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手（特殊）		人			
	特殊作業員		人			
	L 形 擁 壁 (T-25) 高1500 長2000mm		個			材変
	軽油 バ ト ロ ー 給油		L			
	単 価		m			

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 57号 ***					
	プレキャストL型擁壁工 (H=2000)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) プレキャスト擁壁高さ 2) 基礎砕石の有無 3) 均しコンクリートの有無 4) 長期割引単価区分 5) 普通作業員 (山林砂防工)	1.0mを超え2.0m以下 有り				
	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手 (特殊)		人			
	特殊作業員		人			
	L形擁壁 (T-25) 高2000 長2000mm		個			材変
	軽油 バトラー給油		L			
	単 価		m			
	*** S単一 58号 ***					
	プレキャストL型擁壁工 (H=2250)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 2.0mを超え3.5m以下, 有り, 有り, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) プレキャスト擁壁高さ 2) 基礎砕石の有無 3) 均しコンクリートの有無 4) 長期割引単価区分 5) 普通作業員 (山林砂防工)	2.0mを超え3.5m以下 有り				
		有り				
		普通作業員				
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	L形擁壁 (T-25) 高2250 長2000mm		個			材変
	単 価		m			
	*** S単一 59号 ***					
	プレキャストL型擁壁工 (H=2500)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 2.0mを超え3.5m以下, 有り, 有り, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) プレキャスト擁壁高さ 2) 基礎砕石の有無 3) 均しコンクリートの有無 4) 長期割引単価区分 5) 普通作業員 (山林砂防工)	2.0mを超え3.5m以下 有り				
		有り				
		普通作業員				
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	普通作業員		人			

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	L形擁壁（T-25） 高2500 長2000mm		個			材変
	単 価		m			
	*** S単- 60号 ***					
	プレキャストL型擁壁工（H=3000）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 普通作業員				
	フアレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊 普通作業員		日 人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	L形擁壁（T-25） 高3000 長2000mm		個			材変
	単 価		m			
	*** S単- 61号 ***					
	プレキャストL型擁壁工（H=3500）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 森林 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 普通作業員				
	フアレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊 普通作業員		日 人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	スーパーウォール 3500 H3500×B1200×L2000		個			材変
	単 価		m			
	*** S単- 62号 ***					
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工) 普通作業員	- 普通作業員	人			
	土木一般世話役		人			

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 63号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設 森林			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 64号 ***					
	SP まき出し・敷均し, 締固め(ジオテキスタイル工) 森林		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP まき出し・敷均し, 締固め(ジオテキスタイル工) 森林 なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)- 2)長期割引単価区分 3)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.5m ³		日			
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 ハートロー給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単－ 65号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付, 直管, 50～150mm, -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費 5)普通作業員(山林砂防工)	据付 直管 50～150mm - 普通作業員				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	暗渠排水管 硬質ポリ(集水管) フィルター 無 φ150mm×3.8mm		m			材変
	単 価		m			

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 66号 ***					
	SP フィルター材 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP フィルター材 森林 クラッシュラン C 40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	-				
	2)フィルター材の種類	クラッシュラン C 40				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低・クレーン機能・排2014]		供用日			
	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t					
	普通作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品)		m3			
	軽油		L			
	バトロ-給油					
	単 価		m3			
	*** S単ー 67号 ***					
	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,有り,250A 鉄筋コンクリートL形 350×155×600			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	据付				
	2)基礎砕石の有無	有り				
	3)L形側溝の種類	250A 鉄筋コンクリートL形 350×155×600				
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	バックホ[クロー型(超低騒音)・クレーン機能付き・排対(2014)]		供用日			
	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t					
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手 (特殊)		人			
	特殊作業員		人			
	鉄筋コンクリートL形 250A 350×155×600		個			
	軽油		L			
	バトロ-給油					
	単 価		m			
	*** S単ー 68号 ***					
	SP 吸出し防止材設置 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 森林 -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)-	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	吸出防止材 t=10mm 化繊		m ²			材変
	単 価		m ²			

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 69号 ***					
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林 18-8-40 (高炉) , 0.52m3を超え0.55m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭), なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 1箇所当りコンクリート使用量 2) コンクリート打設工法 3) 養生工の種類 4) コンクリート規格 5) 長期割引単価区分 6) 普通作業員(山林砂防工)	0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) 18-8-40 (高炉)				
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3		日			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	軽油 バトロ-給油		L			
	単 価		箇所			
	*** S単ー 70号 ***					
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林 18-8-40 (高炉) , 0.55m3を超え0.58m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭), なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 1箇所当りコンクリート使用量 2) コンクリート打設工法 3) 養生工の種類 4) コンクリート規格 5) 長期割引単価区分 6) 普通作業員(山林砂防工)	0.55m3を超え0.58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) 18-8-40 (高炉)				
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3		日			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	軽油 バトロ-給油		L			
	単 価		箇所			
	*** S単ー 71号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, (各種)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) 設計日打設量 4) 養生工の種類 5) 圧送管延長距離区分 6) 現場内小運搬の有無 7) 打設高さ、水平打設距離 8) コンクリート規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - (各種)				

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和 8 年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート (高炉 B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S 単一 72号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S 単一 73号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S 単一 74号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 森林 1層施工, 100mm, 再生クラッシュ RC-40, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工区分 2) 材料	1層施工 再生クラッシュ RC-40				
	3) 全仕上り厚 4) 長期割引単価区分	100.000mm				
	モータローラ [土工用・排対型 (2014)] プレート幅 3.1m		供用日			
	ロードローラ [マカダム・超低・排対型 (～2014)] 運転質量 10～12 t		日			
	タイヤローラ [～超低・排対型 (2011・2014)] 運転質量 13～14 t		日			
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			

SK68R

事業名	県営林道開設事業 深浦町				
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	道路用平板載荷試験	1.000	箇所			単A
	鋼製枠（ユニット） H=0.6m、1分勾配	281.000	セット			単A
	補強拘束ネット付植生シート SG-MTG*GR25	337.200	m			単A
	ジオテキスタイル壁面材 HG-50	359.300	m ²			単A
	ジオテキスタイル壁面材 HG-60	250.800	m ²			単A
	ジオテキスタイル壁面材 HG-80	48.800	m ²			単A
	ジオテキスタイル壁面材 HG-100	101.600	m ²			単A
	ジオテキスタイル壁面材 HG-120	232.800	m ²			単A
	ジオテキスタイル壁面強化材 UC-20	181.800	m ²			単A
	縦排水材 メッシュアップ [®] 型35×170,全透水型	284.500	m			単A
	小 計					
	道路用コンクリート製品					
	鉄筋コンクリートU形 300B 長1000mm	91.938	個			単A
【SP】	鉄筋コンクリートL形 250A 350×155×600	382.467	個			単A
	自由勾配側溝（横断用） 幅300×高300×長2000mm, i=5.0%タイプ	6.000	m			単A
【SP】	L形擁壁（T-25） 高1250 長2000mm	1.000	個			単A
【SP】	L形擁壁（T-25） 高1500 長2000mm	1.000	個			単A
【SP】	L形擁壁（T-25） 高2000 長2000mm	1.000	個			単A
【SP】	L形擁壁（T-25） 高2250 長2000mm	1.000	個			単A
【SP】	L形擁壁（T-25） 高2500 長2000mm	1.000	個			単A
【SP】	L形擁壁（T-25） 高3000 長2000mm	2.001	個			単A
【SP】	スーパーウォール 3500 H3500×B1200×L2000	6.002	個			単A
	プレキャストガードレール基礎 BC-18/20 L2000	54.000	個			単A
	小 計					
	コンクリートフリューム類					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 幅300 深200 長1000mm JISA5372	1.000	本			単A
	コンクリートブロック					
	大型積みブロック（標準タイプ） 1000型1500×1000×1000_W=1,230kg	1.000	個			単A
	大型積みブロック（標準タイプ） 1800型1500×1000×1800_W=1,490kg	1.000	個			単A
	大型積みブロック（標準タイプ） 2200型1500×1000×2200_W=1,610kg	2.000	個			単A
	大型積みブロック（標準タイプ） 2600型1500×1000×2600_W=1,730kg	5.000	個			単A
	大型積みブロック（標準タイプ） 3000型1500×1000×3000_W=2,000kg	5.000	個			単A
	大型積みブロック（標準タイプ） 3500型1500×1000×3500_W=2,430kg	8.000	個			単A
	大型積みブロック（床版） 1000型1500×150×1000_W=500kg	1.000	個			単A
	大型積みブロック（床版） 2200型1500×150×2200_W=1,080kg	1.000	個			単A
	大型積みブロック（床版） 2600型1500×150×2600_W=1,275kg	3.000	個			単A
	大型積みブロック（床版） 3500型1500×150×3500_W=1,710kg	5.000	個			単A
	大型積みブロック（床版） 4000型1500×150×4000_W=1,950kg	6.000	個			単A
	小 計					

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D13	0.129	ton			単A
	異形棒鋼 SD345 D16	0.056	ton			単A
	異形棒鋼 SD295 D10	0.845	ton			単A
	小 計					
	鉄線類					
	亜鉛メッキ鉄線 2種 3.2mm(＃10)	1.510	kg			単A
	縮金具類					
	釘 φ 5 × 1 5 0 mm	2,634.000	本			単A
	金網蛇かご類					
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 2.0×50×50mm C-G3	591.640	m ²			単A
	法枠フレーム					
	簡易法枠用組立枠 M型 W=330 H=140 L=400	397.244	個			単A
	グレーチング・ステップ					
	グレーチング蓋 T-25(700*700)	2.000	箇所			単A
	安全防護柵類					
	道路反射鏡 ステンレス φ 800	1.000	基			単A
	目地材類					
	目地板（瀝青質板） 10mm	14.400	m ²			単A
	吸出防止材					
【SP】	吸出防止材 t=10mm 化繊	341.940	m ²			単A
	硬質ポリエチレン製管類					
【SP】	暗渠排水管 硬質ポリ(集水管) フィルター 無 φ 150mm×3.8mm	83.727	m			単A
	セメント					
	高炉セメント B種 バラもの	12.160	ton			単A
	セメント混和剤					
	モルタル補強材 N A F-6	15.367	kg			単A
	杉丸太					
	杉丸太（県産材） 末口8cmを超え10cm以下 皮付 L=0.8mを超え1m以下	6.000	本			単A
	杉丸太（県産材） 末口8cmを超え10cm以下 皮付 L=1mを超え1.2m以下	7.000	本			単A

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	杉丸太（県産材） 末口8cmを超え10cm以下 皮付 L=1.2mを超え1.4m以下	9.000	本			単A
	小 計					
	丸太加工					
	丸太加工 先削加工 元口径12cm未満	6.000	箇所			単A
	燃料類					
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	0.135	L			単A
【SP】	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	15.137	L			単A
	軽油 バトラー給油	4,612.451	L			単A
【SP】	軽油 バトラー給油	1,618.915	L			単A
	小 計					
	土質試験					
	室内C B R 試料採取 変状土 70Kg採取	2.000	箇所			単A
	変状土C B R 試験 設計C B R 2メートル	2.000	試料			単A
	土の三軸圧縮試験（2） 圧密排水試験	2.000	試料			単A
	小 計					
	芝					
	人工張芝（ワラ） 幅100cm程度	109.200	m ²			単A
	植生材料					
	植生ネット 肥料袋付（肥料間隔40cm～50cm）二重ネット	1,053.600	m ²			単A
	その他					
	アンカーピン φ 9mm L=200mm	3,267.900	本			単A
	アンカーピン φ 16mm L=400mm	126.780	本			単A
	アンカー D16 L=750	219.752	本			単A
	桎シート Mタイプ 1500用	178.760	枚			単A
	小 計					
	合 計					
	一般用生コンクリート					
【SP】	生コンクリート（高炉B） 24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	25.985	m ³			単A
【SP】	生コンクリート（高炉B） 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	7.502	m ³			単A
	小 計					
	コンクリート用骨材					
	洗砂 （細骨材用） 細目	35.901	m ³			単A
	道路用砕石					

SK68R

事業名	県営林道開設事業 深浦町
工事名	令和8年度 県営林道黒崎大間越線（下小屋野）開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	19.315	時間			単A
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	41.244	時間			単A
【SP】	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.384	供用日			単A
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	24.138	供用日			単A
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	2.220	時間			単A
	小 計					
【SP】	バックホウ[クローラ型(超低騒音)・クレーン機能付き・排対(2014)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	7.127	供用日			単A
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.376	供用日			単A
【SP】	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低・クレーン機能・排2014] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	0.658	供用日			単A
	タンブトラック[ワンロード・デ・イゼール] 10t積級	164.348	時間			単A
	さく岩機[コンクリートブレーカ] 20kg級	0.760	日			単A
	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式] 1300kg級	0.380	日			単A
【SP】	モータブレーカ[土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m	0.426	供用日			単A
【SP】	ランマ 質量60～80kg	2.735	供用日			単A
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min	24.944	時間			単A
	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.173	供用日			単A
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	7.227	供用日			単A
	合 計					
【SP】	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.403	日			単A
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	0.180	日			単A
	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	7.177	日			単A
【SP】	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	4.139	日			単A
	小 計					
	振動ローラ[バドガイト式] 運転質量0.5～0.6t	0.942	日			単A

[illegible]

SK68R

SK68R