

令和8年度 工事番号 7港整 第 2090-1 号

青森漁港港整備工事

参考資料

青森県 青森市港町二丁目 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	１７１日間	
冬 期 日 数	１４５日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	自動設定	１．０２％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
道路修繕						式	1	1			
	道路土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削	土砂		m3	61.3	61			
					掘削	m3	61.3	61			
			埋戻し	土砂		m3	20.5	21			
					埋戻し	m3	20.5	21			
		残土処理工				式	1	1			
			土砂等運搬	土砂		m3	38.5	39			
					土砂等運搬 L=32km	m3	38.5	39			
			処分費			m3	38.5	39			
					建設発生土受入れ	m3	38.5	39			
	舗装工					式	1	1			
		路面切削工				式	1	1			
			路面切削			m2	1,037.6	1,038			
				平均切削深さt=3cm	路面切削	m	758.6	759			No.26～No.30
				平均切削深さt=5cm	路面切削	m	279.0	279			No.24+10.724～No.26
			殻運搬(路面切削)			m3	36.7	37			
					殻運搬(路面切削) L=7.1km	m3	36.7	37			
			殻処分			m3	36.7	37			
					再資源化施設受入費 As切削材	t	86.3	86			
		オーバーレイ工				式	1	1			
			表層(車道・路肩部)	t=3cm(平均厚)、⑤再生密粒度As(13)		m2	758.6	759			No.26～No.30
				表層(車道・路肩部)		m	758.6	759			
			表層(車道・路肩部)	t=3cm、②再生密粒度As(13F)		m2	758.6	759			No.26～No.30
				表層(車道・路肩部)		m	758.6	759			
			基層(車道・路肩部)	t=3cm(平均厚)、⑤再生密粒度As(20)		m2	279.0	279			No.24+10.724～No.26
				基層(車道・路肩部)		m	279.0	279			
			表層(車道・路肩部)	t=5cm、①密粒度As(20F)		m2	279.0	279			No.24+10.724～No.26
				表層(車道・路肩部)		m	279.0	279			
	縁石工					式	1	1			
		縁石工				式	1	1			
			歩車道境界ブロック	M1型 片面R		m	204.4	204			中央分離帯
					歩車道境界ブロック	m	204.4	204			
			コンクリート	無筋・鉄筋構造物、18-8-40 W/C≤60%		m3	8.6	9			中央分離帯天端コンクリート
					コンクリート	m3	8.6	9			
					基礎碎石	m2	86.3	86			
					目地板	m2	0.9	0.9			
	道路付属施設工					式	1	1			
		照明工				式	1	1			
			照明柱	H8.0m		基	2	2			
					道路照明灯建柱：灯具2灯	基	2	2			
			照明器具取付			台	4	4			
					照明器具取付	台	4	4			
					LED道路照明器具 KCE100-2-J	台	4	4			
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			コンクリート構造物取壊し			m3	22.5	22			
				無筋	構造物とりこわし	m3	22.5	22			
		道路付属物撤去工				式	1	1			
			道路照明灯撤去			本	3	3			

[illegible]

道路土工集計表

[illegible]

土 工 計 算 書

A路線	距 離	床堀			埋戻し		
		分離帯			分離帯		
		断面積	平均断面	土 量	断面積	平均断面	土 量
NO. 24 +15. 230	0. 0	0. 6			0. 2		
NO. 25 +0. 000	4. 8	0. 6	0. 60	2. 9	0. 2	0. 20	1. 0
NO. 26 +0. 000	20. 0	0. 6	0. 60	12. 0	0. 2	0. 20	4. 0
NO. 27 +0. 000	20. 0	0. 6	0. 60	12. 0	0. 2	0. 20	4. 0
NO. 28 +0. 000	20. 0	0. 6	0. 60	12. 0	0. 2	0. 20	4. 0
NO. 29 +0. 000	20. 0	0. 6	0. 60	12. 0	0. 2	0. 20	4. 0
NO. 29 +17. 300	17. 3	0. 6	0. 60	10. 4	0. 2	0. 20	3. 5
合計	102. 1			61. 3			20. 5

<路面切削> 面積計算書(左)									
測 点	距 離 m	幅 m	平 均 m	数 量 m2	平均幅別数量(m2)				摘 要
					① W<1.4	② 1.4≦W≦3.0	③ 3.0<W		
No. 24 + 10.724	0.000	3.88							No. 24
No. 25 + 0.000	9.276	3.15	3.515	32.61			32.61		
No. 26 + 0.000	20.000	3.15	3.150	63.00			63.00		
No. 26 + 0.000'	0.000	3.15							
No. 27 + 0.000	20.000	3.15	3.150	63.00			63.00		
No. 28 + 0.000	20.000	3.15	3.150	63.00			63.00		
No. 29 + 0.000	20.000	3.15	3.150	63.00			63.00		
No. 30 + 0.000	20.000	3.88	3.515	70.30			70.30		
合 計	109.276			354.91	0.00	0.00	354.91		

<路面切削> 面積計算書(右)									
測 点	距 離 m	幅 m	平 均 m	数 量 m2	平均幅別数量(m2)				摘 要
					① W<1.4	② 1.4≦W≦3.0	③ 3.0<W		
No. 24 + 10.724	0.000	6.88							No. 24
No. 25 + 0.000	9.276	6.15	6.515	60.43			60.43		
No. 26 + 0.000	20.000	6.15	6.150	123.00			123.00		
No. 26 + 0.000'	0.000	6.15							
No. 27 + 0.000	20.000	6.15	6.150	123.00			123.00		
No. 28 + 0.000	20.000	6.15	6.150	123.00			123.00		
No. 29 + 0.000	20.000	6.15	6.150	123.00			123.00		
No. 30 + 0.000	20.000	6.88	6.515	130.30			130.30		
合 計	109.276			682.73	0.00	0.00	682.73		

No. 24+10.724～No. 26

A

=

95.61

+

183.43

=

279.04

m2

No. 26～No. 30

A

=

259.30

+

499.30

=

758.60

m3

合計

=

354.91

682.73

=

1037.64

<オーバーレイ 基層・表層> 面積計算書(左)									
測 点	距 離 m	幅 m	平 均 m	数 量 m2	平均幅別数量(m2)				摘 要
					① W<1.4	② 1.4≦W≦3.0	③ 3.0<W		
No. 24 + 10.724	0.000	3.88							No. 24
No. 25 + 0.000	9.276	3.15	3.515	32.61			32.61		
No. 26 + 0.000	20.000	3.15	3.150	63.00			63.00		
No. 26 + 0.000	20.000	3.15							
No. 27 + 0.000	20.000	3.15	3.150	63.00			63.00		
No. 28 + 0.000	20.000	3.15	3.150	63.00			63.00		
No. 29 + 0.000	20.000	3.15	3.150	63.00			63.00		
No. 30 + 0.000	20.000	3.88	3.515	70.30			70.30		
合 計	109.276			354.91	0.00	0.00	354.91		

<オーバーレイ 基層・表層> 面積計算書(右)									
測 点	距 離 m	幅 m	平 均 m	数 量 m2	平均幅別数量(m2)				摘 要
					① W<1.4	② 1.4≦W≦3.0	③ 3.0<W		
No. 24 + 10.724	0.000	6.88							No. 24
No. 25 + 0.000	9.276	6.15	6.515	60.43			60.43		
No. 26 + 0.000	20.000	6.15	6.150	123.00			123.00		
No. 26 + 0.000	0.000	6.15							
No. 27 + 0.000	20.000	6.15	6.150	123.00			123.00		
No. 28 + 0.000	20.000	6.15	6.150	123.00			123.00		
No. 29 + 0.000	20.000	6.15	6.150	123.00			123.00		
No. 30 + 0.000	20.000	6.88	6.515	130.30			130.30		
合 計	109.276			682.73	0.00	0.00	682.73		

No. 24+10.724～No. 26

A

=

95.61

+

183.43

=

279.04

m2

No. 26～No. 30

A

=

259.30

+

499.30

=

758.60

m3

合計

=

354.91

682.73

=

1037.64

緣石工集計表

[illegible]

縁石工延長調書

[illegible]

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
伸縮目地	瀝青系目地 t=10mm 10mに1箇所 A No. 24 + 15.2 ~ A No. 29 + 17.3 L= 102.1 m 合計 = 102.1 m 幅 高さ A= 102.1 / 10.0 × 0.85 × 0.10 = 0.9 m²	

撤去工 数量集計表

[illegible]

構造物取壊し工 数量計算書
--

[illegible]

撤去工延長調書

縁石撤去(中央分離帯)			照明灯撤去								
左右	測 点	延長(m)	左右	測 点	本数(基)						
中	NO. 24 + 15.23 ~	204.4		ANO. 24+18.29	1.0						
	NO. 29 + 17.30			ANO. 27+8.15	1.0						
				ANO. 29+15.41	1.0						
	合 計	204.4		合 計	3.0						