令和8年度　　工事番号 第5537号

菰槌木造線外防雪工 事

参 考 資 料

つがる市 木造菰槌外　　地内

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	つがる市(旧木造町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	13:道路維持工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	菰槌木造線外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
冬期対策施設工		式	1				
冬期安全施設工		式	1				
防雪柵現地張出し		m	12,213				内　1号
防雪柵現地収納		m	11,313				内　2号
仮設工		式	1				
運搬費		式	1				
運搬費		式	1				内　3号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	44				内　4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	菰槌木造線外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	防雪柵現地張出し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	張出し,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	5,589.3				04-02-01 管理費区分：0
固定柵張出し 下部収納式(支柱残し)		m	2,335				単　1号 管理費区分：0
固定柵張出し 下部収納式(特殊型)		m	2,195.3				単　2号 管理費区分：0
固定柵張出し 下部収納式(特殊型：電動)		m	757.5				単　3号 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	設置,吹溜式,仮設式(支柱+張立材), 3.5m以下	m	1,296.1				04-02-01 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	設置,吹払式,仮設式(支柱+張立材), 4.0m以下	m	39.4				04-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	防雪柵現地収納

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	収納,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	5,589.3				04-02-01 管理費区分：0
固定柵収納 下部収納式(支柱残し)		m	2,003				単　4号 管理費区分：0
固定柵収納 下部収納式(特殊型)		m	1,758.5				単　5号 管理費区分：0
固定柵収納 下部収納式(特殊型：電動)		m	626.5				単　6号 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	撤去,吹溜式,仮設式(支柱+張立材),3.5m以下	m	1,296.1				04-02-01 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	撤去,吹払式,仮設式(支柱+張立材),4.0m以下	m	39.4				04-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,無し,8.5km以下	t	64				01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	交通誘導警備員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	20				単　7号 02-04-04 管理費区分：0
交通誘導警備員B WB010212		人日	24				単　8号 02-04-04 管理費区分：0
合計							

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	固定柵張出し 下部収納式(支柱残し)		単位	m	単位数量	266	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4			管理費区分：0
諸雑費(率) ZS7210100		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	固定柵張出し 下部収納式(特殊型)		単位	m	単位数量	125	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4			管理費区分：0
諸雑費(率) ZS7210100		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	固定柵張出し 下部収納式(特殊型：電動)		単位	m	単位数量	156	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3			管理費区分：0
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA M001510002	機械条件:持込電力無	日	1			管理費区分：0
諸雑費(率) ZS7210100		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	固定柵収納 下部収納式(支柱残し)		単位	m	単位数量	306	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4			管理費区分：0
諸雑費(率) ZS7210100		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	固定柵収納 下部収納式(特殊型)		単位	m	単位数量	143	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4			管理費区分：0
諸雑費(率) ZS7210100		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	固定柵収納 下部収納式(特殊型：電動)		単位	m	単位数量	178	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3			管理費区分：0
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA M001510002	機械条件:持込電力無	日	1			管理費区分：0
諸雑費(率) ZS7210100		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
冬期対策施設工 (0002)	式	1			
冬期安全施設工 (0003)	式	1			
防雪柵現地張出し (0004)	m	12,213			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	5,589.3			CB421050 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		張出し			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
固定柵張出し 下部収納式(支柱残し)	m	2,335			オプション入力 単位数量　266　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
固定柵張出し 下部収納式(特殊型)	m	2,195.3			オプション入力 単位数量　　125　　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
固定柵張出し 下部収納式(特殊型：電動)	m	757.5			オプション入力 単位数量　　156　　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3			R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]					M001510002
2kVA	日	1			管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 単価補正
K01　機械使用条件			持込　電力無		
K02　岩石割増			岩石工の割増対象にしない		
K04　供用日当り運転日数			標準		
K07　異常補正			補正無し		
K09　基礎価格補正			補正対象外		
K10　北海道・沖縄輸送補正			補正無し		
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
防雪柵	m	1,296.1			CB421010 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		設置			
J02　形式		吹溜式			
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			
J04　柵高		3.5m以下			
防雪柵	m	39.4			CB421010 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		設置			
J02　形式		吹払式			
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			
J04　柵高		4.0m以下			
防雪柵現地収納 (0005)	m	11,313			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	5,589.3			CB421050 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧木造町)
J01　作業区分		収納			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
固定柵収納 下部収納式(支柱残し)	m	2,003			オプション入力 単位数量　306　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	4			R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧木造町)
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
固定柵収納 下部収納式(特殊型)	m	1,758.5			オプション入力 単位数量　143　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	4			R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率) 諸雑費1　諸雑費率＝1.000%	式	1			ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧木造町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
固定柵収納 下部収納式(特殊型：電動)	m	626.5			オプション入力 単位数量　178　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3			R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA	日	1			M001510002 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧木造町)
K01　機械使用条件		持込　電力無			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K04　供用日当り運転日数		標準			労調係数　1.000　00-00 0
K07　異常補正		補正無し			豪雪割増　B地区
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)					ZS7210100
	式	1			管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　つがる市(旧木造町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
防雪柵					CB421010
	m	1,296.1			管理費区分　0
J01　作業区分		撤去			歩　2026.09　単　2026.09
J02　形式		吹溜式			単価地区　つがる市(旧木造町)
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　柵高		3.5m以下			豪雪割増
					単価補正
防雪柵					CB421010
	m	39.4			管理費区分　0
J01　作業区分		撤去			歩　2026.09　単　2026.09
J02　形式		吹払式			単価地区　つがる市(旧木造町)
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　柵高		4.0m以下			豪雪割増
					単価補正
仮設工 (0006)	式	1			
運搬費					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0007)	式	1			
運搬費 (0008)	式	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	64			CB010410 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t			
J02　DID区間の有無		無し			
J03　片道運搬距離(km)DID無		8.5km以下			
交通管理工 (0009)	式	1			
交通誘導警備員 (0010)	人日	44			第0004号内訳書 単位数量　1　人日 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A					WB010211

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人日	20			管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人日	24			WB010212 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0011)	式	1			
共通仮設 (0012)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0013)	式	1			
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休２日補正	週休２日(月単位)			1.01	
純工事費 (0014)	式	1			
現場管理費 (0015)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	菰槌木造線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0016)	式	1			
一般管理費等 (0017)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0018)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0019)	式	1			
工事費計 (0020)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

R08 第5537号菰槌木造線 外 防雪工事　　つがる市　木造菰槌 外　地内

	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6積算要素	単位	当初数量				摘要
							計算数量	計上数量			
道路維持			施工延長		L=12,213m	式	1	1			
	冬期安全対策施設工					式	1	1			
		冬期安全施設工				式	1	1			
			防雪柵現地張出し		固定柵＋仮設備	m	12,212.6	**12,213**			
				CB421050	固定柵現地張出し（下部収納式）	m	5,589.3	5,589.3			
					固定柵張出し(支柱残し)、下部収納式	m	2,335.0	2,335.0			
					固定柵張出し（特殊型）、下部収納式	m	2,195.3	2,195.3			
					固定柵張出し（特殊型・電動式）、下部収納式	m	757.5	757.5			
				CB421010	防雪柵設置、吹溜式、仮設式	m	1,296.1	1,296.1			
				CB421010	防雪柵設置、吹払式、仮設式	m	39.4	39.4			
			防雪柵現地収納		固定柵＋仮設備	m	11,312.8	**11,313**			
				CB421050	固定柵現地収納（下部収納式）	m	5,589.3	5,589.3			
					固定柵収納(支柱残し)、下部収納式	m	2,003.0	2,003.0			
					固定柵収納（特殊型）、下部収納式	m	1,758.5	1,758.5			
					固定柵収納（特殊型・電動式）、下部収納式	m	626.5	626.5			
				CB421010	防雪柵撤去、吹溜式、仮設式	m	1,296.1	1,296.1			
				CB421010	防雪柵設置、吹払式、仮設式	m	39.4	39.4			
	仮設工					式	1	1			
		運搬費				式	1	1			
			仮設材運搬			式	1	1			
				CB010410	仮設資材運搬(トラッククレーン)L=8.5km以下、2.9t吊／回	t	64	64			
		交通管理工				式	1	1			
			交通誘導員			人	44	**44**			
					交通誘導員A	人	20	20			
					交通誘導員B	人	24	24			

防雪柵集計表

第5537号

整理番号	路線名	施工箇所	起点No.	終点No.	固定柵												仮設式				備考
					水平可動式		下部収納式					下部収納式特殊電動型		下部収納式特殊型		吹溜式		吹払式		
					張出し	収納	総延長	全張出し	全収納	支柱残張出	支柱残収納	張出し	収納	張出し	収納	設置	撤去	設置	撤去	
114-1	菰槌木造線	つがる市木造菰槌	0.574	0.794			220.0	48.0	48.0	172.0	172.0									
114-2	菰槌木造線	つがる市木造菰槌	0.794	1.559			763.3	108.0	108.0	655.3	655.3									
114-3	菰槌木造線	つがる市木造菰槌	1.642	2.180			528.0	236.0	236.0	292.0	292.0									
114-4	菰槌木造線	つがる市木造林	2.186	2.330								154.5	154.5							
114-5	菰槌木造線	つがる市木造林	2.552	2.680								128.0	128.0							
114-6	菰槌木造線	つがる市木造林	2.859	2.955								96.0	96.0							
114-7	菰槌木造線	つがる市木造大畑	3.424	3.720										295.6	295.6					
114-8	菰槌木造線	つがる市木造永田	4.058	4.446			388.0	388.0	388.0											
114-9	菰槌木造線	つがる市木造蓮花田	4.524	4.792			268.0	268.0	268.0											
114-10	菰槌木造線	つがる市木造蓮花田	4.792	4.800			8.0	8.0	8.0											
114-11	菰槌木造線	つがる市木造蓮花田	4.800	4.979			156.0	156.0	156.0											
114-12	菰槌木造線	つがる市木造早田	4.994	5.049			55.0	55.0	55.0											
114-13	菰槌木造線	つがる市木造早田	5.057	5.197			140.0	140.0	140.0											
114-14	菰槌木造線	つがる市木造朝日	5.214	5.318			104.0	104.0	104.0											
114-15	菰槌木造線	つがる市木造朝日	5.357	5.597										225.5	225.5					
114-16	菰槌木造線	つがる市木造藤田	5.785	5.925										140.0	140.0					
114-17	菰槌木造線	つがる市木造藤田	5.952	6.024										72.0	72.0					
114-18	菰槌木造線	つがる市木造藤田	6.035	6.107										72.0	72.0					
小計		**18**			**0.0**	**0.0**	**2,630.3**	**1,511.0**	**1,511.0**	**1,119.3**	**1,119.3**	**378.5**	**378.5**	**805.1**	**805.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	
115-1	川除木造線	つがる市木造川除	0.210	0.274								64.0	64.0							
115-2	川除木造線	つがる市木造川除	0.380	0.464								184.0	184.0							
115-3	川除木造線	つがる市木造芦沼	1.781	1.845			64.0	64.0	64.0											
115-4	川除木造線	つがる市木造芦沼	1.852	1.900			48.0	48.0	48.0											
115-5	川除木造線	つがる市木造芦沼	1.920	1.956			36.0	36.0	36.0											
115-6	川除木造線	つがる市木造成田	2.045	2.227			184.0	184.0	184.0											
115-7	川除木造線	つがる市木造藤田	2.295	2.367												68.6	68.6			
小計		**7**			**0.0**	**0.0**	**332.0**	**332.0**	**332.0**	**0.0**	**0.0**	**248.0**	**248.0**	**0.0**	**0.0**	**68.6**	**68.6**	**0.0**	**0.0**	
245-1	稲盛千代町山田線	つがる市木造若緑～下相野	(3.512)	(4.144)			644.0	644.0	644.0	0.0	0.0									
245-2	稲盛千代町山田線	つがる市森田町下相野	(4.185)	(4.442)			260.0	260.0	260.0	0.0	0.0									
245-3	稲盛千代町山田線	つがる市森田町下相野	(4.444)	(4.448)			4.0	4.0	4.0	0.0	0.0									
小計		**7**			**0.0**	**0.0**	**908.0**	**908.0**	**908.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	
162-1	再賀木造線	つがる市稲垣町千年	1.834	1.855												20.5	20.5			
162-2	再賀木造線	つがる市木造善積	1.893	1.949			56.0	56.0	56.0											
162-3	再賀木造線	つがる市木造善積	1.996	2.020			24.0	24.0	24.0											
162-4	再賀木造線	つがる市木造蓮川	4.561	4.657			96.0	24.0	24.0	72.0	72.0									
162-5	再賀木造線	つがる市木造蓮川	4.669	5.030			364.0	64.0	64.0	300.0	300.0									
162-6	再賀木造線	つがる市木造蓮川	5.032	5.144			112.0	32.0	32.0	80.0	80.0									
162-7	再賀木造線	つがる市木造蓮川	5.119	5.185			35.5	35.5	35.5											
162-8	再賀木造線	つがる市木造蓮川	5.209	5.221			12.0	12.0	12.0											
162-9	再賀木造線	つがる市木造蓮川	5.450	5.490			40.0	40.0	40.0											
162-10	再賀木造線	つがる市木造蓮川	5.536	5.893			47.7	0.0	0.0	47.7	47.7									
162-11	再賀木造線	つがる市木造蓮川	5.536	5.893			364.0	60.0	60.0	304.0	304.0									
小計		**10**			**0.0**	**0.0**	**1,151.2**	**347.5**	**347.5**	**803.7**	**803.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**20.5**	**20.5**	**0.0**	**0.0**	
164-1	林五所川原線	つがる市木造林	0.655	0.940												245.0	245.0			
164-2	林五所川原線	つがる市木造林	0.904	1.240			330.0	330.0	330.0											
164-3	林五所川原線	つがる市木造善積	1.347	1.398												50.7	50.7			
164-4	林五所川原線	つがる市木造善積	1.615	1.720												96.0	96.0			
164-5	林五所川原線	つがる市木造善積	1.448	1.780			332.0	332.0	332.0											
164-6	林五所川原線	つがる市木造善積	1.796	1.804			8.0	8.0	8.0											
164-7	林五所川原線	つがる市木造善積	1.834	1.900			65.8	65.8	65.8											
164-8	林五所川原線	つがる市木造善積	1.884	1.898												13.7	13.7			
164-9	林五所川原線	つがる市木造善積	1.898	1.915												17.1	17.1			
小計		**9**			**0.0**	**0.0**	**735.8**	**735.8**	**735.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**422.5**	**422.5**	**0.0**	**0.0**	

防雪柵集計表

整理番号	路線名	施工箇所	起点No.	終点No.	固定柵												仮設式				備考
					水平可動式		下部収納式					下部収納式特殊電動型		下部収納式特殊型			吹溜式		吹払式		
					張出し	収納	総延長	全張出し	全収納	支柱残張出	支柱残収納	張出し	収納	張出し	収納		設置	撤去	設置	撤去	
186-1	桑野木田南広森線	つがる市森田町下相野	4.411	4.818										410.8	0.0						
186-2	桑野木田南広森線	つがる市木造柴田	4.842	5.750										953.4	953.4						事故で収納出来ず3スパン12m減
186-3	桑野木田南広森線	つがる市木造柴田	5.754	5.780										26.0	0.0						
186-4	桑野木田南広森線	つがる市木造柴田	6.134	6.318			184.0	56.0	56.0	128.0	0.0										
小計		**10**			**0.0**	**0.0**	**184.0**	**56.0**	**56.0**	**128.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**1,390.2**	**953.4**		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	
187-1	越水木造線	つがる市木造越水	0.023	0.285			262.0	262.0	262.0	0.0	0.0										
187-2	越水木造線	つがる市木造越水～三ッ館	0.285	0.875			589.5	589.5	589.5	0.0	0.0										
187-3	越水木造線	つがる市木造三ッ館	1.002	1.134			132.0	108.0	108.0	24.0	0.0										
187-4(イ)	越水木造線	つがる市木造三ッ館	2.015	2.141													105.3	105.3			
187-4(ロ)	越水木造線	つがる市木造三ッ館	2.152	2.192															39.4	39.4	
187-5	越水木造線	つがる市木造下福原	2.210	2.410			200.0	164.0	164.0	36.0	0.0										
187-6	越水木造線	つがる市木造福原	3.969	4.037													65.1	65.1			
187-7	越水木造線	つがる市木造福原	4.390	4.784													366.8	366.8			
187-8	越水木造線	つがる市木造福原	4.960	5.088													36.6	36.6			
187-10	越水木造線	つがる市木造菊川	5.380	5.460													78.0	78.0			R4暗渠工事
187-11	越水木造線	つがる市木造菊川	5.830	5.869													39.0	39.0			
187-12	越水木造線	つがる市木造菊川～柴田	5.946	6.238			292.0	248.0	248.0	44.0	0.0										
187-13	越水木造線	つがる市木造柴田	6.905	6.985			80.0	60.0	60.0	20.0	0.0										
187-14	越水木造線	つがる市木造中館	6.990	7.058													66.3	66.3			
187-15	越水木造線	つがる市木造中館	7.270	7.401								131.0	0.0								
187-16	越水木造線	つがる市木造森野	8.047	8.218			172.0	92.0	92.0	80.0	80.0										
187-17	越水木造線	つがる市木造森野	8.274	8.529			255.5	175.5	175.5	80.0	0.0										
小計		**17**			**0.0**	**0.0**	**1,983.0**	**1,699.0**	**1,699.0**	**284.0**	**80.0**	**131.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		**757.1**	**757.1**	**39.4**	**39.4**	
188-1	福原むつ森田停車場線	つがる市木造福原	0.175	0.204													27.4	27.4			
小計		**1**			**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		**27.4**	**27.4**	**0.0**	**0.0**	
一般道計		**72**			**0.0**	**0.0**	**7,924.3**	**5,589.3**	**5,589.3**	**2,335.0**	**2,003.0**	**757.5**	**626.5**	**2,195.3**	**1,758.5**		**1,296.1**	**1,296.1**	**39.4**	**39.4**	
12-1	鰺ヶ沢蟹田線	つがる市木造吹原	4.540	4.602													0.0	0.0			畑の為無
主要計		**1**			**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	
合計		**73**			**0.0**	**0.0**	**7,924.3**	**5,589.3**	**5,589.3**	**2,335.0**	**2,003.0**	**757.5**	**626.5**	**2,195.3**	**1,758.5**		**1,296.1**	**1,296.1**	**39.4**	**39.4**	
総計	設置延長 L=	12,212.6	撤去延長 L= 11,312.8				固定柵張出延長 L= 10,877.1				仮設柵設置延長 L= 1,335.5			固定柵撤去延長 L= 9,977.3					仮設柵撤去延長 L= 1,335.5		
仮設運搬材	L=7.8Km	22ｽﾊﾟﾝ*4=88m/回									1335.5/88=15.18≒16回								1335.5/88=15.18≒16回		