

令和 8 年度 工事番号 第 5-81-10 号

国道279号道路改良工事

参 考 資 料

上北郡横浜町字林ノ脇外 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

数量集計表

第5-81-10号

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路維持						式		1			
	標識工					式		1			
		大型標識工				式		1			
			標識基礎			基	1	1			
				WB812170	標識基礎設置(片持式・門型式)	m3	6.0	6.0			
				WB812180	アンカーボルト材料費	kg	125.52	125.52			
			片持標識柱			基	1	1			
				WB812120	標識柱設置(片持式)	基	1	1			F型
			標識板			枚	1	1			
				WB812140	標識板設置	m2	10.9	10.9			
	道路清掃工					式		1			
		排水施設清掃工				式		1			
			側溝清掃(人力清掃)			m	1,500	1,500			
				CB433510	側溝清掃(人力清掃工)	m	1,500	1,500			
	除草工					式		1			
		道路除草工				式		1			
			道路除草(複合)			m2	30,000	30,000			
				CB432180	機械除草(肩掛式)・集草 飛び石防護有	m2	30,000	30,000			
	構造物撤去工					式		1			
		標識撤去工				式		1			
			標識撤去			基	1	1			
				WB812200	標識柱撤去(片持式・門型式)	基	1	1			
				WB812200	標識板撤去(案内標識)(路側式・片持式・門型式)	m2	3.36	3.36			
				WB812240	標識基礎撤去(片持式・門型式)	m3	4.2	4.2			
		作業土工				式		1			
			床掘り			m3	22.0	20.0			
				CB210030	床掘り	m3	21.5	22.0			小規模
			土砂等運搬			m3	22.0	20.0			
				CB210110	土砂等運搬	m3	21.5	22.0			D=7.5km以下
			埋戻し			m3	15.0	20.0			
				CB210410	埋戻し	m3	14.6	15.0			
			土砂等運搬			m3	15.0	15.0			
				CB210110	土砂等運搬	m3	14.6	15.0			D=7.5km以下
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬			m3	4.2	4.2			
				CB227010	殻運搬	m3	4.2	4.2			Co殻(鉄筋)
			殻処分			m3	4.2	4.2			
				WB020051	処分費	t	10.5	10.5			Co殻(鉄筋)
			現場発生品運搬			t	0.60	0.60			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.60	0.60			金属くず
				CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.60	0.60			金属くず
			処分費			t	0.60	0.60			
					処分費	t	0.60	0.60			金属くず

構造物撤去工

数量計算書

工 種：大型標識工

設 備 名：案内標識108系

施工場所：県道No. 15+10.0 (R)

作 業：撤去

No. 1	案内標識	数量	1基当たり				
 	標識板	B2.0×H1.68	3.4				
			1.30				
	コンクリ	3.5×1.0×1.2	4.2				
		(4.2×2.5=10.5t)	m ³	14.4			
	型枠	(3.5×1.2+1.0×1.2)×2					
			m ²				
	基礎材			m ²	1		
	標識柱	柱 STK400 φ406.4×t6.4×7250 63.1kg/m×6.680m = 421.50kg	2				
		梁 STK400 φ190.7×t5.3×4400 24.2kg/m×3.0m×2本= 145.2kg	2				
		つなぎ STK400 φ139.8×t4.5×1500 15.0kg/m×1.000m×2本= 30.0kg	2				
			本				
	その他	鉄筋D13 (SD345) 105.3kg (標準設計図集より)	105	kg			
	アンカーボルト	8-BOLT M42 69.12kg	1	組			
作業土工	床掘V=16.6m ³	16.6	m ³				

工識標

標識工数量集計表

[illegible]

数量計算書


工 種：大型標識工

設 備 名：案内標識108系

施工場所：県道No. 15+10.0 (R)

作 業：設置

No. 1	案内標識	数量	1基当たり	標識板					
				B3.2×H3.0	9.6				
				あて板B0.8×H1.2+B0.75×H0.4	1.3				
				コンクリ	5.0×1.0×1.2	6.0			
				型枠	(5.0×1.2+1.0×1.2)×2	14.4			
				基礎材	5.2×1.2 (t=150mm)	6.2			
				標識柱	柱 STK400 φ406.4×t6.4×7250 63.1kg/m×7.550m = 476.41kg	1			
					梁 STK400 φ190.7×t5.3×4400 24.2kg/m×4.4m×2本= 212.96kg	2			
					つなぎ STK400 φ139.8×t4.5×1500 15.0kg/m×1.500m×2本= 45.0kg	2			
						本			
				その他	鉄筋D13 (SD345) 151.0kg (標準設計図集より)	151			
				アンカーボルト	8-BOLT M42 125.52kg	1			
				作業土工	床掘V=21.5m³-16.6m³ 埋戻しV=14.6	4.9 14.6			
						m³			



設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
		式	1					
標識工								
		式	1					
大型標識工								
		式	1					
標識基礎		形式:片持式の基礎,基礎規格:6.0m3以上						内 1号
			基	1				
片持標識柱		柱型式:F型						内 2号
			基	1				
標識板		標識板規格:2.0m2以上						内 3号
			枚	1				
道路清掃工								
		式	1					
排水施設清掃工								
		式	1					
側溝清掃(人力)		作業形態: ,側溝蓋規格:無蓋						内 4号
			m	1,500				
除草工								
		式	1					
道路除草工								
		式	1					
道路除草(複合)		作業形態:肩掛式						内 5号
			m2	30,000				
構造物撤去工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識撤去工								
			式	1				
標識撤去								内 6号
			基	1				
作業土工								
			式	1				
床掘り		土質:土砂						内 7号
			m3	20				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 8号
			m3	20				
埋戻し		土質:土砂						内 9号
			m3	20				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 10号
			m3	20				
運搬処理工								
			式	1				
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 11号
			m3	4.2				
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 12号
			m3	4.2				
現場発生品運搬		発生材種類:金属くず						内 13号
			t	0.6				
処分費		金属くず						内 14号
			t	0.6				
直接工事費								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	標識基礎	形式:片持式の基礎, 基礎規格:6. 0m3以上						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識基礎設置(片持式・門型式)		片持式の基礎, 6. 0m3以上, 無, 無, 無						単 1号 06-02-08
WB812170			m3	6				管理費区分 : 0
アンカーボルト材料費								単 2号 06-02-08
WB812180			kg	125. 52				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	片持標識柱	柱型式:F型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基, 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装, 734. 4kg/基, 1基, 無, 無						単 3号 06-02-08 管理費区分 : 0
WB812120			基	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	標識板	標識板規格:2.0m2以上						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板設置 (案内標識[路線番号除く]) WB812140		新設, 2.0m2以上, カブセルブリス™・カブセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無						単 4号 06-02-08 管理費区分: 0
			m2	10.9				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	側溝清掃(人力)		作業形態： ,側溝蓋規格:無蓋						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋 CB433510						04-03-16	
			m	1,500				管理費区分：0	
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	道路除草(複合)	作業形態:肩掛式					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械除草(肩掛式)・集草	有り						04-03-14
CB432180		m2	30, 000				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	標識撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基, 1基, 無, 無						単 5号 06-02-08
WB812200		基	1				管理費区分 : 0
標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2. 0m2以上, 10m2以上, 無, 無						単 6号 06-02-08
WB812220		m2	3. 36				管理費区分 : 0
標識基礎撤去(片持式・門型式)	無, 無						単 7号 06-02-08
WB812240		m3	4. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	床掘り		土質:土砂						
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用							02-01-03
CB210030			m3	22				管理費区分: 0	
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	22				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	埋戻し	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410		最大埋戻幅4m以上						02-01-03
			m3	15				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	15				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34.3km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
			m3	4.2				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 8号 01-02-02
			t	10.5				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	現場発生品運搬	発生材種類:金属くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 6				管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	0. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	処分費	金属くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 9号 01-02-02
WB020052		t	0. 6				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB812170	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 6. 0m3以上, 無, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 コンクリート基礎 6. 0m3以上								
Q001212005			m3	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB812180	アンカーボルト材料費		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額 アンカーボルト材料								
Q001234003			kg	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB812120	標識柱設置(片持式)	400kg以上/基, 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装, 734. 4kg/基, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 静電粉体塗装		Z004202005	t	0. 734			管理費区分 : 5	
標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間		Q001202004	基	1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB812140	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2. 0m2以上, カプセルリズム・カプセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[番号除く])新設 カプセルリズム・レンズ2m2以上金具含							管理費区分：0	
Q001206011			m2	1				
合計							円／m2	
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB812200	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去(片持式) 400kg以上							管理費区分：0	
Q001222004			基	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1				
合計							円／基	
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB812220	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2. 0m2以上, 10m2以上, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識) 路側式・片持式・門型式 2. 0m2以上								
Q001228006			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB812240	標識基礎撤去(片持式・門型式)	無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去 コンクリート基礎								
Q001232018			m3	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(鉄筋) Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 金属くず Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
標識工 (0002)	式	1			
大型標識工 (0003)	式	1			
標識基礎 (0004)	基	1			第0001号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識基礎設置(片持式・門型式)	m3	6			WB812170 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
Q01 形式 Q02 基礎規格 Q03 標識基礎費 Q04 アンカーボルト材料費		片持式の基礎 6.0m3以上 標識基礎設置(片持式・門型式) アンカーボルト材料費			
J01 基礎の形式 J02 基礎の規格 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正 J05 地下構造物等の障害		片持式の基礎 6.0m3以上 無 無 無			
アンカーボルト材料費	kg	125.52			WB812180 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
片持標識柱 (0005)	基	1			単価補正 第0002号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 柱型式		F型				
Q02 建柱費		標識柱設置(片持式)				
標識柱設置(片持式)	基	1			WB812120 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 柱の質量区分		400kg以上/基				
J02 柱材料の規格		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装				
J03 柱1基当り質量(実数入力)		734.4kg/基				
J04 施工規模加算		1基				
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J06 夜間作業の補正		無				
標識板 (0006)	枚	1			第0003号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 標識板規格		2.0m2以上				
Q02 標識板設置費		標識板設置(案内標識[路線番号除く])				
Q03 添架式取付金具費		計上しない				
Q04 クランプ型ブラケット材料費		計上しない				
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	m2	10.9			WB812140 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業内容		新設				
J02 標識板の規格		2.0m2以上				
J03 反射シートの種類		カプセルプロリズム・カプセルレンズ				
J04 施工規模加算		10m2以上				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 夜間作業の補正 J07 標識板の裏面塗装		無 無 無			単価補正
道路清掃工 (0007)	式	1			
排水施設清掃工 (0008)	式	1			
側溝清掃(人力) (0009) (P)	m	1,500			第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
側溝清掃(人力清掃工)	m	1,500			CB433510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 側溝蓋規格		無蓋			
除草工 (0010)	式	1			
道路除草工 (0011)	式	1			
道路除草(複合)					第0005号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0012) (P)	m2	30,000			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業形態 Q02 除草費			肩掛式 機械除草(肩掛式)・集草		
機械除草(肩掛式)・集草	m2	30,000			CB432180 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 飛び石防護の有無		有り			
構造物撤去工 (0013)	式	1			
標識撤去工 (0014)	式	1			
標識撤去 (0015)	基	1			第0006号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 撤去費 Q01 撤去費 Q01 撤去費			標識柱撤去(片持式・門型式) 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) 標識基礎撤去(片持式・門型式)		
標識柱撤去(片持式・門型式)	基	1			WB812200 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 柱の種類・規格 J02 施工規模加算 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正		片持式 400kg以上/基 1基 無 無			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	m2	3.36			WB812220 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 標識板の規格 J02 施工規模加算 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正		2.0m2以上 10m2以上 無 無				
標識基礎撤去(片持式・門型式)	m3	4.2			WB812240 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 時間的制約を受ける場合の補正 J02 夜間作業の補正		無 無				
作業土工 (0016)	式	1				
床掘り (0017) (P)	m3	20			第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り						週休2日補正 週休2日(月単位)
		m3	22			CB210030
J01 土質			土砂			管理費区分 0
J02 施工方法			上記以外(小規模)			歩 2026.09 単 2026.09
J05 費用の内訳			全ての費用			単価地区 横浜町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
土砂等運搬 (0018)		m3	20			オブション入力
						第0008号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.09 単 2026.09
						単価地区 横浜町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬		m3	22			CB210110
						管理費区分 0
J01 土砂等発生現場			標準			歩 2026.09 単 2026.09
J02 積込機種・規格			バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 横浜町
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無			無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			7.5km以下			単価補正
埋戻し (0019)(P)		m3	20			第0009号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
Q01 施工方法			最大埋戻幅4m以上			歩 2026.09 単 2026.09
Q03 土質			土砂			単価地区 横浜町
Q04 埋戻し費			埋戻し			労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	15			CB210410
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上			管理費区分 0
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 横浜町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
土砂等運搬 (0020) (P)	m3	20			第0010号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
Q01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.09 単 2026.09
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 横浜町
Q03 運搬費		土砂等運搬			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	15			CB210110
					管理費区分 0
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.09 単 2026.09
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 横浜町
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			単価補正
運搬処理工 (0021)	式	1			
殻運搬 (0022) (P)	m3	4.2			第0011号内訳書
					単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 殻種別		コンクリート殻(鉄筋)			管理費区分 0	
Q02 殻運搬費		殻運搬			歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	4.2			CB227010	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			管理費区分 0	
J02 積込工法区分		機械積込			歩 2026.09 単 2026.09	
J03 DID区間の有無		無し			単価地区 横浜町	
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		34.3km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					単価補正	
殻処分 (0023)	m3	4.2			第0012号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 T	
Q01 殻種別		コンクリート殻(鉄筋)			歩 2026.09 単 2026.09	
Q02 処分費		処分費(t)			単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	10.5			WB020052	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
現場発生品運搬					第0013号内訳書	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0024) (P)	t	0.6			単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 発生材種類		金属くず			
Q02 積込・荷卸し・運搬		現場発生品及び支給品運搬			
Q02 積込・荷卸し・運搬		現場発生品及び支給品積込み・荷卸し			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.6			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		17.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.6			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
処分費 (0025)	t	0.6			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費 (t)	t	0.6			週休2日補正 週休2日(月単位) WB020052 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0026)	式	1			
共通仮設 (0027)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0028)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	13:道路維持工事 補正無し（地方部 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0029)	式	1			
現場管理費 (0030)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正	補正無し（地方部 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0 1.20% 1.08% 0.00%			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0031)	式	1			
一般管理費等 (0032)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0033)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0034)	式	1			
工事費計 (0035)	式	1			