

令和 8 年度

中山間地域総合整備事業
大鰐中山間第 6 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
中南農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
土砂掘削	表土剥取	m3	320	
土砂掘削	機械掘削	m3	580	
(2)盛土工				
流用土盛土	路肩盛土 BA1	m3	8	
流用土盛土	路肩盛土 BA2	m3	9	
流用土盛土	畦畔盛土 BA6	m3	41	
流用土盛土	路外盛土 BA7	m3	130	
流用土盛土	法面盛土 BA3	m3	76	
(3)路床盛土工				
路床盛土	B<1.0 流用土 1-I 交通, BA4	m3	35	
路床盛土	1.0≤B<2.5 流用土 1-I 交通 BA5	m3	67	
(4)路体盛土工				
発生土路体	1.0≤B<2.5 流用土	m3	1	
(5)作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	483	
(6)整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	320	
2. 法面工				
(1)植生工				
人工芝付	人工芝(幅100cm程度)	m ²	320	
3. 水路工				
(1)作業土工				
床掘り		m3	140	
埋戻	W<1.0m	m3	120	
基面整正		m ²	240.000	
(2)側溝工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋コンクリートU形	BF1-B 350	m	209.0	
(3)プレキャスト開渠工				
鉄筋コンクリート大型フリューム	大型水路900*900 1種	m	96.0	
吸出し防止材		m ²	29	
コンクリート	均しコンクリート	m ³	6.0	
型枠	均しコンクリート型枠	m ²	9.7	
鋼製掛樋	3.5m BF350	基	1.000	
蓋	コンクリート BF350用	枚	21	
(4)路面排水工				
鉄筋コンクリートU形	自由勾配側溝 縦断用 300×400	m	0.6	
自由勾配側溝	隅切り製品45° 縦断用 300×400	m	0.7	
(5)プレキャストカルバート工				
ボックスカルバート	1000×1300, T-14	m	2.3	
(6)現場打集水樹工	2号集水樹, 4号集水樹			
コンクリート		m ³	3.9	
型枠		m ²	41	
均しコンクリート		m ³	0.5	
均しコンクリート型枠		m ²	0.9	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	9.6	
鉄筋	SD295, D13	ton	0.249	
足掛金具		個	5.000	
グレーチング柵蓋	1000*2300	組	1.000	
グレーチング柵蓋	1300*2500	組	1.000	
(7)プレキャスト集水樹工				
集水樹	600*600*600	箇所	1.000	
グレーチング柵蓋	600*600	組	1.000	
4. 構造物撤去工				
(1)構造物撤去工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ガードレール撤去		m	9.000	
(2) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	32	
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	1.4	
舗装版破碎	As舗装版, t=15cm以下	m ²	741	
舗装版切断	As舗装版, t=15cm以下	m	14	
殻運搬	鉄筋構造物	m ³	32	
殻運搬	無筋コンクリート	m ³	1.4	
殻運搬	As舗装版	m ³	37	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート殻(有筋)	m ³	32	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート殻(無筋)	m ³	1.4	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻	m ³	37	
汚泥運搬・処理	As汚泥	m ³	0.016	
処理（産業廃棄物処分費）	As汚泥	ton	0.016	
仮設材輸送	スクラップ	ton	1.00	
5. 舗装工				
(1) アスファルト舗装工				
置換工		m ³	240	
凍上抑制層		m ²	1,196	
下層路盤（車道・路肩部）		m ²	965	
上層路盤（車道・路肩部）		m ²	998	
表層（車道・路肩部）		m ²	984	
(2) アスファルト舗装工	進入路工			
路盤工		m ²	35.000	
表層工		m ²	34.000	
(3) アスファルト舗装工	起点横断部			
購入土路床	凍上抑制層	m ³	1	
下層路盤（車道・路肩部）		m ²	0.4	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
上層路盤（車道・路肩部）		m ²	0.5	
表層（車道・路肩部）		m ²	1.8	
6. 付帯施設工				
（1）安全施設工				
ガードレール	Gr-C2-3E	m	9.000	
根巻コンクリート		箇所	5.000	
（2）付属物工				
視線誘導標	スノーボール併用型, 土中建込み用, 両面反射 φ100以下, 反射体数1個	本	12	
7. 仮設工				
（1）排水処理工				
排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満	箇所	10	
（2）除雪工				
除雪工		式	1.000	
8. その他				
一括計上価格				
1. 有価処分費				
（1）有価処分費				
スクラップ		ton	1.000	