

令和8年度

中山間地域総合整備事業  
大鰐中山間第6号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県  
中南農林水産事務所

## 積 算 参 考 資 料

| 工 種 ・ 種 目                    | 規 格                                           | 単 位 | 数 量     | 備 考           |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------|---------------|
| 直接工事費（仮設工を除く）                |                                               |     |         |               |
| ・ 土工                         |                                               |     |         |               |
| ・ ・ 掘削工                      |                                               |     |         |               |
| ・ ・ ・ 土砂掘削                   | 表土剥取                                          | m3  | 320.000 | 算出数量：1.000 m3 |
| SP 床掘り                       | 土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり | m3  | 1.000   |               |
| ＊バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）] | バケット容量0.8m3                                   | 日   | -       |               |
| ＊運転手（特殊）                     |                                               | 人   | -       |               |
| ＊軽油                          | パトロール給油                                       | L   | -       |               |
| ・ ・ ・ 土砂掘削                   | 機械掘削                                          | m3  | 580.000 | 算出数量：1.000 m3 |
| SP 床掘り                       | 土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり | m3  | 1.000   |               |
| ＊バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）] | バケット容量0.8m3                                   | 日   | -       |               |
| ＊運転手（特殊）                     |                                               | 人   | -       |               |
| ＊軽油                          | パトロール給油                                       | L   | -       |               |
| ・ ・ 盛土工                      |                                               |     |         |               |
| ・ ・ ・ 流用土盛土                  | 路肩盛土 BA1                                      | m3  | 8.000   | 算出数量：1.000 m3 |
| 人力土工（盛土・埋戻）                  | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ） | m3  | 1.000   |               |
| SP 積込（ルーズ）                   | 土質：土砂，作業内容：小規模（標準）                            | m3  | 1.100   |               |
| ＊バックホウ[クローラ型・排対型（2次）]        | 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）                    | 供用日 | -       |               |
| ＊運転手（特殊）                     |                                               | 人   | -       |               |
| ＊軽油                          | パトロール給油                                       | L   | -       |               |
| ・ ・ ・ 流用土盛土                  | 路肩盛土 BA2                                      | m3  | 9.000   | 算出数量：1.000 m3 |
| 人力土工（盛土・埋戻）                  | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ） | m3  | 1.000   |               |
| SP 積込（ルーズ）                   | 土質：土砂，作業内容：小規模（標準）                            | m3  | 1.100   |               |
| ＊バックホウ[クローラ型・排対型（2次）]        | 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）                    | 供用日 | -       |               |
| ＊運転手（特殊）                     |                                               | 人   | -       |               |
| ＊軽油                          | パトロール給油                                       | L   | -       |               |
| ・ ・ ・ 流用土盛土                  | 畦畔盛土 BA6                                      | m3  | 41.000  | 算出数量：1.000 m3 |
| 人力土工（盛土・埋戻）                  | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ） | m3  | 1.000   |               |
| SP 積込（ルーズ）                   | 土質：土砂，作業内容：小規模（標準）                            | m3  | 1.100   |               |
| ＊バックホウ[クローラ型・排対型（2次）]        | 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）                    | 供用日 | -       |               |
| ＊運転手（特殊）                     |                                               | 人   | -       |               |
| ＊軽油                          | パトロール給油                                       | L   | -       |               |

|                      |                                               |     |         |               |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----|---------|---------------|
| ・・・ 流用土盛土            | 路外盛土 BA7                                      | m3  | 130.000 | 算出数量：1.000 m3 |
| 人力土工(盛土・埋戻)          | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I) | m3  | 1.000   |               |
| SP 積込(ルーズ)           | 土質:土砂,作業内容:小規模(標準)                            | m3  | 1.100   |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(2次)] | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)                    | 供用日 | -       |               |
| *運転手(特殊)             |                                               | 人   | -       |               |
| *軽油                  | パトロール給油                                       | L   | -       |               |
| ・・・ 流用土盛土            | 法面盛土 BA3                                      | m3  | 76.000  | 算出数量：1.000 m3 |
| 人力土工(盛土・埋戻)          | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない  | m3  | 1.000   |               |
| SP 積込(ルーズ)           | 土質:土砂,作業内容:小規模(標準)                            | m3  | 1.100   |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(2次)] | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)                    | 供用日 | -       |               |
| *運転手(特殊)             |                                               | 人   | -       |               |
| *軽油                  | パトロール給油                                       | L   | -       |               |
| ・・・ 路床盛土工            |                                               |     |         |               |
| ・・・ 路床盛土             | B<1.0 流用土 1-I 交通, BA4                         | m3  | 35.000  | 算出数量：1.000 m3 |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)   | 工種区分:路体,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:あり      | m3  | 1.000   |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)          | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない  | m3  | 1.000   |               |
| SP 積込(ルーズ)           | 土質:土砂,作業内容:小規模(標準)                            | m3  | 1.100   |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(2次)] | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)                    | 供用日 | -       |               |
| *運転手(特殊)             |                                               | 人   | -       |               |
| *軽油                  | パトロール給油                                       | L   | -       |               |
| ・・・ 路床盛土             | 1.0≤B<2.5 流用土 1-I 交通 BA5                      | m3  | 67.000  | 算出数量：1.000 m3 |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)   | 工種区分:路体,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:あり      | m3  | 1.000   |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)          | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない  | m3  | 1.000   |               |
| SP 積込(ルーズ)           | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                      | m3  | 1.100   |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                   | 供用日 | -       |               |
| *運転手(特殊)             |                                               | 人   | -       |               |
| *軽油                  | パトロール給油                                       | L   | -       |               |
| ・・・ 路体盛土工            |                                               |     |         |               |
| ・・・ 発生土路体            | 1.0≤B<2.5 流用土                                 | m3  | 1.000   | 算出数量：1.000 m3 |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)   | 工種区分:路体,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:あり      | m3  | 1.000   |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)          | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない  | m3  | 1.000   |               |
| SP 積込(ルーズ)           | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                      | m3  | 1.100   |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                   | 供用日 | -       |               |

|                              |                                                                                      |                |         |                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| *運転手（特殊）                     |                                                                                      | 人              | -       |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                              | L              | -       |                           |
| ・・作業残土処理工                    |                                                                                      |                |         |                           |
| ・・・土砂等運搬                     |                                                                                      | m3             | 483.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 土砂等運搬                     | 土砂等発生現場：標準、積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）、土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）、DID区間の有無：無し、運搬距離：22.5km以下 | m3             | 1.000   |                           |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]        | 10t積級                                                                                | 供用日            | -       |                           |
| *運転手（一般）                     |                                                                                      | 人              | -       |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                              | L              | -       |                           |
| 産業廃棄物処理                      | 資材規格：建設発生土                                                                           | m3             | 1.000   |                           |
| ・・整形仕上げ工                     |                                                                                      |                |         |                           |
| ・・・法面整形                      | 盛土部                                                                                  | m <sup>2</sup> | 320.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 法面整形                      | 整形箇所：盛土部、法面締固めの有無：有り、現場制約の有無：無し、土質：土質土、砂及び砂質土、粘性土、長期割引単価区分：あり                        | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| *バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]  | バケット容量0.8m3                                                                          | 日              | -       |                           |
| *普通作業員                       |                                                                                      | 人              | -       |                           |
| *運転手（特殊）                     |                                                                                      | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                     |                                                                                      | 人              | -       |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                              | L              | -       |                           |
| ・法面工                         |                                                                                      |                |         |                           |
| ・・植生工                        |                                                                                      |                |         |                           |
| ・・・人工芝付                      | 材料：人工芝（幅100cm程度）                                                                     | m <sup>2</sup> | 320.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| 芝付工                          | 工種区分：全面張、材料：人工芝（幅100cm程度）                                                            | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| ・水路工                         |                                                                                      |                |         |                           |
| ・・作業土工                       |                                                                                      |                |         |                           |
| ・・・床掘り                       |                                                                                      | m3             | 140.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 床掘り                       | 土質：土砂、施工方法：上記以外（小規模）、土留方式の種類：-、障害の有無：-                                               | m3             | 1.000   |                           |
| *バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・排対型（2次）] | 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）                                                           | 供用日            | -       |                           |
| *運転手（特殊）                     |                                                                                      | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                       |                                                                                      | 人              | -       |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                              | L              | -       |                           |
| ・・・埋戻                        | W<1.0m                                                                               | m3             | 120.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| 締固工（振動ロー締固め2.5m未満）           | 工種区分：築堤・埋戻、規格区分（ton）：0.8～1.1ton、長期割引単価区分：あり                                          | m3             | 1.000   |                           |
| 人力土工（盛土・埋戻）                  | 土質区分：砂・砂質土、作業区分：埋戻、施工区分：まき出し、締固め区分：締固めを計上しない                                         | m3             | 1.000   |                           |

|                     |                                                                                                                                          |                |         |                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| SP 積込(ルーズ)          | 土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)                                                                                                                      | m3             | 1.100   |                           |
| *バックホ[クロー型・排対型(2次)] | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                                                               | 供用日            | -       |                           |
| *運転手(特殊)            |                                                                                                                                          | 人              | -       |                           |
| *軽油                 | パトロール給油                                                                                                                                  | L              | -       |                           |
| ・・・ 基面整正            |                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 240.000 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 基面整正             | 整形区分:基面整正                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| *普通作業員              |                                                                                                                                          | 人              | -       |                           |
| ・・・ 側溝工             |                                                                                                                                          |                |         |                           |
| ・・・ 鉄筋コンクリートU形      | BF1-B 350                                                                                                                                | m              | 209.000 | 算出数量:10.000 m             |
| 【排水構造物工】            | 施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない                | m              | 10.000  |                           |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム    | BF1種 350 幅350 深235 長2000mm JISA5372,,                                                                                                    | 本              | 5.000   |                           |
| 再生クラッシュラン           | , RC-40 40~0mm,                                                                                                                          | m3             | 0.500   |                           |
| ・・・ プレキャスト開渠工       |                                                                                                                                          |                |         |                           |
| ・・・ 鉄筋コンクリート大型フリューム | 大型水路900*900 1種                                                                                                                           | m              | 96.000  | 算出数量:10.000 m             |
| 【排水構造物工】            | 施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない                | m              | 10.000  |                           |
| 再生クラッシュラン           | , RC-40 40~0mm,                                                                                                                          | m3             | 1.880   |                           |
| 大型水路(大型フリューム)Ⅰ種     | 幅900 高900 長2000mm,,                                                                                                                      | 個              | 5.000   |                           |
| ・・・ 吸出し防止材          |                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 29.000  | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 吸出し防止材設置         | 設置条件:全面                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| *普通作業員              |                                                                                                                                          | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役            |                                                                                                                                          | 人              | -       |                           |
| *吸出防止材              | 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | -       |                           |
| ・・・ コンクリート          | 均しコンクリート                                                                                                                                 | m3             | 6.000   | 算出数量:1.000 m3             |
| SP コンクリート           | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(普通) W/C65% | m3             | 1.000   |                           |
| *普通作業員              |                                                                                                                                          | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役            |                                                                                                                                          | 人              | -       |                           |
| *特殊作業員              |                                                                                                                                          | 人              | -       |                           |
| *生コンクリート(普通)        | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                          | m3             | -       |                           |
| ・・・ 型枠              | 均しコンクリート型枠                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 9.700   | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 型枠               | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |

|                                    |                                                                                                                                   |    |        |               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|
| *型わく工                              |                                                                                                                                   | 人  | -      |               |
| *普通作業員                             |                                                                                                                                   | 人  | -      |               |
| *土木一般世話役                           |                                                                                                                                   | 人  | -      |               |
| ・・・鋼製掛樋                            | 3.5m BF350                                                                                                                        | 基  | 1.000  | 算出数量：1.000 基  |
| 【排水構造物工】                           | 施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：2000kgを超え2900kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない | m  | 3.500  |               |
| 鋼製掛樋                               | I型 BF350型 PLt4.5 L=3500,,                                                                                                         | 基  | 1.000  |               |
| ・・・蓋                               | コンクリート BF350用                                                                                                                     | 枚  | 21.000 | 算出数量：1.000 枚  |
| 【排水構造物工】                           | 施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない                 | 枚  | 1.000  |               |
| ベンチフリューム蓋（T-4）                     | 資材規格：幅350 長1000mm                                                                                                                 | 枚  | 1.000  |               |
| ・・・路面排水工                           |                                                                                                                                   |    |        |               |
| ・・・鉄筋コンクリートU形                      | 自由勾配側溝 縦断用 300×400                                                                                                                | m  | 0.600  | 算出数量：10.000 m |
| 【排水構造物工】                           | 施工区分Ⅰ：自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし,,, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：-                                 | m  | 10.000 |               |
| 自由勾配側溝（縦断用）                        | 幅300 高400 長2000mm,,                                                                                                               | 個  | 5.000  |               |
| 再生クラッシャラン                          | , RC-40 40～0mm,                                                                                                                   | m3 | 0.500  |               |
| 生コンクリート（普通）                        | 資材規格：18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                              | m3 | 0.260  |               |
| 生コンクリート（普通）                        | 資材規格：18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                              | m3 | 0.150  |               |
| ・・・自由勾配側溝                          | 隅切り製品45° 縦断用 300×400                                                                                                              | m  | 0.700  | 算出数量：10.000 m |
| 【排水構造物工】                           | 施工区分Ⅰ：自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし,,, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：-                                 | m  | 10.000 |               |
| 自由勾配側溝                             | 幅300 高400 45°,,                                                                                                                   | 個  | 5.000  |               |
| 再生クラッシャラン                          | , RC-40 40～0mm,                                                                                                                   | m3 | 0.500  |               |
| 生コンクリート（普通）                        | 資材規格：18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                              | m3 | 0.260  |               |
| 生コンクリート（普通）                        | 資材規格：18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                              | m3 | 0.150  |               |
| ・・・プレキャストカルバート工                    |                                                                                                                                   |    |        |               |
| ・・・ボックスカルバート                       | 1000×1300, T-14                                                                                                                   | m  | 2.300  | 算出数量：10.000 m |
| SP ボックスカルバート機械据付                   | 作業区分：据付, 製品長：2.0m/個, 内空幅・内空高(m)：0<B≤1.25 1.25<H≤2.5, 基礎材種別：基礎碎石+均しコンクリート, PC鋼材による縦締め：無し, 長期割引単価区分：あり                              | m  | 10.000 |               |
| *ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] | 最大吊上能力25t吊                                                                                                                        | 日  | -      |               |
| *普通作業員                             |                                                                                                                                   | 人  | -      |               |

|                  |                                                                                                                                                                        |                |        |                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------|
| * 土木一般世話役        |                                                                                                                                                                        | 人              | -      |                             |
| * 特殊作業員          |                                                                                                                                                                        | 人              | -      |                             |
| * ボックスカルバート      | 1000×1300×1730/970 T-20                                                                                                                                                | 個              | -      | 材変                          |
| ・ ・ 現場打集水桝工      | 2号集水桝, 4号集水桝                                                                                                                                                           |                |        |                             |
| ・ ・ ・ コンクリート     |                                                                                                                                                                        | m3             | 3.900  | 算出数量 : 1.000 m3             |
| SP コンクリート        | 構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: 有り, 打設高さ、水平打設距離: -, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 18-8-40(普通) W/C65% | m3             | 1.000  |                             |
| * ジェットヒータ        | 126MJ/h                                                                                                                                                                | 日              | -      |                             |
| * 普通作業員          |                                                                                                                                                                        | 人              | -      |                             |
| * 土木一般世話役        |                                                                                                                                                                        | 人              | -      |                             |
| * 特殊作業員          |                                                                                                                                                                        | 人              | -      |                             |
| * 生コンクリート(普通)    | 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)                                                                                                                                           | m3             | -      |                             |
| * 灯油             | JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー                                                                                                                                                   | L              | -      |                             |
| ・ ・ ・ 型枠         |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 41.000 | 算出数量 : 1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 型枠            | 型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1.000  |                             |
| * 型わく工           |                                                                                                                                                                        | 人              | -      |                             |
| * 普通作業員          |                                                                                                                                                                        | 人              | -      |                             |
| * 土木一般世話役        |                                                                                                                                                                        | 人              | -      |                             |
| ・ ・ ・ 均しコンクリート   |                                                                                                                                                                        | m3             | 0.500  | 算出数量 : 1.000 m3             |
| SP コンクリート        | 構造物種別: 小型構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 特殊養生(練炭), 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: 無し, 打設高さ、水平打設距離: -, , 規格区分: 18-8-25(20)(普通) W/C65%                    | m3             | 1.000  |                             |
| * 普通作業員          |                                                                                                                                                                        | 人              | -      |                             |
| * 土木一般世話役        |                                                                                                                                                                        | 人              | -      |                             |
| * 特殊作業員          |                                                                                                                                                                        | 人              | -      |                             |
| * 生コンクリート(普通)    | 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)                                                                                                                                       | m3             | -      |                             |
| ・ ・ ・ 均しコンクリート型枠 |                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 0.900  | 算出数量 : 1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 型枠            | 型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 均しコンクリート                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1.000  |                             |
| * 型わく工           |                                                                                                                                                                        | 人              | -      |                             |
| * 普通作業員          |                                                                                                                                                                        | 人              | -      |                             |
| * 土木一般世話役        |                                                                                                                                                                        | 人              | -      |                             |
| ・ ・ ・ 基礎砕石       | 砕石の厚さ: 12.5cmを超え17.5cm以下                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 9.600  | 算出数量 : 1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 基礎砕石          | 砕石の厚さ: 12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上: 計上する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm                                                                                      | m <sup>2</sup> | 1.000  |                             |

|                                 |                                                                                                                 |     |       |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|
| *バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]      | バケット容量0.8m3                                                                                                     | 日   | -     |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                 | 人   | -     |                |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                 | 人   | -     |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                 | 人   | -     |                |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                 | 人   | -     |                |
| *再生クラッシュラン                      | RC-40 40～0mm                                                                                                    | m3  | -     |                |
| *軽油                             | バトリール給油                                                                                                         | L   | -     |                |
| ・・・鉄筋                           | 規格区分:SD295, 径区分:D13                                                                                             | ton | 0.249 | 算出数量:1.000 ton |
| 【鉄筋工】                           | 規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                   | ton | 1.000 |                |
| ・・・足掛金具                         |                                                                                                                 | 個   | 5.000 | 算出数量:1.000 個   |
| マンホール用足掛金物                      | ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用,,                                                                                         | 個   | 1.000 |                |
| ・・・グレーチング柵蓋                     | 1000*2300                                                                                                       | 組   | 1.000 | 算出数量:1.000 組   |
| 【排水構造物工】                        | 施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない | 枚   | 1.000 |                |
| グレーチング柵蓋                        | 受枠付 T-2 1000×2300用,,                                                                                            | 組   | 1.000 |                |
| ・・・グレーチング柵蓋                     | 1300*2500                                                                                                       | 組   | 1.000 | 算出数量:1.000 組   |
| 【排水構造物工】                        | 施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない | 枚   | 1.000 |                |
| グレーチング柵蓋                        | 受枠付 T-2 1300×2500用,,                                                                                            | 組   | 1.000 |                |
| ・・・プレキャスト集水柵工                   |                                                                                                                 |     |       |                |
| ・・・集水柵                          | 600*600*600                                                                                                     | 箇所  | 1.000 | 算出数量:1.000 箇所  |
| SP コンクリート分水槽据付                  | 作業区分:据付, 製品質量(kg/基):600kgを超え800kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり                                                    | 基   | 1.000 |                |
| *バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] | バケット容量0.28m3 吊能力1.7t                                                                                            | 日   | -     |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                 | 人   | -     |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                 | 人   | -     |                |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                 | 人   | -     |                |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                 | 人   | -     |                |
| *軽油                             | バトリール給油                                                                                                         | L   | -     |                |
| コンクリート柵                         | 0.6×0.6×0.6, T-25,,                                                                                             | 個   | 1.000 |                |
| ・・・グレーチング柵蓋                     | 600*600                                                                                                         | 組   | 1.000 | 算出数量:1.000 組   |
| 【排水構造物工】                        | 施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない         | 枚   | 1.000 |                |

|                                   |                                                                                              |                |         |                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| グレーチング柵蓋                          | 受枠付 T-2 600×600用,,                                                                           | 組              | 1.000   |                           |
| ・ 構造物撤去工                          |                                                                                              |                |         |                           |
| ・ ・ 構造物撤去工                        |                                                                                              |                |         |                           |
| ・ ・ ・ ガードレール撤去                    |                                                                                              | m              | 9.000   | 算出数量：1.000 m              |
| 【ガードレール撤去】                        | 作業区分:土中建込用,規格:A3・B3・C2-3E,時間的制約:受けない,夜間作業:無し                                                 | m              | 1.000   |                           |
| ・ ・ 構造物取壊し工                       |                                                                                              |                |         |                           |
| ・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し                | 有筋                                                                                           | m3             | 32.000  | 算出数量：1.000 m3             |
| 【構造物取壊し】                          | 作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない                                           | m3             | 1.000   |                           |
| ・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し                | 無筋                                                                                           | m3             | 1.400   | 算出数量：1.000 m3             |
| 【構造物取壊し】                          | 作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない                                           | m3             | 1.000   |                           |
| ・ ・ ・ 舗装版破砕                       | As舗装版, t=15cm以下                                                                              | m <sup>2</sup> | 741.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 舗装版破砕                          | 舗装版種別:アスファルト舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| *バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低・排対(〜2014)] | バケット容量0.45m3                                                                                 | 日              | -       |                           |
| *土木一般世話役                          |                                                                                              | 人              | -       |                           |
| *運転手(特殊)                          |                                                                                              | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                            |                                                                                              | 人              | -       |                           |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                      | L              | -       |                           |
| ・ ・ ・ 舗装版切断                       | As舗装版, t=15cm以下                                                                              | m              | 14.000  | 算出数量：1.000 m              |
| SP 舗装版切断                          | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下,コンクリート舗装版厚:-,コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-                       | m              | 1.000   |                           |
| *コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式]     | 切削深20cm級 ブレード径56cm                                                                           | 供用日            | -       |                           |
| *特殊作業員                            |                                                                                              | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                          |                                                                                              | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                            |                                                                                              | 人              | -       |                           |
| *コンクリートカッター用ブレード                  | 径450mm                                                                                       | 枚              | -       |                           |
| *ガソリン                             | J I S 2 号 レギュラースタンド                                                                          | L              | -       |                           |
| ・ ・ ・ 殻運搬                         | 鉄筋構造物                                                                                        | m3             | 32.000  | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 殻運搬                            | 殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物と取りこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:10.9km以下,                             | m3             | 1.000   |                           |
| *ダンプトラック[オンロード・デフォール]             | 10t積級                                                                                        | 供用日            | -       |                           |
| *運転手(一般)                          |                                                                                              | 人              | -       |                           |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                      | L              | -       |                           |
| ・ ・ ・ 殻運搬                         | 無筋コンクリート                                                                                     | m3             | 1.400   | 算出数量：1.000 m3             |

|                                        |                                                                                                                                     |     |         |                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|
| SP 殻運搬                                 | 殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:10.9km以下                                                                   | m3  | 1.000   |                 |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]                  | 10t積級                                                                                                                               | 供用日 | -       |                 |
| *運転手 (一般)                              |                                                                                                                                     | 人   | -       |                 |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                             | L   | -       |                 |
| ・・・ 殻運搬                                | As舗装版                                                                                                                               | m3  | 37.000  | 算出数量:1.000 m3   |
| SP 殻運搬                                 | 殻発生作業:舗装版破碎, 積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下), DID区間の有無:無し, 運搬距離:11.5km以下                                                                    | m3  | 1.000   |                 |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]                  | 10t積級                                                                                                                               | 供用日 | -       |                 |
| *運転手 (一般)                              |                                                                                                                                     | 人   | -       |                 |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                             | L   | -       |                 |
| ・・・ 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)                  | コンクリート殻(有筋)                                                                                                                         | m3  | 32.000  | 算出数量:1.000 m3   |
| 産業廃棄物処理                                | 資材規格:コンクリート塊(有筋)                                                                                                                    | ton | 2.500   |                 |
| ・・・ 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)                  | コンクリート殻(無筋)                                                                                                                         | m3  | 1.400   | 算出数量:1.000 m3   |
| 産業廃棄物処理                                | 資材規格:コンクリート塊(無筋)                                                                                                                    | ton | 2.350   |                 |
| ・・・ 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)                  | アスファルト殻                                                                                                                             | m3  | 37.000  | 算出数量:1.000 m3   |
| 産業廃棄物処理                                | 資材規格:アスファルト塊                                                                                                                        | ton | 2.350   |                 |
| ・・・ 汚泥運搬・処理                            | As汚泥                                                                                                                                | m3  | 0.016   | 算出数量:1.000 m3   |
| 汚水運搬工                                  | 31.0km超え41.0km以下                                                                                                                    | m3  | 1.000   | 算出数量:100.000 m3 |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                                     | 人   | 1.000   |                 |
| *側溝清掃車[フロ式]                            | , ホッパ 容量9.0m3風量40m3/min, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出, 単価計上区分:機械損料等+燃料+運転労務, 燃料区分:軽油                                                          | 日   | 14.490  |                 |
| ・・・ 処理 (産業廃棄物処分費)                      | As汚泥                                                                                                                                | ton | 0.016   | 算出数量:1.000 ton  |
| 産業廃棄物処理                                | 資材規格:汚泥                                                                                                                             | ton | 1.000   |                 |
| ・・・ 仮設材輸送                              | スクラップ                                                                                                                               | ton | 1.000   | 算出数量:1.000 ton  |
| 輸送費(仮設材)                               | 使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):20kmまで, 計上方法:片道計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外), , 積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸, 冬期割増率(実数):0.0, 深夜早朝割増率(実数):0.0 | ton | 1.000   |                 |
| ・ 舗装工                                  |                                                                                                                                     |     |         |                 |
| ・・・ アスファルト舗装工                          |                                                                                                                                     |     |         |                 |
| ・・・ 置換工                                |                                                                                                                                     | m3  | 240.000 | 算出数量:1.000 m3   |
| SP 路床盛土                                | 施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり                                                                                 | m3  | 1.000   |                 |
| *ブルドーザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)]            | 通称7t級 7〜9t                                                                                                                          | 日   | -       |                 |
| *振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・〜低騒・排(〜2014)] | 運転質量11〜12t                                                                                                                          | 日   | -       |                 |
| *運転手 (特殊)                              |                                                                                                                                     | 人   | -       |                 |

|                                |                                                                                                          |                |           |                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|
| * 普通作業員                        |                                                                                                          | 人              | -         |                           |
| * 軽油                           | パトロール給油                                                                                                  | L              | -         |                           |
| 再生クラッシュラン                      | 資材規格:RC-40 40～0mm                                                                                        | m3             | 1.330     |                           |
| ・・・ 凍上抑制層                      |                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1,196.000 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 下層路盤 (車道・路肩部)               | 全仕上り厚:350mm, 施工区分:2層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40                                      | m <sup>2</sup> | 1.000     |                           |
| * モータグレーダ [土工用・排対型 (2014)]     | ブレード幅3.1m                                                                                                | 供用日            | -         |                           |
| * ロードローラ [マカダム・超低・排対型 (～2014)] | 運転質量10～12 t                                                                                              | 日              | -         |                           |
| * タイヤローラ [～超低・排対型 (2011・2014)] | 運転質量13～14 t                                                                                              | 日              | -         |                           |
| * 運転手 (特殊)                     |                                                                                                          | 人              | -         |                           |
| * 普通作業員                        |                                                                                                          | 人              | -         |                           |
| * 特殊作業員                        |                                                                                                          | 人              | -         |                           |
| * 土木一般世話役                      |                                                                                                          | 人              | -         |                           |
| * 再生クラッシュラン                    | RC-40 40～0mm                                                                                             | m3             | -         |                           |
| * 軽油                           | パトロール給油                                                                                                  | L              | -         |                           |
| ・・・ 下層路盤 (車道・路肩部)              |                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 965.000   | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 下層路盤 (車道・路肩部)               | 全仕上り厚:120mm, 施工区分:1層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40                                      | m <sup>2</sup> | 1.000     |                           |
| * モータグレーダ [土工用・排対型 (2014)]     | ブレード幅3.1m                                                                                                | 供用日            | -         |                           |
| * ロードローラ [マカダム・超低・排対型 (～2014)] | 運転質量10～12 t                                                                                              | 日              | -         |                           |
| * タイヤローラ [～超低・排対型 (2011・2014)] | 運転質量13～14 t                                                                                              | 日              | -         |                           |
| * 運転手 (特殊)                     |                                                                                                          | 人              | -         |                           |
| * 普通作業員                        |                                                                                                          | 人              | -         |                           |
| * 特殊作業員                        |                                                                                                          | 人              | -         |                           |
| * 土木一般世話役                      |                                                                                                          | 人              | -         |                           |
| * 再生クラッシュラン                    | RC-40 40～0mm                                                                                             | m3             | -         |                           |
| * 軽油                           | パトロール給油                                                                                                  | L              | -         |                           |
| ・・・ 上層路盤 (車道・路肩部)              |                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 998.000   | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 上層路盤 (車道・路肩部)               | 材料区分Ⅰ:路盤材, 材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-25, 平均幅員:-, 瀝青材区分Ⅰ:-, 施工区分:1層施工, 長期割引単価区分:あり, 瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm, 路盤材全仕上り厚:60mm | m <sup>2</sup> | 1.000     |                           |
| * モータグレーダ [土工用・排対型 (2014)]     | ブレード幅3.1m                                                                                                | 供用日            | -         |                           |
| * ロードローラ [マカダム・超低・排対型 (～2014)] | 運転質量10～12 t                                                                                              | 日              | -         |                           |
| * タイヤローラ [～超低・排対型 (2011・2014)] | 運転質量13～14 t                                                                                              | 日              | -         |                           |
| * 運転手 (特殊)                     |                                                                                                          | 人              | -         |                           |
| * 普通作業員                        |                                                                                                          | 人              | -         |                           |
| * 特殊作業員                        |                                                                                                          | 人              | -         |                           |

|                                      |                                                                                                               |                |         |                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| * 土木一般世話役                            |                                                                                                               | 人              | -       |                           |
| * 粒度調整砕石                             | M-25 25～0mm                                                                                                   | m3             | -       |                           |
| * 軽油                                 | パトロール給油                                                                                                       | L              | -       |                           |
| ・・・ 表層（車道・路肩部）                       |                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 984.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 表層（車道・路肩部）                        | 平均幅員：1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚：50mm, 比重区分：アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青材料種類：プライムコート 各種,長期割引単価区分：あり,材料区分：再生密粒度アスコン(13) | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| * アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)] | 舗装幅1.4～3.0m                                                                                                   | 日              | -       |                           |
| * 振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]    | 運転質量3.0～4.0t                                                                                                  | 日              | -       |                           |
| * タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]               | 運転質量3～4 t                                                                                                     | 日              | -       |                           |
| * 普通作業員                              |                                                                                                               | 人              | -       |                           |
| * 運転手（特殊）                            |                                                                                                               | 人              | -       |                           |
| * 特殊作業員                              |                                                                                                               | 人              | -       |                           |
| * 土木一般世話役                            |                                                                                                               | 人              | -       |                           |
| * 再生アスファルト混合物                        | 密粒度アスコン(13F)                                                                                                  | ton            | -       | 材変                        |
| * アスファルト乳剤（JIS規格品）                   | 浸透用 PK-3                                                                                                      | ton            | -       |                           |
| * 軽油                                 | パトロール給油                                                                                                       | L              | -       |                           |
| ・・・ アスファルト舗装工                        | 進入路工                                                                                                          |                |         |                           |
| ・・・ 路盤工                              |                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 35.000  | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 下層路盤（歩道部）                         | 全仕上り厚：200mm,施工区分：1層施工,材料：砕石,長期割引単価区分：あり,材料規格の選択：再生クラッシュラン RC-40                                               | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| * 小型バックホウ[クローラ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)]   | 標準バケット容量 山積0.09m3(平積0.07m3)                                                                                   | 供用日            | -       |                           |
| * 振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]    | 運転質量3.0～4.0t                                                                                                  | 日              | -       |                           |
| * 運転手（特殊）                            |                                                                                                               | 人              | -       |                           |
| * 特殊作業員                              |                                                                                                               | 人              | -       |                           |
| * 普通作業員                              |                                                                                                               | 人              | -       |                           |
| * 土木一般世話役                            |                                                                                                               | 人              | -       |                           |
| * 再生クラッシュラン                          | RC-40                                                                                                         | m3             | -       |                           |
| * 軽油                                 | パトロール給油                                                                                                       | L              | -       |                           |
| ・・・ 表層工                              |                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 34.000  | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 表層（歩道部）                           | 平均幅員：1.4m以上,1層当り平均仕上り厚：30mm,比重区分：各種(2.30以上2.40t/m3未満),瀝青材料種類：プライムコート 各種,長期割引単価区分：あり,材料区分：再生密粒度アスコン(13)        | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| * アスファルトフィニッシュ[クローラ型]                | 舗装幅1.4～3.0m                                                                                                   | 供用日            | -       |                           |
| * 振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]    | 運転質量3.0～4.0t                                                                                                  | 日              | -       |                           |
| * 普通作業員                              |                                                                                                               | 人              | -       |                           |
| * 特殊作業員                              |                                                                                                               | 人              | -       |                           |

|                             |                                                                                                   |                |       |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------|
| *運転手（特殊）                    |                                                                                                   | 人              | -     |                           |
| *土木一般世話役                    |                                                                                                   | 人              | -     |                           |
| *再生アスファルト混合物（一般地域）          | 密粒度アスコン(13)                                                                                       | ton            | -     |                           |
| *アスファルト乳剤（JIS規格品）           | 浸透用 PK-3                                                                                          | ton            | -     |                           |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                                           | L              | -     |                           |
| ・・・アスファルト舗装工                | 起点横断部                                                                                             |                |       |                           |
| ・・・購入土路床                    | 凍上抑制層                                                                                             | m3             | 1.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| 山砂                          | 資材規格：山砂                                                                                           | m3             | 1.330 |                           |
| 締固工（振動ロー締固め2.5m未満）          | 工種区分：路床，規格区分（ton）：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：なし                                                          | m3             | 1.000 |                           |
| 人力土工（盛土・埋戻）                 | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない                                                      | m3             | 1.000 |                           |
| SP 積込（ルーズ）                  | 土質：土砂，作業内容：小規模（標準以外）                                                                              | m3             | 1.000 |                           |
| *小型バックホウ[クロー型・排対型(2次)]      | 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)                                                                       | 供用日            | -     |                           |
| *運転手（特殊）                    |                                                                                                   | 人              | -     |                           |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                                           | L              | -     |                           |
| ・・・下層路盤（車道・路肩部）             |                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 0.400 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 下層路盤（車道・路肩部）             | 全仕上り厚：30mm，施工区分：2層施工，材料：碎石，長期割引単価区分：あり，材料規格の選択：クラッシャー C-40                                        | m <sup>2</sup> | 1.000 |                           |
| *モータグレーダ[土工用・排対型(2014)]     | ブレード幅3.1m                                                                                         | 供用日            | -     |                           |
| *ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)] | 運転質量10～12 t                                                                                       | 日              | -     |                           |
| *タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] | 運転質量13～14 t                                                                                       | 日              | -     |                           |
| *運転手（特殊）                    |                                                                                                   | 人              | -     |                           |
| *普通作業員                      |                                                                                                   | 人              | -     |                           |
| *特殊作業員                      |                                                                                                   | 人              | -     |                           |
| *土木一般世話役                    |                                                                                                   | 人              | -     |                           |
| *クラッシャー                     | C-40 40～0mm(JIS規格品)                                                                               | m3             | -     |                           |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                                           | L              | -     |                           |
| ・・・上層路盤（車道・路肩部）             |                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 0.500 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 上層路盤（車道・路肩部）             | 材料区分Ⅰ：路盤材，材料区分Ⅱ：路盤材（各種）砕石材，平均幅員：-，瀝青材区分Ⅰ：-，施工区分：1層施工，長期割引単価区分：あり，瀝青材1層当り平均仕上り厚：0mm，路盤材全仕上り厚：100mm | m <sup>2</sup> | 1.000 |                           |
| *モータグレーダ[土工用・排対型(2014)]     | ブレード幅3.1m                                                                                         | 供用日            | -     |                           |
| *ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)] | 運転質量10～12 t                                                                                       | 日              | -     |                           |
| *タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] | 運転質量13～14 t                                                                                       | 日              | -     |                           |
| *運転手（特殊）                    |                                                                                                   | 人              | -     |                           |
| *普通作業員                      |                                                                                                   | 人              | -     |                           |
| *特殊作業員                      |                                                                                                   | 人              | -     |                           |

|                       |                                                                                                                 |                |        |                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| * 土木一般世話役             |                                                                                                                 | 人              | -      |                           |
| * クラッシュラン             | C-20 20～0mm(JIS規格品)                                                                                             | m3             | -      | 材変                        |
| * 軽油                  | パトロール給油                                                                                                         | L              | -      |                           |
| ・・・ 表層 (車道・路肩部)       |                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1.800  | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 表層 (車道・路肩部)        | 平均幅員：1.4m未満1層仕上厚50mm以下,1層当り平均仕上り厚：50mm,比重区分：アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3),瀝青材料種類：プライムコート 各種,,材料区分：再生密粒度アスコン(13)         | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| * 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 質量0.5～0.6t                                                                                                      | 供用日            | -      |                           |
| * 振動コンパクタ[前進型]        | 質量40～60kg                                                                                                       | 供用日            | -      |                           |
| * 特殊作業員               |                                                                                                                 | 人              | -      |                           |
| * 普通作業員               |                                                                                                                 | 人              | -      |                           |
| * 土木一般世話役             |                                                                                                                 | 人              | -      |                           |
| * 再生アスファルト混合物         | 密粒度アスコン(13F)                                                                                                    | ton            | -      | 材変                        |
| * アスファルト乳剤 (JIS規格品)   | 浸透用 PK-3                                                                                                        | ton            | -      |                           |
| * ガソリン                | JIS2号 レギュラースタンド                                                                                                 | L              | -      |                           |
| * 軽油                  | パトロール給油                                                                                                         | L              | -      |                           |
| ・ 付帯施設工               |                                                                                                                 |                |        |                           |
| ・・・ 安全施設工             |                                                                                                                 |                |        |                           |
| ・・・ ガードレール            | Gr-C2-3E                                                                                                        | m              | 9.000  | 算出数量：1.000 m              |
| 【ガードレール設置】            | 建込区分：土中建込,塗装・規格：塗装品C2-3E,施工規模：21m未満,時間的制約：一,夜間作業：無し,施工区分：直線部,支柱区分：直支柱,材料費の控除：しない                                | m              | 1.000  |                           |
| ・・・ 根巻コンクリート          |                                                                                                                 | 箇所             | 5.000  | 算出数量：1.000 箇所             |
| 【根巻きコンクリート設置工】        | 建込区分：土中建込,時間的制約：受けない,夜間作業：無し                                                                                    | 箇所             | 1.000  |                           |
| ・ 付属物工                |                                                                                                                 |                |        |                           |
| ・・・ 視線誘導標             | 施工区分：スノーポール併用型,設置区分：土中建込み用,反射体区分：両面反射 φ100以下,規格：反射体数1個                                                          | 本              | 12.000 | 算出数量：1.000 本              |
| 【視線誘導標設置工】            | 施工区分：スノーポール併用型,設置区分：土中建込み用,反射体区分：両面反射 φ100以下,規格：反射体数1個,施工規模：10本以上30本未満,時間的制約：一,夜間作業：あり,防塵型：使用しない,使用面：一,さや管：設置する | 本              | 1.000  |                           |
|                       |                                                                                                                 |                |        |                           |
| 直接工事費 (仮設工)           |                                                                                                                 |                |        |                           |
| ・ 仮設工                 |                                                                                                                 |                |        |                           |
| ・・・ 排水処理工             |                                                                                                                 |                |        |                           |
| ・・・ 排水ポンプ (仮設)        | 排水量(m3/h)：0以上～7未満                                                                                               | 箇所             | 10.000 | 算出数量：1.000 箇所             |
| 排水ポンプ用釜場設置・撤去         | 施工区分：釜場掘削・設置                                                                                                    | 箇所             | 1.000  |                           |

|                |                                                                                                                                              |     |       |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|
| 排水ポンプ運転（小口径）   | 運転日数:4,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上<br>～7未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃<br>料機械）:あり                                                                    | 箇所  | 1.000 |                |
| 排水ポンプ設置撤去（小口径） | ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:<br>あり                                                                                                          | 箇所  | 1.000 |                |
| ・・除雪工          |                                                                                                                                              |     |       |                |
| ・・・除雪工         |                                                                                                                                              | 式   | 1.000 | 算出数量:1.000 式   |
| 除雪(機械)青森県標準地域  | ブルドーザ規格:普通ブルドーザ 15ton,作業条件:かなりの<br>積雪がある場合,排出ガス区分:排対型1次,除雪対象幅:<br>5,除雪回数:32,押雪運搬距離:15                                                        | km  | 0.200 |                |
| 除雪(人力)青森県標準地域  | 除雪箇所:進捗に伴い移動する,工期区分:最大積雪深の<br>現れる日以前に終わる,歩掛補正区分:しない,除雪対象<br>期間:70日,最大積雪深:0.880m,総除雪面積:346㎡,最大<br>除雪深までの面積:259㎡,除雪(全体)日数:70日,除雪開<br>始までの期間:0日 | 工事  | 1.000 |                |
|                |                                                                                                                                              |     |       |                |
| 一括計上価格         |                                                                                                                                              |     |       |                |
| ・有価処分費         |                                                                                                                                              |     |       |                |
| ・・有価処分費        |                                                                                                                                              |     |       |                |
| ・・・スクラップ       |                                                                                                                                              | ton | 1.000 | 算出数量:1.000 ton |
| 鉄スクラップ         | 資材規格:H 1                                                                                                                                     | ton | 1.000 |                |
|                |                                                                                                                                              |     |       |                |