

令和 8 年度

県営ため池等整備事業
後沢下流用排第3号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1．土工				
(1)作業土工				
掘削		m3	48.000	
床掘り		m3	119.000	
盛土	4.0m B	m3	94.000	
盛土	2.5m B 4.0m	m3	36.000	
盛土	1.0m B 2.5m	m3	30.000	
盛土	B<1.0m	m3	23.000	
埋戻し	B<1.0m	m3	66.000	
購入土		m3	58.000	
基面整正		m3	86.000	
法面整形	盛土法面	m ²	15.000	
法面整形	切土法面	m3	17.000	
2．開渠工				
(1)開渠工				
排水溝	B700×H700	m	109.500	
3．分水工				
(1)集水桝工				
8号・12号集水桝	B1000×L1000×H1300	基	2.000	
9号集水桝	B1000×L1000×H1400	基	1.000	
10号集水桝	B1000×L1000×H1700	基	1.000	
11号集水桝	B1000×L1000×H1600	基	1.000	
4．水路付帯工				
(1)水路接続工				
型枠		m ²	2.100	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート	18-8-40	m3	0.300	
(2)流末処理工				
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPΦ200	m	3.300	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPΦ200 ベンド管 45°	個	2.000	
(3)側溝接続工				
型枠		m3	0.200	
コンクリート	18-8-40	m3	0.030	
高密度ポリエチレン管及び継手材布設	Φ200	m	4.900	
高密度ポリエチレン管	Φ200	m	3.300	
高密度ポリエチレン管	Φ200 45° エルボ	個	2.000	
高密度ポリエチレン管継手材	ソケット Φ200 無孔管用	個	4.000	
5. 仮設工				
(1)作業土工				
掘削		m3	135.000	
盛土	2.5m B 4.0m	m3	48.000	
盛土	1.0m B 2.5m	m3	23.000	
盛土	B<1.0m	m3	11.000	
法面整形	盛土法面	m ²	85.000	
法面整形	切土法面	m3	83.000	
(2)仮設道路工				
土工用マット	設置～撤去	m3	1,559.000	
敷鉄板		m3	1,075.000	
産業廃棄物処理	廃プラ	ton	0.051	
(3)仮締切工				
大型土のう(山土)	製作	袋	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
大型土のう（山土）	設置（再設置含む）	袋	1.000	
大型土のう（山土）	移設（撤去・再設置）	袋	2.000	
大型土のう（山土）	撤去	袋	1.000	
（４）排水処理工				
排水ポンプ運転		箇所	3.000	
（５）除雪工				
除雪工		式	1.000	
６．その他				
（１）運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
運搬費		ton	187.700	
（２）準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
木根等処分		ton	2.900	