

令和 8 年度

県営ため池等整備事業
後沢下流用排第3号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
中南農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工				
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 掘削		m3	48.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：-，破砕片除去の有無：-，集積押土の有無：-	m3	1.000	
* バックホウ[カ-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	バトリル給油	L	-	
・ ・ ・ 床掘り		m3	119.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
* バックホウ[カ-ラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	バトリル給油	L	-	
・ ・ ・ 盛土	4.0m B	m3	94.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上，施工数量：20,000m3未満，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
* グローザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
* 振動ロー(土工用)[フラットシングルラム・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	バトリル給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
* バックホウ[カ-ラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	バトリル給油	L	-	
・ ・ ・ 盛土	2.5m B 4.0m	m3	36.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
* バックホウ[カ-ラ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	バケット容量0.28m3	日	-	
* 振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	バトリル給油	L	-	

SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・盛土	1.0m B 2.5m	m3	30.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ﾚｰ締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・盛土	B<1.0m	m3	23.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ﾚｰ締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・埋戻し	B<1.0m	m3	66.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ()	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・購入土		m3	58.000	算出数量:1.000 m3
山土		m3	1.330	
・・・基面整正		m3	86.000	算出数量:1.000 m3
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・法面整形	盛土法面	m ²	15.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:ｵｰｸﾞﾅｰﾙ土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	

* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・ 法面整形	切土法面	m3	17.000	算出数量：1.000 m3
SP 法面整形	整形箇所：切土部，法面締固めの有無：-，現場制約の有無：無し，土質：ｻﾞﾏﾂ土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型（～2014）]	ﾊﾞｯｸ容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・ 開渠工				
・・・ 開渠工				
・・・ 排水溝	B700×H700	m	109.500	算出数量：10.000 m
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下，碎石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	8.500	
* ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型（～2014）]	ﾊﾞｯｸ容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
【排水構造物工】	施工区分：U型側溝，施工区分：昼間施工，規格：L=2000，規格：1000kg/個以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，法面縦排水：-，基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し，再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	m	10.000	
鉄筋コンクリート排水溝（溶融ｽｸﾞ入）	深0.7 幅0.7 長1m Mr=2.689kN・m/m ₁ ，	本	10.000	
SP 吸出し防止材（全面）設置	作業区分：吸出し防止材設置	m ²	2.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ	m ²	-	材変
・ 分土工				
・・・ 集水桝工				
・・・ 8号・12号集水桝	B1000×L1000×H1300	基	2.000	算出数量：1.000 基
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下，碎石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	2.300	

* バックホウ[クレーン型・超低・排対型(～2014)]	バックホウ容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャー	RC-40	m3	-	
* 軽油	バックホウ給油	L	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):1600kgを超え2200kg以下,基礎砕石の有無:無し,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
* バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バックホウ容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	バックホウ給油	L	-	
集水桝	□1000×H1300 ステップ付(3個),,	基	1.000	
縞鋼板設置	施工区分:蓋版,施工区分:昼間施工,規格:コンクリート鋼製,規格:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	枚	1.000	
縞鋼板	集水桝用,,	組	1.000	
・・・9号集水桝	B1000×L1000×H1400	基	1.000	算出数量:1.000 基
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャー RC-40 40～0mm	m ²	2.300	
* バックホウ[クレーン型・超低・排対型(～2014)]	バックホウ容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャー	RC-40	m3	-	
* 軽油	バックホウ給油	L	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):1600kgを超え2200kg以下,基礎砕石の有無:無し,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
* バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バックホウ容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	

* 軽油	パトロール給油	L	-	
集水桝	□1000×H1400 ステップ付(3個),,	基	1.000	
縞鋼板設置	施工区分:蓋版,施工区分:昼間施工,規格:コンクリート鋼製,規格:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
縞鋼板	集水桝用,,	組	1.000	
・・・ 10号集水桝	B1000×L1000×H1700	基	1.000	算出数量:1.000 基
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	2.300	
* バックホウ[クレーン型・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
* バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m ³ 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
集水桝	□1000×H1700 ステップ付(4個),,	基	1.000	
縞鋼板設置	施工区分:蓋版,施工区分:昼間施工,規格:コンクリート鋼製,規格:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
縞鋼板	集水桝用,,	組	1.000	
・・・ 11号集水桝	B1000×L1000×H1600	基	1.000	算出数量:1.000 基
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	2.300	
* バックホウ[クレーン型・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	

* 再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	ハトル給油	L	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
* バックホウ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バック容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	ハトル給油	L	-	
集水桝	□1000×H1600 ステップ付(4個),,	基	1.000	
縞鋼板設置	施工区分:蓋版,施工区分:昼間施工,規格:コンクリート・鋼製,規格:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
縞鋼板	集水桝用,,	組	1.000	
・水路付帯工				
・・水路接続工				
・・・型枠		m ²	2.100	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・コンクリート	18-8-40	m3	0.300	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(シートビーク),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:有り,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65%,冬期割増:あり	m3	1.000	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
・流末処理工				
・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VPφ200	m	3.300	算出数量:10.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VP,管径区分(mm):200mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:2箇所	m	10.000	
・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VPφ200 ベンド管 45°	個	2.000	算出数量:1.000 個

ベンド管	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ200用 45° , ,	個	1.000	
・ ・ 側溝接続工				
・ ・ ・ 型枠		m3	0.200	算出数量 : 1.000 m3
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 小型構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・ ・ ・ コンクリート	18-8-40	m3	0.030	算出数量 : 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別: 小型構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 特殊養生(シールド), 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: 有り, 打設高さ、水平打設距離: -, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 18-8-40(普通) W/C65%, 冬期割増: あり	m3	1.000	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
・ ・ ・ 高密度ポリエチレン管及び継手材布設	φ200	m	4.900	算出数量 : 10.000 m
普通作業員		人	0.800	
・ ・ ・ 高密度ポリエチレン管	φ200	m	3.300	算出数量 : 1.000 m
高密度ポリエチレン管(ダブル管)	φ200mm(有孔・無孔) , ,	m	1.000	
・ ・ ・ 高密度ポリエチレン管	φ200 45° エルボ	個	2.000	算出数量 : 1.000 個
高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管45°エルボ, φ200, ,	個	1.000	
・ ・ ・ 高密度ポリエチレン管継手材	ソケット φ200 無孔管用	個	4.000	算出数量 : 1.000 個
高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管ソケット, φ200	個	4.000	
直接工事費(仮設工)				
・ 仮設工				
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 掘削		m3	135.000	算出数量 : 1.000 m3
SP 掘削	土質: 土砂, 施工方法: オープンカット, 押土の有無: 無し, 障害の有無: 無し, 施工数量: 5,000m3未満, 火薬使用: -, 破砕片除去の有無: -, 集積押土の有無: -	m3	1.000	
* バックホウ[クレー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	バックホウ給油	L	-	

・・・盛土	2.5m B 4.0m	m3	48.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）]	バケット容量0.28m3	日	-	
*振動ﾛｰﾄﾞ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型（～3次）]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[ｸﾚｰ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・盛土	1.0m B 2.5m	m3	23.000	算出数量：1.000 m3
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工（振動ﾛｰﾄﾞ締固め2.5m未満）	工種区分：築堤・埋戻，規格区分（ton）：3.0～4.0ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[ｸﾚｰ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・盛土	B<1.0m	m3	11.000	算出数量：1.000 m3
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工（振動ﾛｰﾄﾞ締固め2.5m未満）	工種区分：築堤・埋戻，規格区分（ton）：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[ｸﾚｰ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・法面整形	盛土法面	m ²	85.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：有り，現場制約の有無：無し，土質：ｻﾞﾏ質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホウ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・法面整形	切土法面	m3	83.000	算出数量：1.000 m3

SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無: 無し,土質:け質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価 区分:あり	m ²	1.000	
* バック杓[ク-ラ型・～超低・排対型(～2014)]	バック容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	バトロ-ル給油	L	-	
・ ・ 仮設道路工				
・ ・ ・ 土工用マット	設置～撤去	m3	1,559.000	算出数量:1.000 m3
土木シート(P.P.)系織布 厚0.37mm 980/5cm	施工区分:敷設～撤去	m ²	1.000	
・ ・ ・ 敷鉄板		m3	1,075.000	算出数量:1.000 m3
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:58,使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・ ・ ・ 産業廃棄物処理	廃プラ	ton	0.051	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運 搬距離(片道):20kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上 区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外): 積込・取卸,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	
・ ・ 仮締切工				
・ ・ ・ 大型土のう(山土)	製作	袋	1.000	算出数量:1.000 袋
大型土のう工	施工区分:製作,施工機械区分:バック杓,採取土区分:購入 土,購入土材数量(m3/袋):1m3,大型土のう袋区分:大型 土のう袋(1.0t用),単価0円区分(大型土のう袋):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・ ・ ・ 大型土のう(山土)	設置(再設置含む)	袋	1.000	算出数量:1.000 袋
大型土のう工	施工区分:設置(再設置含む),施工機械区分:バック杓,, 購入土材数量(m3/袋):1m3,,,長期割引単価区分(賃料機 械):あり	袋	1.000	
・ ・ ・ 大型土のう(山土)	移設(撤去・再設置)	袋	2.000	算出数量:1.000 袋
大型土のう工	施工区分:移設(撤去・再設置),施工機械区分:バック杓, ,購入土材数量(m3/袋):1m3,,,長期割引単価区分(賃料 機械):あり	袋	1.000	
・ ・ ・ 大型土のう(山土)	撤去	袋	1.000	算出数量:1.000 袋
大型土のう工	施工区分:撤去,施工機械区分:バック杓,,購入土材数量(m3 /袋):1m3,,,長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・ ・ 排水処理工				
・ ・ ・ 排水ポンプ運転		箇所	3.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ設置撤去	ポンプ台数区分:1～5台,長期割引単価区分(賃料機械) :あり	箇所	1.000	

排水ポンプ運転	運転日数:21,排水方法:常時排水,排水量(m ³ /h):0以上 ~120未満,全揚程:10m,動力区分:発動発電機,長期割引 単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
・ 除雪工				
・ ・ 除雪工		式	1.000	算出数量:1.000 式
除雪(人力)青森県標準地域	除雪箇所:進捗に伴い移動する,工期区分:最大積雪深の 現れる日にまたがる,歩掛補正区分:しない,除雪対象期 間:121日,最大積雪深:0.990m,総除雪面積:229.95m ² ,最 大除雪深までの面積:200m ² ,除雪(全体)日数:105日,除雪 開始までの期間:0日	工事	1.000	
除雪(機械)青森県標準地域(仮設道路)	フルド-ザ規格:普通フルド-ザ 15ton,作業条件:かなりの 積雪がある場合,排出ガス区分:排対型1次,除雪対象幅: 3.5,除雪回数:39,押雪運搬距離:15	km	0.251	
除雪(機械)青森県標準地域(進入道路)	フルド-ザ規格:普通フルド-ザ 15ton,作業条件:容易に排 雪できる場合,排出ガス区分:排対型1次,除雪対象幅:3. 5,除雪回数:39,押雪運搬距離:15	km	2.200	
運搬費				
・ 共通仮設(積上げ)				
・ ・ 運搬費				
・ ・ ・ 運搬費		ton	187.700	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運 搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上 区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込 又は取卸のみ),冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増 率(実数):0.0	ton	1.000	
準備費				
・ 共通仮設(積上げ)				
・ ・ 準備費				
・ ・ ・ 木根等処分		ton	2.900	算出数量:1.000 ton
運搬(伐開、除根、除草)	運搬距離:21.0km 以下,路面条件:良好	空m ³	0.550	
産業廃棄物処理	資材規格:木くず(伐根材)	ton	1.000	