

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SK01R

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・林道開設	1.000	式		
・ ・ 林道土工	1.000	式		
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ ・ 切土法面整形	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土法面整形	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式		
・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ ・ 切土法面保護工	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土法面保護工	1.000	式		
・ ・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ ・ 下層路盤工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ L型側溝 (250A)	1.000	式		
・ ・ ・ U型側溝撤去・再設置 (BF500)	1.000	式		
・ ・ ・ 暗渠工 (BFBOX500)	1.000	式		
・ ・ ・ 40号横断溝(自由勾配側溝600) NO.336+2.63	1.000	式		
・ ・ ・ 40-2号横断溝(自由勾配側溝600) MC.213	1.000	式		
・ ・ ・ 14型集水樹 NO.335+13.45	1.000	式		
・ ・ ・ 22型集水樹 NO.336+2.63(左)	1.000	式		
・ ・ ・ 18型集水樹 NO.336+2.63(右)	1.000	式		
・ ・ ・ 25型集水樹 MC.213(左)	1.000	式		
・ ・ ・ 18型集水樹 MC.213(右)	1.000	式		
・ ・ ・ 導水工 (BF600) NO.336+2.63	1.000	式		
・ ・ ・ 導水工 (BF600) NO.336	1.000	式		
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ 既設ヒューム管(φ250)撤去	1.000	式		
・ ・ ・ 既設ヒューム管(φ450)撤去	1.000	式		
・ ・ ・ 既設ヒューム管(φ500)撤去	1.000	式		
・ ・ ・ 既設集水樹撤去	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 敷鉄板	1.000	式		

SK01R

SK01R

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・林道開設	1.000	式			
・ ・ 林道土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,一,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	389.000	m3			歩A・単A S単 18号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ 山積0.45m3	9.000	m3			歩A・単A S単 22号
林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	41.000	m3			歩A・単A S単 19号
合 計					
・ ・ ・ 切土法面整形	1.000	式			1 式当たり
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	381.400	m ²			歩A・単A S単 20号
合 計					
・ ・ ・ 盛土法面整形	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	15.200	m ²			歩A・単A S単 21号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.01km,バックホウ 山積0.45m3	333.000	m3			歩A・単A S単 23号
SP 整地 森林 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	333.000	m3			歩A・単A S単 26号
合 計					
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式			1 式当たり
本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,中 枝条片付 1 種	80.000 373.100	本 m ²			歩A・単A S単 25号 歩A・単A S単 16号
合 計					
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 切土法面保護工	1.000	式			1 式当たり
【法面工(植生基材吹付工)】 厚3 cm,250m2以上500m2未満,一,45m以下(施工基面上面),吹付工,含む	381.400	m ²			歩A・単A S単 6号
合 計					
・ ・ ・ 盛土法面保護工	1.000	式			1 式当たり
人工張芝工	15.200	m ²			歩A・単A S単 24号
合 計					
・ ・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ ・ 下層路盤工	1.000	式			1 式当たり
SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 2層施工,290mm,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40,なし	392.900	m ²			歩A・単A S単 40号

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ L型側溝 (250A)	1.000	式			1 式当たり
L型側溝設置 250A	120.200	m			歩A・単A T単 2号
合 計					
・ ・ ・ U型側溝撤去・再設置 (BF500)	1.000	式			1 式当たり
U型側溝撤去・設置 BF500	48.200	m			歩A・単A T単 1号
合 計					
・ ・ ・ 暗渠工 (BFBOX500)	1.000	式			1 式当たり
暗渠工設置 BFBOX500	7.000	m			歩A・単A T単 4号
合 計					
・ ・ ・ 40号横断溝 (自由勾配側溝600) NO.336+2.63	1.000	式			1 式当たり
自由勾配側溝設置 (40号横断溝) 自由勾配側溝600	4.000	m			歩A・単A T単 5号
合 計					
・ ・ ・ 40-2号横断溝 (自由勾配側溝600) MC.213	1.000	式			1 式当たり
自由勾配側溝設置 (40-2号横断溝) 自由勾配側溝600	5.000	m			歩A・単A T単 10号
合 計					
・ ・ ・ 14型集水樹 NO.335+13.45	1.000	式			1 式当たり
SP 現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) 森林 18-8-40 (高炉), 0.46m3を超え0.49m3以下, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 一般 養生・特殊養生 (練炭), なし	1.000	箇所			歩A・単A S単 35号
合 計					
・ ・ ・ 22型集水樹 NO.336+2.63 (左)	1.000	式			1 式当たり
SP 現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) 森林 18-8-40 (高炉), 0.73m3を超え0.77m3以下, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 一般 養生・特殊養生 (練炭), なし	1.000	箇所			歩A・単A S単 36号
集水樹グレーチング 900×1200 T-25	1.000	枚			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ 18型集水樹 NO.336+2.63 (右)	1.000	式			1 式当たり
SP 現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) 森林 18-8-40 (高炉), 0.77m3を超え0.82m3以下, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 一般 養生・特殊養生 (練炭), なし	1.000	箇所			歩A・単A S単 37号
合 計					
・ ・ ・ 25型集水樹 MC.213 (左)	1.000	式			1 式当たり
SP 現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) 森林 18-8-40 (高炉), 0.73m3を超え0.77m3以下, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 一般 養生・特殊養生 (練炭), なし	1.000	箇所			歩A・単A S単 36号
集水樹グレーチング 900×1200 T-25	1.000	枚			歩A・単A

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・・・ 18型集水樹 MC. 213 (右)	1. 000	式			1 式当たり
SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林 18~8~40 (高炬) , 0. 77m3を超え0. 82m3以下,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般 養生・特殊養生(練炭), なし	1. 000	箇所			歩A・単A S単 37号
合 計					
・・・ 導水工 (BF600) NO. 336+2. 63	1. 000	式			1 式当たり
U字側溝設置 BF600	1. 400	m			歩A・単A T単 3号
合 計					
・・・ 導水工 (BF600) NO. 336	1. 000	式			1 式当たり
U字側溝設置 BF600	1. 300	m			歩A・単A T単 3号
合 計					
・・・ 構造物撤去工	1. 000	式			
・・・ 既設ヒューム管 (φ 250) 撤去	1. 000	式			1 式当たり
SP ヒューム管 (B形管) 森林 撤去, 250mm, -, -, なし	4. 000	m			歩A・単A S単 30号
SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4~4. 5t積, 吊能力2. 9t	0. 260	ton			歩A・単A S単 43号
SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4~4. 5t積, 吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下	0. 260	ton			歩A・単A S単 41号
合 計					
・・・ 既設ヒューム管 (φ 450) 撤去	1. 000	式			1 式当たり
SP ヒューム管 (B形管) 森林 撤去, 450mm, -, -, なし	13. 700	m			歩A・単A S単 31号
SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4~4. 5t積, 吊能力2. 9t	2. 100	ton			歩A・単A S単 43号
SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4~4. 5t積, 吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下	2. 100	ton			歩A・単A S単 41号
合 計					
・・・ 既設ヒューム管 (φ 500) 撤去	1. 000	式			1 式当たり
SP ヒューム管 (B形管) 森林 撤去, 500mm, -, -, なし	19. 760	m			歩A・単A S単 32号
SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4~4. 5t積, 吊能力2. 9t	3. 730	ton			歩A・単A S単 43号
SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4~4. 5t積, 吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下	3. 730	ton			歩A・単A S単 41号
合 計					
・・・ 既設集水樹撤去	1. 000	式			1 式当たり
SP ブレキヤスト集水樹 森林 撤去, 80kgを超え200kg以下, -, なし	1. 000	基			歩A・単A S単 33号
SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ｸﾚｰﾝ装置付4~4. 5t積, 吊能力2. 9t, 無し, 24. 0km以下	0. 400	ton			歩A・単A S単 42号
無筋コンクリート処分費 (株)晴海マリーン	0. 400	ton			歩A・単A S単 2号
合 計					
・・・ 仮設工	1. 000	式			
・・・ 敷鉄板	1. 000	式			1 式当たり
敷鉄板設置～賃料～撤去 22*1524*6096 120日供用	4. 000	枚			歩A・単A T単 6号

SK01R

SK01R

SK01R

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
	無筋コンクリート処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート処分費 (株)晴海マリーン			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	(株)晴海マリーン		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	無筋コンクリート処分費 (株)晴海マリーン	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
	木くず処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	木くず処分費 (有)赤川林業土木			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	(有)赤川林業土木		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	木くず処分費 (有)赤川林業土木	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	伐根処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伐根処分費 (有)赤川林業土木			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	(有)赤川林業土木		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	伐根処分費 (有)赤川林業土木	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 運転労務区分	運転手 (特殊)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		人			
	*** S単－ 6号 ***					
	【法面工（植生基材吹付工）】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚 3 cm, 250m ² 以上500m ² 未満, ー, 45m以下（施工基面上面）, 吹付工, 含む			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格・仕様 2) 施工規模 3) 時間的制約 4) 法面垂直高 5) 作業区分 6) ス・フ・カービンの設置	厚 3 cm 250m ² 以上500m ² 未満 ー 45m以下（施工基面上面） 吹付工 含む				
	植生基材吹付工 厚3cm	1.150	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 7号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, ー, ー, 再利用撤去 を行なう			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない ー ー 再利用撤去を行なう ー				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 8号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, ー, ー, 基礎碎石の施 工有り, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない ー ー 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 9号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 基礎碎石の施工有り, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単一 10号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単一 11号 ***					
	バックホ【クローラ型・排対型(1次)】		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ【クローラ型・排対型(1次)】 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3), , 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上) 3) 機械損料算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T) 5) 運転日に対する供用日の割合(YC) 6) 単価計上区分 7) 岩石補正区分 10) 燃料消費量(入力の場合) 11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2) 14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	運転1時間当たり算出 5.8時間 1.50 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -				
	バックホ【クローラ型・排対型(1次)】 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単一 12号 ***					
	掘み装置		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	掘み装置 開口幅1,700～2,000mm, , 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上)					

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
	掘み装置 開口幅1,700～2,000mm	1.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単— 13号 ***					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	10t積級,, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械コード《単位が時間のみ》					
	2)機械コード(同上)					
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 10t積級				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	10t積級	1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
	通称 10.0t 積級	1.000	時間			
	軽油					
	バトリール給油	9.800	L			
	運転手 (一般)	0.170	人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単— 14号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 120, 1, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)供用日数	120		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員					
		2.900	人			
	普通作業員					
		2.900	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン～超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油					
	バトリール給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)					
		2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 15号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	),基地(積込・取卸),0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単一 16号 ***					
	枝条片付		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	枝条片付 1 種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)植生区分 2)山林砂防工(普通作業員)	1 種 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	0.420	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単一 17号 ***					
	根切・積込		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	根切・積込 積込のみ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	積込のみ 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	0.270	人			
	パッキン[クローラ型・排対型(1次)] 標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	3.600	時間			
	運転手(特殊)	0.610	人			
	軽油 パトロール給油	31.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単一 18号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,㈬,砂・砂質土・粘			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	性土・礫質土,障害なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3)制限区分 4)土質区分	- 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油 バトロ-給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 19号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	林道工事における盛土 路床, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	路床		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 施工幅員	4.0m以上		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工土量	5,000m3未満		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 障害の有無	障害なし				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	6) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.210	供用日			
	運転手 (特殊)	0.740	人			
	軽油 バトロ-給油	51.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンパント型・超低・排対型(〜3次)] 運転質量3.0〜4.0t	1.370	日			
	運転手 (特殊)	0.740	人			
	軽油 バトロ-給油	11.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 20号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	礫質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間: 0.0		
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	5.600	時間			
	運転手 (特殊)	0.950	人			
	軽油 バトロ-給油	48.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 21号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	礫質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間: 0.0		
	土木一般世話役	0.100	人			
	普通作業員	0.500	人			
	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	3.100	時間			

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)					
		0.530	人			
	軽油 バトロ-給油	27.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 22号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.02km, バックホウ 山積0.45m3			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 車種区分 2) 土質区分 3) 積載土量(q) 4) 片道運搬距離(L) 5) 積込機械区分 6) 運搬状況区分 7) 路面条件区分	10 t 車 粘性土・砂・砂質土・礫質土 5.300m3 0.020km バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬 路面条件 良好		夜間制約作業時間: 0.0		
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 バトロ-給油	9.800	L			
	ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 10t積級	1.000	時間			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 10.0 t 積級	1.000	時間			
	合 計					算出数量 13.600 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 23号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.01km, バックホウ 山積0.45m3			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 車種区分 2) 土質区分 3) 積載土量(q) 4) 片道運搬距離(L) 5) 積込機械区分 6) 運搬状況区分 7) 路面条件区分	10 t 車 粘性土・砂・砂質土・礫質土 5.300m3 0.010km バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬 路面条件 良好		夜間制約作業時間: 0.0		
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 バトロ-給油	9.800	L			
	ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 10t積級	1.000	時間			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 10.0 t 積級	1.000	時間			
	合 計					算出数量 13.600 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 24号 ***					
	人工張芝工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	人工張芝工			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 山林砂防工(普通作業員) 2) 芝コード(単位: m ²)	普通作業員		夜間制約作業時間: 0.0		
	土木一般世話役	0.160	人			
	普通作業員	1.600	人			
	人工張芝 (ワラ) 幅100cm程度	100.000	m ²			

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 25号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 平均胸高直径区分	22cm以上28cm未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 選木区分	一		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 枝払区分	枝払あり		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 玉切区分	玉切あり				
	5) 片付区分	片付あり				
	6) 難易度区分	中				
	7) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員	0.520	人			
	普通作業員	0.520	人			
	諸雑費	0.060				
	特殊作業員	0.310	人			
	普通作業員	0.310	人			
	諸雑費	0.080				
	特殊作業員	0.260	人			
	普通作業員	0.260	人			
	諸雑費	0.090				
	普通作業員	0.620	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単－ 26号 ***					
	SP 整地 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 森林 敷均し(ﾙｰｽﾞ), 標準(10,000m3未満), 無し, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分	敷均し(ﾙｰｽﾞ)				
	2) 施工数量	標準(10,000m3未満)				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単－ 27号 ***					
	SP 床掘り 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 28号 ***					
	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)- 2) 普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 29号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模), 土砂,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 施工方法 2) 土質	上記以外(小規模) 土砂				
	3) 締固めの有無 5) 普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 30号 ***					
	SP ヒューム管(B形管) 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ヒューム管(B形管) 森林 撤去, 250mm, -, -, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 作業区分 2) 管径	撤去 250mm				
	3) 固定基礎 4) 基礎碎石の有無	- -				
	7) 長期割引単価区分 8) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単ー 31号 ***					
	SP ヒューム管(B形管) 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ヒューム管(B形管) 森林 撤去, 450mm, -, -, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 作業区分 2) 管径	撤去 450mm				
	3) 固定基礎 4) 基礎碎石の有無	- -				
	7) 長期割引単価区分 8) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単ー 32号 ***					
	SP ヒューム管(B形管) 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ヒューム管(B形管) 森林 撤去, 500mm, -, -, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 作業区分 2) 管径	撤去 500mm				

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 固定基礎	-				
	4) 基礎碎石の有無	-				
	7) 長期割引単価区分					
	8) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S 単一 33号 ***					
	SP プレキャスト集水樹 森林		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト集水樹 森林			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	撤去, 80kgを超え200kg以下, -, なし			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分	撤去				
	2) 製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下				
	3) 基礎碎石の有無	-				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		基			
	*** S 単一 34号 ***					
	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	据付, 有り, 250A 鉄筋コンクリートL形 350×155×600			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分	据付				
	2) 基礎碎石の有無	有り				
	3) L形側溝の種類	250A 鉄筋コンクリートL形 350×155×600				
	4) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S 単一 35号 ***					
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	18-8-40 (高炉), 0.46m3を超え0.49m3以下, バックホ(クレーン機能付) 打			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	設, 一般養生・特殊養生(練炭), なし			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 1箇所当りコンクリート使用量	0.46m3を超え0.49m3以下				
	2) コンクリート打設工法	バックホ(クレーン機能付) 打設				
	3) 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	4) コンクリート規格	18-8-40 (高炉)				
	5) 長期割引単価区分					
	6) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	生コンクリート (高炉B)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)					
	単 価		箇所			
	*** S 単一 36号 ***					
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	18-8-40 (高炉), 0.73m3を超え0.77m3以下, バックホ(クレーン機能付) 打			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	設, 一般養生・特殊養生(練炭), なし			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 1箇所当りコンクリート使用量	0.73m3を超え0.77m3以下				
	2) コンクリート打設工法	バックホ(クレーン機能付) 打設				
	3) 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	4) コンクリート規格	18-8-40 (高炉)				
	5) 長期割引単価区分					
	6) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	生コンクリート (高炉B)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)					

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所			
	*** S単ー 37号 ***					
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林		箇所		1.000 箇所	歩A
	SP 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	当たり算出
	18-8-40 (高炉),0.77m3を超え0.82m3以下,パッキン(クレーン機能付)打			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	設,一般養生・特殊養生(練炭),なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1箇所当りコンクリート使用量	0.77m3を超え0.82m3以下				
	2)コンクリート打設工法	パッキン(クレーン機能付)打設				
	3)養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	4)コンクリート規格	18-8-40 (高炉)				
	5)長期割引単価区分					
	6)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	生コンクリート (高炉B)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)					
	単 価		箇所			
	*** S単ー 38号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩A
	SP コンクリート 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	当たり算出
	小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種類	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	生コンクリート (高炉B)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)					
	単 価		m3			
	*** S単ー 39号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	歩A
	SP 型枠 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	当たり算出
	一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 40号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩A
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	当たり算出
	2層施工,290mm,再生クラッシュ RC-40,なし			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	2層施工				
	2)材料	再生クラッシュ RC-40				
	3)全仕上り厚	290.000mm				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			

SK01R

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	U型側溝撤去・設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	BF500					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう	10.000	m			S単 7号
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 8号
	再生クラッシュラン RC-40	0.700	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 2号 ***					
	L型側溝設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	250A					
	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付, 有り, 250A 鉄筋コンクリートL形 350×155×600	10.000	m			S単 34号
	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉)	0.400	m3			S単 38号
	SP 型枠 森林 一般型枠, 均しコンクリート	2.000	m ²			S単 39号
	SP 基面整正 森林 -	4.500	m ²			S単 28号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 3号 ***					
	U字側溝設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	BF600					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 10号
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 600 幅600 深380 長2000mm JISA5372	5.000	本			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
	暗渠工設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	BFBOX500					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 8号
	ベンチフリュームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20)	10.000	本			
	再生クラッシュラン RC-40	0.700	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 5号 ***					
	自由勾配側溝設置 (40号横断溝)		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝600					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 基礎碎石の施工有り, -	4.000	m			S単 9号

事業名	山村強靱化林道整備事業 茂浦野内畑線
工事名	令和7年度県営山村強靱化林道茂浦野内畑線開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自由勾配側溝【横断用】 600×H600×L2000	1.000	本			
	自由勾配側溝【横断用】 600×H700×L2000	1.000	本			
	自由勾配側溝用グレーチング T-25 600用 L1000	4.000	枚			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	0.380	m3			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	0.240	m3			
	再生クラッシュラン RC-40	8.500	m3			
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -	3.500	m3			S 単 27号
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂, -	0.700	m3			S 単 29号
	SP 基面整正 森林 -	4.200	m ²			S 単 28号
	合 計					算出数量 4.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 6号 ***					
	敷鉄板設置～賃料～撤去		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	22*1524*6096 120日供用 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,なし	9.300	m ²			S 単 14号
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** T単- 7号 ***					
	木くず運搬		m3		1.600 m3	歩A 当たり算出
	L=34.8km, 上記以外の運搬路,良好 タンブトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級,, 運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	時間			S 単 13号
	合 計					算出数量 1.600 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 8号 ***					
	伐根運搬		m3		0.700 m3	歩A 当たり算出
	L=34.8km, 上記以外の運搬路,良好 タンブトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級,, 運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	時間			S 単 13号
	合 計					算出数量 0.700 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 9号 ***					
	木くず積込		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	普通作業員	0.270	人			S 単 1号
	バゲッジ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),, 運転1時間当たり算出,機械損料等 のみ	3.600	時間			S 単 11号
	掴み装置 開口幅1,700～2,000mm,, 運転1時間当たり算出,機械損料等のみ 運転手 (特殊)	3.600	時間			S 単 12号
	軽油 パトロール給油	0.610	人			S 単 5号
	31.000	L				
	合 計					算出数量 10.000 m3

SK01R

