

令和 8 年度

ため池等整備事業
森山用排第4号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1．土工				
(1)作業土工				
床掘り		m3	755.000	
盛土	B < 1.0m	m3	124.000	
盛土	1.0m < B 2.5m	m3	17.000	
埋戻し	B < 1.0m	m3	300.000	
埋戻し	1.0m < B 2.5m	m3	3.000	
埋戻し	2.5m < B 4.0m	m3	6.000	
埋戻し	B 4.0m	m3	99.000	
法面仕上げ	盛土	m3	123.000	
法面仕上げ	切土	m3	260.000	
基面整正		m3	321.000	
残土処理（受入れ料金 12月～3月）		m3	144.000	
2．構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
構造物取壊し	有筋	m3	33.000	
構造物取壊し	無筋	m3	6.000	
コンクリート舗装版切断		m	19.000	
コンクリート舗装版取壊し		m ²	33.000	
殻運搬	コンクリート舗装版	m3	3.000	
産業廃棄物処理	廃プラスチック	ton	0.118	
産業廃棄物処理	金属くず	ton	0.141	
3．開渠工				
(1)プレキャスト開渠工				
開水路工	H800×B700	m	139.800	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
開水路工	H700×B700	m	149.500	
4．暗渠工				
(1)横断暗渠工				
2号横断暗渠工	B0X.C B700×H800	m	13.400	
3号横断暗渠工	B0X.C B700×H800	m	7.700	
4号横断暗渠工	B0X.C B700×H700	m	5.900	
5号横断暗渠工	B0X.C B700×H700	m	7.900	
6号横断暗渠工	B0X.C B500×H500	m	5.600	
掛樋工	B0X.C B500×H500	m	2.000	
5．道路復旧工				
(1)コンクリート復旧工				
凍上抑制層	t =27cm	m ²	29.000	
路盤工	t =15cm	m ²	32.000	
コンクリート舗装版	t=15cm	m ²	32.000	
(2)敷砂利工				
敷砂利工		m ²	88.000	
6．水路復旧工				
(1)水路復旧工				
ベンチフリューム	BF350	m	6.600	
ベンチフリューム	BF500	m	6.000	
コンクリート蓋版	BF500用	枚	2.000	
普通側溝	U600	m	1.900	
硬質ポリ塩化ビニル管	VUΦ200	m	1.800	
硬質ポリ塩化ビニル管	VPΦ200	m	2.600	
7．集水樋工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)集水桝工				
6号桝工		基	1.000	
7号桝工		基	1.000	
8号桝工		基	1.000	
9号桝工		基	1.000	
8 . 仮設工				
(1)仮設道路工				
土工用マット	設置～撤去	m ²	2,044.000	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	915.000	
(2)仮設土留・仮締切工				
大型土のう	製作	袋	1.000	
大型土のう	設置（再設置含む）	袋	1.000	
大型土のう	移設（撤去・再設置）	袋	6.000	
大型土のう	撤去	袋	1.000	
残土処理（受入れ料金 12月～3月）	大型土のう分	m ³	1.000	
(3)排水処理工				
排水ポンプ		箇所	7.000	
(4)除雪工				
除雪費		式	1.000	
9 . その他				
(1)運搬費				
共通仮設工				
運搬費				
運搬費		ton	162.000	
(2)準備費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
共通仮設（積上げ）				
準備費				
木根等処分		ton	2.100	