

令和 8 年度

ため池等整備事業
森山用排第4号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
中南農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工				
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 床掘り		m3	755.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
* バック杓[ｸｰﾗ型・～超低・排対型（～2014）]	バック容量0.8m3	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	-	
・ ・ ・ 盛土	B<1.0m	m3	124.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
* バック杓[ｸｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
・ ・ ・ 盛土	1.0m<B 2.5m	m3	17.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
* バック杓[ｸｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：3.0～4.0ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
・ ・ ・ 埋戻し	B<1.0m	m3	300.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
* バック杓[ｸｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動ｺﾞﾊﾞｸ()	m3	1.000	
・ ・ ・ 埋戻し	1.0m<B 2.5m	m3	3.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
* バック杓[ｸｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	

* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：築堤・埋戻，規格区分（ton）：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
・・・ 埋戻し	2.5m＜B 4.0m	m3	6.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
* ハック杓【クロー型・排対型（2014年規制）】	標準ハック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
* ハック杓【クロー型・後方超小旋回型・超低・排（～2014）】	ハック容量0.28m3	日	-	
* 振動ロー【搭乗式・コンバインド型・超低・排対型（～3次）】	運転質量3.0～4.0t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻し	B 4.0m	m3	99.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
* ハック杓【クロー型・排対型（2014年規制）】	標準ハック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上，施工数量：20,000m3未満，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
* ブルトーザ【湿地・低騒音型・排対型（～2014）】	通称7t級 7～9t	日	-	
* 振動ロー（土工用）【フラット・シングルラム・低騒・排（～2014）】	運転質量11～12t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・ 法面仕上げ	盛土	m3	123.000	算出数量：1.000 m3
SP 法面整形	整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：有り，現場制約の有無：無し，土質：沖質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* ハック杓【クロー型・超低・排対型（～2014）】	ハック容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	

・・・ 法面仕上げ	切土	m3	260.000	算出数量：1.000 m3
SP 法面整形	整形箇所：切土部、法面締固めの有無：-、現場制約の有無：無し、土質：粘土、砂及び砂質土、粘性土、長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クレーン型・超低・排対型(～2014)]	バックホウ容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	バックホウ給油	L	-	
・・・ 基面整正		m3	321.000	算出数量：1.000 m3
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 残土処理(受入れ料金 12月～3月)		m3	144.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準、積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無：無し、運搬距離：15.5km以下	m3	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手(一般)		人	-	
* 軽油	バックホウ給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格：建設発生土	m3	1.000	
・ 構造物撤去工				
・ 構造物取壊し工				
・・・ 構造物取壊し	有筋	m3	33.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：有筋、時間的制約：なし、施工区分：機械、施工区分：昼間施工、低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、積込工法区分：機械積込、DID区間の有無：有り、運搬距離：10.9km以下	m3	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手(一般)		人	-	
* 軽油	バックホウ給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊	ton	2.500	
・・・ 構造物取壊し	無筋	m3	6.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：無筋、時間的制約：なし、施工区分：機械、施工区分：昼間施工、低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし、積込工法区分：機械積込、DID区間の有無：無し、運搬距離：10.9km以下	m3	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手(一般)		人	-	
* 軽油	バックホウ給油	L	-	

産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	2.350	
・・・ コンクリート舗装版切断		m	19.000	算出数量:1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,アスファルト舗装版厚:-,コンクリート舗装版厚:15cm以下,コンクリート+アスファルト(加-)舗装版:-	m	1.000	
* コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 ブレード 径56cm	供用日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
* ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・・・ コンクリート舗装版取壊し		m ²	33.000	算出数量:1.000 m ²
SP 舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(加-)舗装によるAs舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対(2014)]	バック容量0.45m3	日	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 殻運搬	コンクリート舗装版	m3	3.000	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破碎,積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下),DID区間の有無:無し,運搬距離:11.5km以下	m3	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手(一般)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	2.350	
・・・ 産業廃棄物処理	廃プラスチック	ton	0.118	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):20kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	
・・・ 産業廃棄物処理	金属くず	ton	0.141	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):20kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:金属くず	ton	1.000	

・開渠工				
・ ・ プレキャスト開渠工				
・ ・ ・ 開水路工	H800 × B700	m	139.800	算出数量 : 10.000 m
SP 基礎碎石	碎石の厚さ: 7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上: 計上する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 再生クラッシャー ン RC-40 40 ~ 0mm	m ²	8.500	
* バックホウ[クロー型・超低・排対型(~ 2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャー	RC-40	m3	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
【排水構造物工】	施工区分 : U型側溝, 施工区分 : 昼間施工, 規格 : L=2000, 規格 : 1000kg/個以下, 時間的制約: なし, 法面小段面: -, 法面縦排水: -, 基礎碎石の施工有無: 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無: 再利用撤去を行わない	m	10.000	
鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.8 幅0.7 長2m Mr=3.156kN・m/m,,	本	5.000	
SP 吸出し防止材設置	設置条件: 全面	m ²	2.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ	m ²	-	材変
・ ・ ・ 開水路工	H700 × B700	m	149.500	算出数量 : 10.000 m
SP 基礎碎石	碎石の厚さ: 7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上: 計上する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 再生クラッシャー ン RC-40 40 ~ 0mm	m ²	8.500	
* バックホウ[クロー型・超低・排対型(~ 2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャー	RC-40	m3	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
【排水構造物工】	施工区分 : U型側溝, 施工区分 : 昼間施工, 規格 : L=2000, 規格 : 1000kg/個以下, 時間的制約: なし, 法面小段面: -, 法面縦排水: -, 基礎碎石の施工有無: 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無: 再利用撤去を行わない	m	10.000	
鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.7 幅0.7 長2m Mr=2.689kN・m/m	本	5.000	
SP 吸出し防止材設置	設置条件: 全面	m ²	2.000	
* 普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ	m ²	-	材変
・ 暗渠工				
・ ・ 横断暗渠工				
・ ・ ・ 2号横断暗渠工	BOX.C B700×H800	m	13.400	算出数量：10.000 m
基礎碎石（下側25cm）	碎石の厚さ：22.5cmを超え27.5cm以下，碎石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	18.000	
* バックホウ[クレーン型・～超低・排対型（～2014）]	バック容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
基礎碎石（上側15cm）	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下，碎石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	8.000	
* バックホウ[クレーン型・～超低・排対型（～2014）]	バック容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：均しコンクリート	m ²	3.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：特殊養生（練炭、ジェットヒータ），圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：あり，規格区分：18-8-40(普通) W/C 65%，冬期割増：あり	m3	1.700	
* バックホウ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (普通)	18N /mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):0<B 1.25 0<H 1.25,基礎材種別:無し,PC鋼材による縦 締め:無し,長期割引単価区分:あり	m	10.000	
* ラフレソルソ[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2〜3.0m	個	-	
RCBOX.C	B700×H800×L2000,,	個	5.000	
・・・ 3号横断暗渠工	BOX.C B700×H800	m	7.700	算出数量:10.000 m
基礎碎石 (下層17.5cm)	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上 する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ ラン RC-40 40〜0mm	m ²	20.000	
* ハック杓[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	ハケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	
基礎碎石 (中層17.5cm)	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上 する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ ラン RC-40 40〜0mm	m ²	21.000	
* ハック杓[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	ハケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	
基礎碎石 (上層15cm)	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上 する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ ラン RC-40 40〜0mm	m ²	11.000	
* ハック杓[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	ハケット容量0.8m3	日	-	

* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	ハートロ-ル給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 均しコンクリート	m ²	3.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: ハック杓(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: -, 打設高さ、水平打設距離: -, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 18-8-40(普通) W/C 65%, 冬期割増: あり	m3	1.700	
* ハック杓[クレーン型・クレーン・超低・排対型(~ 2014)]	ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
* 軽油	ハートロ-ル給油	L	-	
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分: 据付, 製品長: 2.0m/個, 内空幅・内空高(m): 0 < B 1.25 0 < H 1.25, 基礎材種別: 無し, PC鋼材による縦締め: 無し, 長期割引単価区分: あり	m	10.000	
* ラフレ-ソクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~ 2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2 ~ 3.0m	個	-	
RCBOX.C	B700 × H800 × L2000,,	個	5.000	
・・・ 4号横断暗渠工	BOX.C B700 × H700	m	5.900	算出数量: 1.500 m
基礎碎石 (下層22.5cm)	碎石の厚さ: 20.0cmを超え22.5cm以下, 碎石の計上: 計上する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 再生クラッシュラン RC-40 40 ~ 0mm	m ²	3.300	
* ハック杓[クレーン型・超低・排対型(~ 2014)]	ハケット容量0.8m3	日	-	

* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
基礎碎石 (中層22.5cm)	碎石の厚さ:20.0cmを超え22.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m ²	3.500	
* ハック杓[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)]	ハケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
基礎碎石 (上層15cm)	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m ²	2.000	
* ハック杓[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)]	ハケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.500	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:ハック杓(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C 65%,冬期割増:あり	m3	0.300	
* ハック杓[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	

* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (普通)	18N / mm ² 8cm 40mm (W / C = 65% 以下)	m ³	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
* 軽油	ハートロ給油	L	-	
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分: 据付, 製品長: 2.0m / 個, 内空幅・内空高 (m) : 0 < B 1.25 0 < H 1.25, 基礎材種別: 無し, PC鋼材による縦 締め: 無し, 長期割引単価区分: あり	m	1.500	
* ラフレ-ン[油圧伸縮ジグ型・低騒・排対型 (~ 2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2 ~ 3.0m	個	-	
ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2 ~ 3.0m,,	個	1.000	
・ ・ ・ 5号横断暗渠工	BOX.C B700 × H700	m	7.900	算出数量: 1.500 m
基礎碎石 (下層17.5cm)	碎石の厚さ: 12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上: 計上 する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 再生クラッシャ ラン RC-40 40 ~ 0mm	m ²	3.000	
* ハック杓[ク-ラ型・超低・排対型 (~ 2014)]	ハケット容量0.8m ³	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40	m ³	-	
* 軽油	ハートロ給油	L	-	
基礎碎石 (中層17.5cm)	碎石の厚さ: 12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上: 計上 する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 再生クラッシャ ラン RC-40 40 ~ 0mm	m ²	3.200	
* ハック杓[ク-ラ型・超低・排対型 (~ 2014)]	ハケット容量0.8m ³	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40	m ³	-	
* 軽油	ハートロ給油	L	-	
基礎碎石 (上層15cm)	碎石の厚さ: 12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上: 計上 する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 再生クラッシャ ラン RC-40 40 ~ 0mm	m ²	1.600	

* バックホウ[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	バック容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャー	RC-40	m3	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.500	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホウ(ｸｰﾙ機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C 65%,冬期割増:あり	m3	0.300	
* バックホウ[ｸｰﾗ型・ｸｰﾙ型・～超低・排対型(～2014)]	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):0<B 1.25 0<H 1.25,基礎材種別:無し,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:あり	m	1.500	
* ラフレンｸｰﾙ[油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型・～低騒・排対型(～2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m,,	個	1.000	
・・・ 6号横断暗渠工	BOX.C B500×H500	m	5.600	算出数量:10.000 m
基礎砕石(下層22.5cm)	砕石の厚さ:20.0cmを超え22.5cm以下,砕石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャー RC-40 40～0mm	m ²	19.300	

* バックホウ[クレーン型・～超低・排対型(～2014)]	バックホウ容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャー	RC-40	m3	-	
* 軽油	バックホウ給油	L	-	
基礎碎石(中層22.5cm)	碎石の厚さ:20.0cmを超え22.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャー RC-40 40～0mm	m ²	20.600	
* バックホウ[クレーン型・～超低・排対型(～2014)]	バックホウ容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャー	RC-40	m3	-	
* 軽油	バックホウ給油	L	-	
基礎碎石(上層15cm)	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャー RC-40 40～0mm	m ²	13.300	
* バックホウ[クレーン型・～超低・排対型(～2014)]	バックホウ容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャー	RC-40	m3	-	
* 軽油	バックホウ給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	3.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C 65%,冬期割増:あり	m3	1.300	
* バックホウ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	

* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (普通)	18N /mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):0<B 1.25 0<H 1.25,基礎材種別:無し,PC鋼材による縦 締め:無し,長期割引単価区分:あり	m	10.000	
* ラフレソルソ[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2〜3.0m	個	-	
RCBOX.C	B500×H500×L2000,,	個	5.000	
・・・ 掛樋工	BOX.C B500×H500	m	2.000	算出数量:2.000 m
基礎碎石 (下層22.5cm)	碎石の厚さ:20.0cmを超え22.5cm以下,碎石の計上:計上 する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ ラン RC-40 40〜0mm	m ²	1.000	
* ハック杓[加型・〜超低・排対型(〜2014)]	ハケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	
基礎碎石 (中層22.5cm)	碎石の厚さ:20.0cmを超え22.5cm以下,碎石の計上:計上 する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ ラン RC-40 40〜0mm	m ²	1.000	
* ハック杓[加型・〜超低・排対型(〜2014)]	ハケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	

基礎碎石（上層15cm）	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下，碎石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	0.700	
* バックホウ[クレーン型・～超低・排対型(～2014)]	バックホウ容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	バックホウ給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：均しコンクリート	m ²	0.200	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ)，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：あり，規格区分：18-8-40(普通) W/C 65%，冬期割増：あり	m3	0.100	
* バックホウ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	-	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
* 軽油	バックホウ給油	L	-	
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分：据付，製品長：2.0m/個，内空幅・内空高(m)：0<B 1.25 0<H 1.25，基礎材種別：無し，PC鋼材による縦締め：無し，長期割引単価区分：あり	m	2.000	
* ラフレソルソン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	
RCBOX.C	B500×H500×L2000，，	個	1.000	
・ 道路復旧工				

・ ・ コンクリート復旧工				
・ ・ ・ 凍上抑制層	t =27cm	m ²	29.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:270mm,施工区分:2層施工,材料:碎石,長期割引単価区分:あり,材料規格の選択:再生クラッシャー RC-40	m ²	1.000	
*モータレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャー	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・ ・ ・ 路盤工	t =15cm	m ²	32.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:150mm,施工区分:1層施工,材料:碎石,長期割引単価区分:あり,材料規格の選択:再生クラッシャー RC-40	m ²	1.000	
*モータレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャー	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・ ・ ・ コンクリート舗装版	t=15cm	m ²	32.000	算出数量：1.000 m ²
コンクリート舗装工(人力)	生コンクリート規格:圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(普通),舗設厚(cm):15cm,冬期割増:あり	m ²	1.000	
養生	養生方法:特殊養生(練炭養生),構造物区分:無筋構造物,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ³	1.000	
・ ・ 敷砂利工				
・ ・ ・ 敷砂利工		m ²	88.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クラッシャー,規格:RC-40,仕上がり厚さ:15cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:不陸整正+敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり,単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・ 水路復旧工				
・ ・ 水路復旧工				
・ ・ ・ ベンチフリューム	BF350	m	6.600	算出数量：10.000 m

SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m ²	5.000	
*バック杓[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
【排水構造物工】	施工区分 :U型側溝,施工区分 :昼間施工,規格 :L=2000,規格 :1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 350 幅350 深235 長1000mm JISA5372,,	本	10.000	
・・・ベンチフリューム	BF500	m	6.000	算出数量:10.000 m
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m ²	6.500	
*バック杓[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
【排水構造物工】	施工区分 :U型側溝,施工区分 :昼間施工,規格 :L=2000,規格 :1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 500 幅500 深320 長1000mm JISA5372,,	本	10.000	
・・・コンクリート蓋版	BF500用	枚	2.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分 :蓋版,施工区分 :昼間施工,規格 :ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,規格 :40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋(T-4)	幅500 長1000mm,,	枚	1.000	
・・・普通側溝	U600	m	1.900	算出数量:10.000 m
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m ²	7.500	
*バック杓[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	-	

* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	ハトール給油	L	-	
【排水構造物工】	施工区分：U型側溝,施工区分：昼間施工,規格：L=2000,規格：1000kg/個以下,時間的制約：なし,法面小段面：-,法面縦排水：-,基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	m	10.000	
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm,,	個	10.000	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200	m	1.800	算出数量：10.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分：VU,管径区分(mm)：200mm,形状区分：直管(両差し口),管長区分：4.0m管,接合箇所：0箇所	m	10.000	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ200	m	2.600	算出数量：10.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分：VP,管径区分(mm)：200mm,形状区分：直管(両差し口),管長区分：4.0m管,接合箇所：0箇所	m	10.000	
・ 集水樹工				
・ ・ 集水樹工				
・・・ 6号樹工		基	1.000	算出数量：1.000 基
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上：計上する,長期割引単価区分：あり,規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	2.900	
* ハック杓[加圧型・超低・排対型(～2014)]	ハケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	ハトール給油	L	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分：据付,製品質量(kg/基)：2200kgを超え2800kg以下,基礎碎石の有無：無し,長期割引単価区分：あり	基	1.000	
* ハック杓[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	ハケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	ハトール給油	L	-	
集水樹	□1200×H1300 ステップ付(3個),,	基	1.000	
グレーチング樹蓋	受枠付 T-2 1200×1200用,,	組	1.000	

グレーチング柵蓋設置	施工区分 : 蓋版, 施工区分 : 昼間施工, 規格 : コンクリート・鋼製, 規格 : 40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約: なし, 法面小段面: -, 基礎碎石の施工有無: -, 再利用撤去の有無: 再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
・・・ 7号柵工		基	1.000	算出数量: 1.000 基
SP 基礎碎石	碎石の厚さ: 12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上: 計上する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm	m ²	2.900	
* バックホウ[クレーン型・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分: 据付, 製品質量(kg/基): 2200kgを超え2800kg以下, 基礎碎石の有無: 無し, 長期割引単価区分: あり	基	1.000	
* バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
集水柵	□1200×H1500 ステップ付(4個), ,	基	1.000	
グレーチング柵蓋	受枠付 T-2 1200×1200用, ,	組	1.000	
グレーチング柵蓋設置	施工区分 : 蓋版, 施工区分 : 昼間施工, 規格 : コンクリート・鋼製, 規格 : 40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約: なし, 法面小段面: -, 基礎碎石の施工有無: -, 再利用撤去の有無: 再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
・・・ 8号柵工		基	1.000	算出数量: 1.000 基
SP 基礎碎石	碎石の厚さ: 12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上: 計上する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm	m ²	3.400	
* バックホウ[クレーン型・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	

SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[ｸｰﾗ型・ｸｰﾝ・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
集水桧	□1200×H1900,,	基	1.000	
グレーチング桧蓋	受枠付 T-14 1200×1200用,,	組	1.000	
グレーチング桧蓋設置	施工区分:蓋版,施工区分:昼間施工,規格:ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,規格:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
・・・9号桧工		基	1.000	算出数量:1.000 基
基礎碎石(下側20cm)	碎石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	3.800	
*バックホ[ｸｰﾗ型・ｸｰﾝ・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
基礎碎石(上側20cm)	碎石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	4.300	
*バックホ[ｸｰﾗ型・ｸｰﾝ・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[ｸｰﾗ型・ｸｰﾝ・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
集水桝	□800×H1200 ステップ付(3 個) , ,	基	1.000	
グレーチング桝蓋	受枠付 T-14 800×800用 , ,	組	1.000	
グレーチング桝蓋設置	施工区分 : 蓋版, 施工区分 : 昼間施工, 規格 : コンクリート鋼製, 規格 : 40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約: なし, 法面小段面: - , , 基礎碎石の施工有無: - , 再利用撤去の有無: 再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
直接工事費 (仮設工)				
・ 仮設工				
・ ・ 仮設道路工				
・ ・ ・ 土工用マット	設置 ~ 撤去	m ²	2,044.000	算出数量 : 1.000 m ²
土木シート (P.P.) 系織布 厚0.37mm 980/5cm	施工区分:敷設 ~ 撤去	m ²	1.000	
・ ・ ・ 敷鉄板	設置 ~ 賃料 ~ 撤去	m ²	915.000	算出数量 : 1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置 ~ 賃料 ~ 撤去, 供用日数:96, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・ ・ 仮設土留・仮締切工				
・ ・ ・ 大型土のう	製作	袋	1.000	算出数量 : 1.000 袋
大型土のう工 (山土)	施工区分:製作, 施工機械区分:バックホウ, 採取土区分:購入土, 購入土材数量(m3 / 袋):1m3, 大型土のう袋区分:大型土のう袋(1.0 t 用), 単価 0 円区分(大型土のう袋):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・ ・ ・ 大型土のう	設置 (再設置含む)	袋	1.000	算出数量 : 1.000 袋
大型土のう工 (山土)	施工区分:設置 (再設置含む), 施工機械区分:バックホウ, , 購入土材数量(m3 / 袋):1m3, , 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・ ・ ・ 大型土のう	移設 (撤去・再設置)	袋	6.000	算出数量 : 1.000 袋
大型土のう工 (山土)	施工区分:移設 (撤去・再設置), 施工機械区分:バックホウ, , 購入土材数量(m3 / 袋):1m3, , 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・ ・ ・ 大型土のう	撤去	袋	1.000	算出数量 : 1.000 袋
大型土のう工 (山土)	施工区分:撤去, 施工機械区分:バックホウ, 購入土材数量(m3 / 袋):1m3, , 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・ ・ ・ 残土処理 (受入れ料金 12月 ~ 3月)	大型土のう分	m3	1.000	算出数量 : 1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種:規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:15.5km以下	m3	1.000	
* ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手 (一般)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	

産業廃棄物処理	資材規格:建設発生土	m3	1.000	
・排水処理工				
・・・排水ポンプ		箇所	7.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ運転	運転日数:12,排水方法:常時排水,排水量(m3/h):0以上 ~120未満,全揚程:10m,動力区分:発動発電機,長期割引 単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去	ポンプ台数区分:1~5台,長期割引単価区分(賃料機械): あり	箇所	1.000	
・除雪工				
・・・除雪費		式	1.000	算出数量:1.000 式
除雪(人力)青森県標準地域	除雪箇所:進捗に伴い移動する,工期区分:最大積雪深の 現れる日にまたがる,歩掛補正区分:しない,除雪対象期 間:121日,最大積雪深:0.880m,総除雪面積:625.64㎡,最 大除雪深までの面積:490㎡,除雪(全体)日数:115日,除雪 開始までの期間:0日	工事	1.000	
除雪(機械)青森県標準地域(仮設道路)	フルド-ザ規格:普通フルド-ザ 15ton,作業条件:かなりの 積雪がある場合,排出ガス区分:排対型1次,除雪対象幅: 3.5,除雪回数:37,押雪運搬距離:15	km	0.300	
除雪(機械)青森県標準地域(進入道路)	フルド-ザ規格:普通フルド-ザ 15ton,作業条件:容易に排 雪できる場合,排出ガス区分:排対型1次,除雪対象幅:3. 5,除雪回数:37,押雪運搬距離:15	km	0.160	
運搬費				
・共通仮設工				
・運搬費				
・・・運搬費		ton	162.000	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運 搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上 区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込 又は取卸のみ),冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増 率(実数):0.0	ton	1.000	
準備費				
・共通仮設(積上げ)				
・準備費				
・・・木根等処分		ton	2.100	算出数量:1.000 ton
運搬(伐開、除根、除草)	運搬距離:13.5km 以下,路面条件:良好	空m3	0.550	
産業廃棄物処理	資材規格:木くず(伐根材)	ton	1.000	