

令和8年度 工事番号 繰総河 第 1－13 号

平川総合流域防災(大和沢川国土強靱化)工事

参 考 資 料

弘前市 大字 堀越 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	弘前市(旧弘前市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日（月単位）	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	170				
盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						内 2号
		m3	240				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						内 3号
		m2	370				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						内 4号
		m2	230				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 5号
		m3	200				
法覆護岸工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂						内 6号
		m3	380				
埋戻し							内 7号
		m3	320				
平張コンクリートブロック(河川景観に配慮)							
		式	1				
コンクリートブロック基礎	底幅510mm, 高さ500mm						内 8号
		m	89				
平張コンクリートブロック工	ブロック系突起型						内 9号
		m2	597				
天端コンクリート	高炉(2)18-8-40						内 10号
		m3	25				
小口止コンクリート	高炉(2)18-8-40						内 11号
		m3	5				
かご工							
		式	1				
じゃかご							内 12号
		m	22				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
工事用道路盛土							内 13号
		m3	180				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去						内 14号
		m2	112				

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工							
		式	1				
土のう							内 15号
		袋	98				
水替工							
		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水						内 16号
		日	25				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 17号
		t	19.3				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	170				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510			m3	241				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010		切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
			m2	368				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(盛土部)		法面締固め:無し, 現場制約:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		盛土部, 無し, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	231				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	199				管理費区分:0
建設発生土受入価格								管理費区分:T
ZZ99*01*01001			m3	199				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
			m3	384				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	66				管理費区分：0
積込(ルーズ)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	254				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	コンクリートブロック基礎	底幅510mm, 高さ500mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	6. 2				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	17. 7				管理費区分：0
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	16. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	平張コンクリートブロック工	ブロック系突起型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平ブロック張 CB226030	150kg/個以上, 平ブロック各種, 不要, 不要, 有り, 有り, 5.0個を超え15.0個以下							02-02-03
		m2	597.3					管理費区分：0
間詰工(現場発生土)								単 1号
		m3	41.8					管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	天端コンクリート	高炉(2) 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
		m2	2. 2				管理費区分 : 0
現場打天端コンクリート CB226180	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
		m3	25				管理費区分 : 0
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
		m3	4. 5				管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
		m2	17. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	小口止コンクリート	高炉(2) 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	4				管理費区分：0
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226190		m3	4. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	じゃかご						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご	設置, 径45cm						02-02-20
CB225010		m	21. 9				管理費区分：0
止杭打込							02-02-20
CB225020		本	15				管理費区分：0
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	15. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	工事用道路盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	185				管理費区分：0
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	185				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	敷鉄板	鋼材規格: 22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 2号 02-05-16
WB253610		m2	111. 5				管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 80日, 無, 有						単 3号 02-05-16
WB253630		枚	12				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	76				単 4号 02-05-10 管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	22				単 5号 02-05-10 管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	98				単 6号 02-05-10 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	ポンプ排水	排水量: 0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程: 10m, 排水方法: 作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去 WB252320		箇所	1				単 7号 02-05-08 管理費区分: 0
ポンプ運転 WB252310	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	25				単 8号 02-05-08 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 9号 01-02-02
		t	19. 25				管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 9号 01-02-02
		t	19. 25				管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 10号 01-02-02
		t	19. 25				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	間詰工(現場発生土)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転							単 11号 県河川p16	
			日	0. 32			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 295				
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	0. 295				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 295				
バックホウ(クローラ型)運転	WK250590						単 12号 02-05-16 管理費区分：0	
			日	0. 295				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 80日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:80日					管理費区分: 0	
			枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252730	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
	R0125		人	0. 145				
特殊作業員							管理費区分：0	
	R0101		人	0. 145				
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	0. 145				
バックホウ(クローラ型)運転		移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m					単 13号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 145			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
	ZS8000004		式	1				
合計							円／袋	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 294			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 294			管理費区分 : 0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 294			管理費区分 : 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm								
	Z230430005		枚	10			管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 14号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 294			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 087			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 087			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 15号 02-05-10	
WK250500			日	0. 087			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 5				
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	0. 1				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	2				
バックホ運転	WK250540						単 16号 02-05-08 管理費区分：0	
			日	0. 5				
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14			管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 17号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 18号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7k m, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで		Z006810101						管理費区分：0	
			t	1					
合計									
単価								円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001					管理費区分：0		
			t	2					
合 計							円／t		
単 価									

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	108			管理費区分：0	
バックホー(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 8m3		機械条件: 供用 持込						
	M000202142		供用日	1. 46			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK250590	ハックホ(クロー型) 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	R0114						管理費区分：0	
			人	1				
軽油	Z006702002						管理費区分：0	
			L	119				
ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊	L001010004						管理費区分：0	
			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK250500	バックホウ(クローラ型) 運転	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)	R0114						管理費区分：0	
			人	1				
軽油	Z006702002						管理費区分：0	
			L	110				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 2. 9t吊	L001010004						管理費区分：0	
			日	1. 52				
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250500	バックホウ(クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	63			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	101			管理費区分：0	
ハックホ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250540	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	45			管理費区分：0	
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
			日	1. 2				
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0	
			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分 : 0	
			日	1.2				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1			
河川土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	170			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	170			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満
盛土工 (0005)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0006) (P)	m3	240			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
					Q01 施工幅員 2.5m以上4.0m未満

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 敷均し・締固め費		路体(築堤)盛土			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	241			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
法面整形工 (0007)	式	1			
法面整形(切土部) (0008) (P)	m2	370			第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 現場制約 Q02 土質 Q03 法面整形費		無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形			
法面整形	m2	368			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形(盛土部) (0009) (P)	m2	230			第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 法面締固め Q02 現場制約 Q03 法面整形費 Q04 土砂購入費		無し 無し 法面整形 計上しない			
法面整形	m2	231			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
残土処理工 (0010)	式	1			
土砂等運搬 (0011)	m3	200			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	199			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
J01 土砂等発生現場		標準			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		バックホウ積込0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
建設発生土受入価格	m3	199			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法覆護岸工 (0012)	式	1			
作業土工 (0013)	式	1			
床掘り (0014) (P)	m3	380			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
床掘り	m3	384			J01 土質 土砂 J02 施工方法 標準 J03 土留方式の種類 無し

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 障害の有無		無し			豪雪割増 単価補正
埋戻し (0015)	m3	320			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	66			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
積込(ルース)	m3	254			オプション入力
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満			オプション入力
平張コンクリートブロック(河川景観に配慮) (0016)	式	1			
コンクリートブロック基礎					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0017)	m	89			第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	6.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	17.7			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
現場打基礎コンクリート	m3	16.9			CB226170 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 基礎碎石の有無		無し			
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
平張コンクリートブロック工 (0018)	m2	597			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
平ブロック張	m2	597.3			CB226030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ブロックの質量 J02 平ブロック規格 J03 裏込材規格 J05 遮水シート規格 J06 吸出し防止材の有無 J07 連結金具の有無 J08 連結金具10m2当り使用量		150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下			
間詰工(現場発生土)	m3	41.8			オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
バックホ運転	日	0.32			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増
					単価補正	
運転手(特殊)	人	1			R0114	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
軽油	L	108			Z006702002	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕					M000202142	
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	1.46			管理費区分 0	
K01 機械使用条件			供用 持込		歩 2026.09 単 2026.09	
K02 岩石割増			岩石工の割増対象にしない		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
K04 供用日当り運転時間			標準		労調係数 1.000 00-00 0	
K06 交替制割増			無し		豪雪割増 B地区	
K07 異常補正			補正無し		単価補正	
K09 基礎価格補正			補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正			補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
天端コンクリート (0019)	m3	25			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	2.2			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
現場打天端コンクリート	m3	25			CB226180 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 養生工の種類		一般養生			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート	m3	4.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			
型枠	m2	17.9			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			
小口止コンクリート (0020)	m3	5			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	4			CB224710 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場打小口止コンクリート	m3	4.6			CB226190 管理費区分 0
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
かご工 (0021)	式	1			オプション入力
じゃかご (0022)	m	22			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
じゃかご	m	21.9			CB225010 管理費区分 0
J01 作業区分 J02 じゃかご径		設置 径45cm			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
止杭打込	本	15			CB225020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
吸出し防止材設置	m2	15.9			単価補正 CB224720 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
仮設工 (0023)	式	1			単価補正
工事用道路工 (0024)	式	1			
工事用道路盛土 (0025)	m3	180			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土						週休2日補正 週休2日(月単位)
		m3	185			CB210510
J01 施工幅員			2.5m以上4.0m未満			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
掘削						単価補正
		m3	185			CB210100
J01 土質			土砂			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
J02 施工方法			オープンカット			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 押土の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 障害の有無			無し			豪雪割増
J05 施工数量			5,000m3未満			単価補正
敷鉄板 (0026)						第0014号内訳書
		m2	112			単位数量 1 m2
Q01 鋼材規格			22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
Q02 作業区分			設置・撤去			単価地区 弘前市(旧弘前市)
Q03 敷鉄板設置・撤去費			敷鉄板設置・撤去			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 敷鉄板賃料等			敷鉄板賃料			豪雪割増
敷鉄板設置・撤去						週休2日補正 週休2日(月単位)
		m2	111.5			WB253610
J01 作業区分			設置・撤去			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
						単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷鉄板賃料					単価補正
	枚	12			WB253630
J01 敷鉄板の種類		22×1, 524×6, 096 (mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026. 09 単 2026. 09
J04 供用日数(日)(実数入力)		80日			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1. 000 00-00 0
J07 整備費の有無		有			豪雪割増
土留・仮締切工 (0027)					単価補正
	式	1			
土のう (0028)					オプション入力
	袋	98			第0015号内訳書
					単位数量 1 袋
					管理費区分 0
					歩 2026. 09 単 2026. 09
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1. 000 00-00 0
					豪雪割増
大型土のう工					週休2日補正 週休2日(月単位)
	袋	76			WB252730
J01 作業区分		移設(撤去・再設置)			管理費区分 0
J03 設置作業半径		6m以下			歩 2026. 09 単 2026. 09
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1. 000 00-00 0
					豪雪割増
大型土のう工					単価補正
	袋	22			WB252730
J01 作業区分		製作・設置			管理費区分 0
					歩 2026. 09 単 2026. 09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		流用土 5m以下 -3m<=H<=2m			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大型土のう工	袋	98			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		撤去 6m以下 -3m<=H<=2m			
水替工 (0029)	式	1			
ポンプ排水 (0030)	日	25			第0016号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 排水量 Q02 全揚程 Q03 排水方法 Q04 ポンプ設置撤去費 Q05 排水ポンプ運転費		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 ポンプ設置・撤去 ポンプ運転			
ポンプ設置・撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ポンプ運転	日	25			WB252310 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02 全揚程		10m			
J03 排水方法		作業時排水			
直接工事費 (0031)	式	1			
共通仮設 (0032)	式	1			
共通仮設費 (0033)	式	1			
運搬費 (0034)	式	1			
仮設材運搬費 (0035)	t	19.3			第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	19.25			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		7km			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		12m以内 各種(実数入力) 0 無			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	19.25			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 7km 12m以内 各種(実数入力) 0 無			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	19.25			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0036)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0037)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0038)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0039)	式	1			
現場管理費 (0040)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0041)	式	1			
一般管理費等 (0042)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0043)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0044)	式	1			
工事費計 (0045)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
築堤・護岸						式		1			
	河川土工					式		1			
		掘削工				式		1			
			掘削	土砂		m3	169.8	170			
				CB210100	掘削	m3	169.8	170			
		盛土工				式		1			
			路体(築堤)盛土			m3	241.3	240			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	241.3	241			2.5m以上4.0m未満
		法面整形工				式		1			
			法面整形(切土部)			m2	368.2	370			
				CB220010	法面整形	m2	368.2	368			切土部
			法面整形(盛土部)			m2	230.9	230			
				CB220010	法面整形	m2	230.9	231			盛土部
		残土処理工				式		1			
			土砂運搬	土砂		m3	199.1	200			
				CB210110	土砂等運搬	m3	199.1	199			L=14.7km 240.7-41.6
					建設発生土受入価格	m3	199.1	199			
	法覆護岸工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り			m3	383.8	380			
				CB210030	床掘り	m3	383.8	384			
			埋戻し			m3	319.8	320			
				CB210410	埋戻し	m3	66.0	66			最大埋戻幅1m未満
				CB210020	積込(ルーズ)	m3	253.8	254			護岸前面埋戻し
		平張コンクリートブロック(河川景観に配慮)工				式		1			
			コンクリートブロック基礎	底幅510mm, 高さ500mm		m	88.7	89			
				CB240010	コンクリート	m3	6.2	6.2			高炉(2)18-8-40
				CB240210	型枠	m2	17.7	17.7			均しコン型枠
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	16.9	16.9			高炉(2)18-8-40
			平張コンクリートブロック工	ブロック系突起型		m2	597.3	597			
				CB226030	平ブロック張	m2	597.3	597.3			ブロック系突起型
					間詰工 (現場発生土)	m3	41.8	41.8			
			天端コンクリート	高炉(2)18-8-40		m3	25.0	25			
				CB224710	目地板	m2	2.2	2.2			
				CB226180	現場打天端コンクリート	m3	25.0	25.0			高炉(2)18-8-40

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
				CB240010	コンクリート	m3	4.5	4.5			高炉(2)18-8-40
				CB240210	型枠	m2	17.9	17.9			均しコン型枠
			小口止コンクリート	高炉(2)18-8-40		m3	4.6	5			
				CB224710	目地板	m2	4.0	4.0			
				CB226190	現場打小口止コンクリート	m3	4.6	4.6			高炉(2)18-8-40
		かご工				式		1			
			じゃかご			m	21.9	22			
				CB225010	じゃかご	m	21.9	21.9			径45cm
				CB225020	止杭打込	本	15.0	15.0			
				CB224720	吸出し防止材設置	m2	15.9	15.9			
	仮設工					式		1			
		工事用道路工				式		1			
			工事用道路盛土			m3	184.5	180			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	184.5	185			2.5m以上4.0m未満
				CB210100	掘削	m3	184.5	185			
			敷鉄板	22×1524×6096		m2	111.5	112			
					敷鉄板設置・撤去	m2	111.5	111.5			
					敷鉄板賃料	枚	12.0	12.0			80日
		土留・仮締切工				式		1			
			土のう			袋	98.0	98			
					大型土のう工	袋	76.0	76.0			移設(撤去・再設置)
					大型土のう工	袋	22.0	22.0			製作・設置 流用土
					大型土のう工	袋	98.0	98.0			撤去
		水替工				式		1			
			ポンプ排水			日	25.0	25			
					ポンプ設置・撤去	箇所	1.0	1.0			
					ポンプ運転	日	25.0	25.0			作業時排水
共通仮設						式		1			
	共通仮設費					式		1			
		運搬費				式		1			
			仮設材運搬費			t	19.25	19.3			
					仮設材(鋼矢板, H形鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬	t	19.25	19.25			往路 L=7.0km
					仮設材(鋼矢板, H形鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬	t	19.25	19.25			復路 L=7.0km
					仮設材の積込み、取卸し費	t	19.25	19.25			積込み、取卸し(往復分)

河 川 土 工 数 量 総 括 表

[illegible]

河川土工 立積計算書

右岸側

測 点	区間距離	機械掘削：C1			機械床掘：C2			高水敷埋戻し(1.0m≦W<4.0m)：B1			埋戻D(W<1.0m)：RA1			備 考
		断 面 積	平均断面積	立 積	断 面 積	平均断面積	立 積	断 面 積	平均断面積	立 積	断 面 積	平均断面積	立 積	
NO. 0	0.000	5.1			3.0			-			1.0			小口止工
NO. 0+0.300	0.300	5.1	5.10	1.5	3.0	3.00	0.9	-	-	-	1.0	1.00	0.3	小口止工
NO. 0+0.300	0.000	2.0	3.55	-	2.4	2.70	-	-	-	-	1.1	1.05	-	(NO.0)
NO. 18 (BC.2)	17.885	2.5	2.25	40.2	4.0	3.20	57.2	-	-	-	1.1	1.10	19.7	
NO. 36	17.905	3.4	2.95	52.8	5.2	4.60	82.4	-	-	-	1.1	1.10	19.7	
NO. 50	13.880	2.6	3.00	41.6	4.4	4.80	66.6	7.4	3.70	51.4	0.4	0.75	10.4	
NO. 77 (EC.2)	25.955	-	1.30	33.7	4.4	4.40	114.2	3.5	5.45	141.5	0.4	0.40	10.4	
NO. 90-0.300	13.775	-	-	-	4.4	4.40	60.6	3.5	3.50	48.2	0.4	0.40	5.5	(NO.90)
NO. 90-0.300	0.000	-	-	-	6.4	5.40	-	0.7	2.10	-	-	0.20	-	小口止工
NO. 90	0.300	-	-	-	6.4	6.40	1.9	0.7	0.70	0.2	-	-	-	小口止工
合 計	90.000			169.8			383.8			241.3			66.0	

河川土工 立積計算書

右岸側

[illegible]

河川土工 平積計算書

右岸側

測 点	区間距離	盛土面整形 : L1			切土面整形 : L2									備 考
		長 さ	平均長さ	平 積	長 さ	平均長さ	平 積	長 さ	平均長さ	平 積	長 さ	平均長さ	平 積	
NO. 0	0.000	-			-									小口止工
NO. 0+0.300	0.300	-	-	-	-	-	-							小口止工
NO. 0+0.300	0.000	1.2	0.60	-	5.5	2.75	-							(NO. 0)
NO. 18 (BC. 2)	17.885	1.2	1.20	21.5	5.5	5.50	98.4							
NO. 36	17.905	1.2	1.20	21.5	5.5	5.50	98.5							
NO. 50	13.880	2.3	1.75	24.3	4.4	4.95	68.7							
NO. 77 (EC. 2)	25.955	5.0	3.65	94.7	1.7	3.05	79.2							
NO. 90-0.300	13.775	5.0	5.00	68.9	1.7	1.70	23.4							(NO. 90)
NO. 90-0.300	0.000	-	2.50	-	-	0.85	-							小口止工
NO. 90	0.300	-	-	-	-	-	-							小口止工
合 計	90.000			230.9			368.2							

法 覆 護 岸 工 数 量 集 計 表

工種	種 別	規 格	寸 法	単 位	数 量	備 考
コンクリートブロック張工						
1. 基礎工						
	延 長			m	88.690	
	基礎コンクリート	土木②18-8-40		m3	16.85	
	同上型枠	基礎コンクリート型枠		m2	88.69	
	均しコンクリート	土木②18-8-40		m3	6.21	
				m2	62.97	
	同上型枠	均しコンクリート型枠		m2	17.74	
	目地板	瀝青系 t=10mm		m2	1.52	
2. コンクリートブロック張工						
	コンクリートブロック張	河川環境に配慮 ブロック系突起型		m2	597.31	
	覆土工	現場発生土 t=10mm		m3	41.8	
	吸出防止材	引張強度1.0tf/m2		m2	642.01	
	連結金具 (参考)	10m2当り使用量 5.0個を超え15.0個以下				
3. 天端工						
	コンクリート	土木②18-8-40		m3	25.03	
	同上型枠	一般型枠		m2	71.52	
	均しコンクリート	土木②18-8-40		m3	4.47	
				m2	44.70	
	同上型枠	均しコンクリート型枠		m2	17.88	
	目地板	瀝青系 t=10mm		m2	2.24	
4. 小口止工						
	コンクリート	土木②18-8-40		m3	4.58	
	同上型枠	一般型枠		m2	31.49	
	目地板	瀝青系 t=10mm		m2	4.03	
5. すり付け工						
	じゃかご工	φ 450mm		m	21.89	4列
	止杭打込	松丸太末口9cm t=10mm	L=1.5m	本	15	
	吸出防止材	引張強度1.0tf/m2		m2	15.91	

低水護岸工(右岸)

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
コンクリートブロック張工		
1. 基礎工		
延長	$L = 17.885 + 57.030 + 13.775 =$	88.690 m
・ 基礎コンクリート	$[土木②18-8-40 \quad V=0.19m^3/m]$ $V = 88.690 \times 0.19 =$	16.851 m ³
・ 同上型枠	$[基礎コンクリート型枠 \quad A=1.00m^2/m]$ $A = 88.690 \times 1.00 =$	88.690 m ²
・ 均しコンクリート	$[土木②18-8-40 \quad V=0.07m^3/m \quad A=0.71m^2/m]$ $V = 88.690 \times 0.07 =$ $A = 88.690 \times 0.71 =$	6.208 m ³ 62.970 m ²
・ 同上型枠	$[均しコンクリート型枠 \quad A=0.20m^2/m]$ $A = 88.690 \times 0.20 =$	17.738 m ²
・ 目地板	$[t=10mm \quad A=0.19m^2/箇所]$ $A = 0.190 \times 8 \text{ 箇所} =$	1.520 m ²
2. コンクリートブロック張工		
・ コンクリートブロック張 護岸面積	$[河川環境に配慮 \quad ブロック系突起型]$ $A1 = 6.708 \times 17.885 =$ $A2 = 6.708 \times 1/2 \times (57.740 + 57.030) =$ $A3 = 6.708 \times 13.775 =$	119.97 m ² 384.94 m ² 92.40 m ²
	$\Sigma =$	597.31 m ²
・ 覆土工	$[現地発生土 \quad W=0.07m^3/m^2]$ $V = 597.31 \times 0.070 =$	41.8 m ³
・ 吸出防止材 護岸面積 天端定着	$[t=10mm \quad 引張強度1.0tf/m^2]$ $A1 =$ $A2 = 89.400 \times 0.500 =$	597.31 m ² 44.700 m ²
	$\Sigma =$	642.01 m ²
・ 連結金具の要否	$[要 : 10m^2 \text{ 当り使用量 } = 5.0 \text{ 個を超え} 15.0 \text{ 個以下 (参考)}]$	

護岸工(右岸)

右岸

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
3. 天端工		
延長	$L =$	$= 89.400 \text{ m}$
・ 天端コンクリート	$\begin{aligned} & [\text{土木}\textcircled{2}18-8-40 \quad V=0.28\text{m}^3/\text{m}] \\ V &= 89.400 \times 0.28 \end{aligned}$	$= 25.032 \text{ m}^3$
・ 同上型枠	$\begin{aligned} & [\text{天端コンクリート型枠} \quad A=0.80\text{m}^2/\text{m}] \\ A &= 89.400 \times 0.80 \end{aligned}$	$= 71.520 \text{ m}^2$
・ 均しコンクリート	$\begin{aligned} & [\text{土木}\textcircled{2}18-8-40 \quad V=0.05\text{m}^3/\text{m} \quad A=0.50\text{m}^2/\text{m}] \\ V &= 89.400 \times 0.05 \\ A &= 89.400 \times 0.50 \end{aligned}$	$= 4.470 \text{ m}^3$ $= 44.700 \text{ m}^2$
・ 同上型枠	$\begin{aligned} & [\text{均しコンクリート型枠} \quad A=0.20\text{m}^2/\text{m}] \\ A &= 89.400 \times 0.20 \end{aligned}$	$= 17.880 \text{ m}^2$
・ 目地板	$\begin{aligned} & [t=10\text{mm} \quad A=0.28\text{m}^2/\text{箇所}] \\ A &= 0.280 \times 8 \text{ 箇所} \end{aligned}$	$= 2.240 \text{ m}^2$
4. 小口止工	$[N=2\text{箇所} \quad W=0.30\text{m}]$	
設置数	$N =$	$= 2 \text{ 箇所}$
・ コンクリート	$\begin{aligned} & [\text{土木}\textcircled{2}18-8-40 \quad V=2.288\text{m}^3/\text{箇所}] \\ V &= 2.288 \times 2 \text{ 箇所} \end{aligned}$	$= 4.576 \text{ m}^3$
・ 型枠	$\begin{aligned} & [\text{一般型枠} \quad A=15.744\text{m}^2/\text{箇所}] \\ A &= 15.744 \times 2 \text{ 箇所} \end{aligned}$	$= 31.488 \text{ m}^2$
・ 目地板	$\begin{aligned} & [t=10\text{mm}] \\ A &= 6.708 \times 0.30 \times 2 \text{ 箇所} \end{aligned}$	$= 4.025 \text{ m}^2$

低水護岸工(右岸)

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
5. すり付け工 ・ じゃかご工 延長	$[\phi 450\text{mm (4列)}]$ $L = (4.472 + 1.000) \times 4 \text{ 列} = 21.888 \text{ m}$	21.888 m
・ 止杭打込	$[\text{松丸太末口9cm、L=1.5m、N=0.67本/m2}]$	
じゃかご工面積	$A = 21.888 \times 0.450 = 9.85 \text{ m2}$	9.85 m2
止杭	$N = 9.85 \div 0.670 \text{ 本/m2} = 15 \text{ 本}$	15 本
・ 吸出防止材	$[t=10\text{mm 引張強度1.0tf/m2}]$	
じゃかご工面積	$A1 = 9.85 \text{ m2}$	9.85 m2
側面立上げ	$A2 = (4.472 + 1.000) \times 0.450 = 2.46 \text{ m2}$	2.46 m2
上下立上げ	$A3 = 0.450 \times 4 \text{ 列} \times 2 = 3.60 \text{ m2}$	3.60 m2
	$\Sigma = 15.91 \text{ m2}$	15.91 m2

仮 設 工 数 量 集 計 表

[illegible]

仮設工(右岸)

右岸側 工事用坂路工

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
1. 工事用坂路工		
仮設盛土工	[W=4.0m 勾配i=10% 坂路L=22.0m+平場6.0m+すり付け7.0m] [BA=9.0m ²]	
(2.5m以上4.0m未満)	V1 = $1/2 \times 9.0 \times 22.0$ =	99.0
	V2 = 9.0×6.0 =	54.0
	V3 = $1/2 \times 9.0 \times 7.0$ =	31.5
	Σ =	184.5 m ³
仮設盛土撤去	仮設盛土工同様	= 184.5 m ³
2. 敷鉄板設置・撤去工	[t22×B1524×L6096]	
延長	L = 22.1 + 6.0 + 7.5 =	35.6 m
W=3.00m	A = 12.0 × 1.524 × 6.096 =	111.5 m ²
	N = 35.60 ÷ 6.096 × 2 列 =	12 枚
	W = 12 × 1.604t/枚 =	19.248 t
3. 仮締切工		
(大型土のう工)	[1段積み W1100×H1080 製作・据付、既設転用]	
既設転用	N = 39 + 37 =	76 袋
新規製作・据付	N =	= 22 袋
撤去	[1段積み W1100×H1080 撤去] N = 76 + 22 =	= 98 袋
残土	覆土工 V = 184.5 + 98.0 - 41.8 =	= 240.7 m ³

第 号

登録単価決定根拠

異常値 取消線

最頻度 **太字**

縦覧用

1/1

[illegible]