

令和8年度

県営農業水利施設保全合理化事業
松崎館田合理化第1号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
中南農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	43.000	
コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	84.000	
産業廃棄物処理	コンクリート塊（有筋）	m3	43.000	
産業廃棄物処理	コンクリート塊（無筋）	m3	84.000	
廃プラスチック運搬・処理		ton	0.220	
2. 開渠工				
(1) 作業土工				
床掘り		m3	480.000	
埋戻	B<1.0m	m3	280.000	
残土処理		m3	170.000	
法面整形	盛土部	m ²	11.000	
基面整正		m ²	420.000	
(2) プレキャスト開渠工				
鉄筋コンクリート大型フリューム	B2200×H1200	m	162.000	
(3) 取付水路工				
鉄筋コンクリートフリューム	U型側溝180,布設替	m	2.000	
ベンチフリュームボックス	BFBOX300,布設替	m	2.000	
3. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
歩車道境界ブロック撤去		m	6.000	
歩車道境界ブロック再設置		m	6.0	
安定シート		m ²	2,240.000	
仮設道路盛土		m3	350.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仮設道路撤去		m3	350.000	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	525	
(2)仮設土留・仮締切工				
大型土のう	製作・設置	袋	4.000	
大型土のう	移設	袋	4.000	
大型土のう	撤去	袋	4.000	
(3)排水処理工				
排水ポンプ（仮設）		箇所	3.000	
(4)除雪工				
除雪工		式	1.000	
4. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
敷鉄板運搬		ton	91.400	