

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
電線共同溝		式		1			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
軽量鋼矢板(電線共同溝)	軽量鋼矢板型式:軽量鋼矢板 H=2.5m	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
舗装版撤去工		式		1			
舗装版破碎工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト舗装	m3		0.3			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.3			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
開削土工		式		1			
掘削工		式		1			
開削掘削	土質:土砂	式		1			
埋戻し工		式		1			
埋戻し・締め	土質区分:土砂, 土質:土砂	式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		式		1			
残土等処分		式		1			
電線共同溝工		式		1			
管路工(管路部)		式		1			
埋設管路	材質:角型FEP 直管 φ 130, 径:130mm	m		186			

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事			事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋設管路	材質:角型FEP 直管 φ 100, 径:100mm	m		23		
埋設管路	材質:ECVP 直管 φ 125, 径:125mm	m		5		
埋設管路	材質:ECVP 曲管 φ 125, 径:125mm	m		16		
管路材		式		1		
埋設管路	材質:FEP 直管 φ 50, 径:50mm	m		1		
管路材		式		1		
埋設管路	材質:PV 直管 φ 50, 径:50mm	m		21		
埋設管路	材質:PV 曲管 φ 50, 径:50mm	m		86		
管路材		式		1		
埋設表示シート	シート規格:埋設標識シート	m		70		
プレキャストボックス工(特殊部)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鯪ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
プレキャストボックス	作業区分:設置,内幅:1.2m,内高:1.5m,基礎材種別:RC-40	個		1			
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュ 40〜0,敷厚:7.5cmを超え12.5cm以下	m2		5			
均しコンクリート	規格:モルタル,敷厚:2cm	m3		0.1			
蓋	蓋種類:機器用前蓋	組		1			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工（車道部）		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:クラッシュ C-20,仕上り厚:400mm	m2		2			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理材(20),仕上り厚:80mm	m2		2			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(1)再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	m2		2			
中間層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(2)再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1	m2		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層（車道・路肩部）	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(	m2		2			
アスファルト舗装工（融雪部）		式		1			
凍上抑制層（融雪部）	路盤材種類:砂,仕上り厚:150mm	m2		95			
下層路盤（融雪部）	路盤材種類:クラッシュラン C-20,仕上り厚:100mm	m2		95			
コンクリート	(2)高炉18-8-40 t=7cm	m3		7			
表層（融雪部）	インターロッキングブロック設置	m2		94			
アスファルト舗装工（歩道部）		式		1			
凍上抑制層（歩道部）	路盤材種類:砂,仕上り厚:150mm	m2		40			
下層路盤（歩道部）	路盤材種類:クラッシュラン C-20,仕上り厚:150mm	m2		40			
表層（歩道部）	インターロッキングブロック設置	m2		40			
ポットヒーティング復旧工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鯡ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ロートヒータインク復旧		式		1			
道路改良		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	式		1			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下	式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		140			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		11			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		11			

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線交通安全施設整備（電線共同溝）工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			