

工事数量総括表(本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		148			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
残土受入料金		m3		54			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	式		1			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	式		1			
側溝工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
自由勾配側溝	側溝規格:自由勾配側溝 B400xH400 ～H700	m		108			
側溝蓋	コンクリート蓋 車道用 B400用	枚		86			
側溝蓋	グレーチング蓋(観音開き 開閉式) 車道 用 B400用	枚		11			
間詰コンクリート		m3		1			
集水桝・マンホール工		式		1			
集水桝閉塞工		箇所		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		20			
舗装版切断		m		206			
舗装版切断		m		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		180			
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:15cm	m2		25			
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cmを超え6cm以下	m2		0.4			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		21			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		3			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		18			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		21			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		3			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		18			
現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別：スクラップ	t		1.3			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工【車道部】		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=60cm	m2		26			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=58cm	m2		17			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=48cm	m2		11			
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=12cm	m2		108			
表層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20) t=5cm	m2		162			
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 t=5cm	m2		162			
コンクリート舗装工【進入路】		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
下層路盤(歩道部)	C-20 t=10cm	m2		26			
コンクリート舗装		m2		26			
アスファルト舗装工【進入路】		式		1			
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=25cm	m2		3			
表層(歩道部)	⑤再生密粒度As(13F) t=5cm	m2		3			
砂利舗装工【進入路】		式		1			
下層路盤(歩道部)	C-20 t=10cm	m2		30			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常 温	m		110			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
現場環境改善費		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			