

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算 数量	計上 数量	計算 数量	計上 数量	
製作工						式		1			
	鳴沢川10号排水樋門修繕					式		1			
		水門設備				式		1			
			扉体(小形水門)			式	1	1			
					扉体部品費(積上)	式	1	1			水密ゴム(P型)
					労務費(扉体)[水門]	門	1	1			※労務単価割増対象外
			開閉装置(小形水門)			式	1	1			
					蓋・取手取替	式	1	1			
			工場塗装工(扉体)			m2	0.1	0.1			
					工場塗装	m2	0.1	0.1			A-1系 ※労務単価割増対象外
			工場塗装工(開閉装置)			m2	0.01	0.01			
					現場塗替素地調整	m2	0.01	0.01			3種ケレン ※労務単価割増対象外
					工場塗装	m2	0.01	0.01			C-2系 ※労務単価割増対象外
		付属設備				式		1			
			管理橋			式	1	1			
					直接部材費	式	1	1			
					部品費	式	1	1			
					製作補助材料費	式	1	1			13.0%
					労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	基	1	1			A 0.407t※労務単価割増対象外
					溶融亜鉛メッキ	kg	407.3	407.3			
	赤石川22号排水樋門修繕					式		1			
		水門設備				式		1			
			扉体(小型水門)			式	1	1			
					フラップゲート	基	1	1			φ700 SUS製
	赤石川23号排水樋門修繕					式		1			
		水門設備				式		1			
			扉体(小型水門)			式	1	1			
					フラップゲート	基	1	1			φ700 SUS製
間接労務費						式		1			60%
純製作費						式		1			
	工場管理費					式		1			25%
製作原価						式		1			
据付工						式		1			
	鳴沢川10号排水樋門輸送工					式		1			
		輸送工				式		1			
			小型水門輸送			式	1	1			
					修繕工事輸送費(プレートガーダローラ・スライト)	式	1	1			現場～工場 0.23t、19.5km

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算 数量	計上 数量	計算 数量	計上 数量	
					修繕工事輸送費(プレート・ゲート・ローラ・スライド)	式	1	1			工場～現場 0.23t、19.5km
					新設工事輸送費(鋼製付属設備)	式	1	1			管理橋 0.41t、19.5km
	鳴沢川10号小型水門設備据付					式		1			
		小型水門据付工				式		1			
			据付(修繕)(小型水門)			式	1	1			スライド・ゲート1.0×1.0
					扉体・開閉機据付	門	1	1			
			据付直接経費(水門設備)			式	1	1			
					ラフテレーンクレーン	日	1	1			4.9t吊
					機械経費(電気溶接機)	式	1	1			200A 1日
					雑機械器具損料	式	1	1			2.0%
			撤去(修繕)(小型水門)			式	1	1			
					扉体取り外し	門	1	1			
			撤去直接経費(水門設備)			式	1	1			
					ラフテレーンクレーン	日	1	1			4.9t吊
					雑機械器具損料	式	1	1			2.0%
		鋼製付属設備据付工				式		1			
			据付(鋼製付属設備)			式	1	1			
					据付補助材料費	式	1	1			1.0%
					管理橋設置・撤去	式	1	1			
			直接経費(付属設備)			式	1	1			
					ラフテレーンクレーン	日	1	1			4.9t吊
					機械経費(電気溶接機)	式	1	1			200A 1日
					雑機械器具損料	式	1	1			2.0%
		現場塗替塗装				式		1			
			防護柵現場塗替塗装			m2	1.6	2			
					現場塗替塗装	m2	1.6	1.6			c-2B大気部
	鳴沢川10号産業廃棄物処理工					式		1			
		運搬処理工				式		1			
			現場発生品運搬	金属くず		t	0.567	0.57			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.567	0.567			L=20.5km以下
				CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.567	0.567			
					処分費(金属くず)	t	0.567	0.567			
	赤石川22号小型水門設備据付					式		1			
		小型水門据付工				式		1			
			フラップゲート据付			式	1	1			
					フラップゲート据付	基	1	1			φ700 SUS製

[illegible]

鳴沢川10号(右岸)扉体 塗替塗装(工場塗装,水中部,A-1)					
NO	幅 (mm)	長さ (mm)	個数	面積 (m2)	摘 要
1	40	100	1	0.004	
2	40	50	1	0.002	
3	30	200	1	0.006	
4	30	300	1	0.009	
5	30	100	1	0.003	
6	30	400	1	0.012	
7	50	1,000	1	0.050	
8	40	100	1	0.004	
9	40	400	1	0.016	
10	100	100	2	0.020	
11	40	50	2	0.004	
			合計	0.130	
部品取替え					
	水密ゴム取替一式				

鳴沢川10号(右岸)開閉機 塗替塗装(工場塗装,大気部,C-2)					
NO	形状	面積 (m2)	個数	面積 (m2)	摘 要
1	φ 60	0.0028	1	0.0028	
2	φ 70	0.0038	1	0.0038	
			合計	0.0066	
部品取替え					
	ハンドル取替				
	機器カバー取替(内部清掃,動作確認)				

鳴沢川10号(右岸) 扉体重量(吊重量)

[illegible]

鳴沢川10号(右岸)管理橋重量(撤去)

[illegible]

赤石川22号(左岸)フラップゲート

[illegible]

