

令和8年度

工事番号 繰総流河 第 4－2－7 号

五戸川 総合流域防災(国土強靱化) 工事 実施設計書

参 考 資 料

三戸郡 五戸町 大字 切谷内 地内

注)価格の円滑な見積もりに資する資料であり、契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	五戸町(旧五戸町)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	01:河川工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ICT施工補正	補正なし		1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川 総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	3,100				
土砂等運搬							内 2号
		m3	3,090				
残土処理工							
		式	1				
積込							内 3号
		m3	3,100				
土砂等運搬							内 4号
		m3	3,090				
建設発生土処分費							内 5号
		m3	3,090				
仮設工							
		式	1				
工事用道路							
		式	1				
敷砂利							内 6号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川 総合流域防災（国土強靱化） 工事					事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
準備費								
		式	1					
木根等処分費								内 7号
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	2, 400				管理費区分 : 0
掘削	土砂, 片切掘削						02-01-02
CB210100		m3	690				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 260以下						単 1号 02-01-06
WB211810		m3	3, 089				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	積込						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	3,090				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下						02-01-02
CB210110		m3	3,089				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	建設発生土処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入費							
ZZ99*01*02001		m3	3,089				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 再生クラッシャーラン RC-40							単 2号
		m3	75				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 4. 0km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	3. 6				管理費区分 : 0
処分費							
木くず(伐根材)		t	2				管理費区分 : T
ZZ99*01*01001							
合計							

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, バック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 260以下	単位	m3	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
不整地運搬車運転		5, 000m3未満					単 3号 02-01-06 管理費区分 : 0		
WK210340			日	0. 962					
諸雑費(まるめ)							管理費区分 : 0		
ZS3000004			式	1					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	敷砂利 再生クラッシャーラン RC-40		単位	m3	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0		
			m3	105					
整地		敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02		
CB210610			m3	100					
合計									
単価							円／m3		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WK210340	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	133			管理費区分：0	
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ] 全旋回式 6～7t積級								
	L001030011		日	1. 54			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川 総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川工事 (0001)	式	1			オプション入力
河川土工 (0002)	式	1			オプション入力
掘削工 (0003)	式	1			オプション入力
掘削 (0004)	m3	3,100			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	2,400			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
掘削	m3	690			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		片切掘削			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川 総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土砂等運搬 (0005)	m3	3,090			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	3,089			WB211810 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工数量		5,000m3未満			歩 2026.09 単 2026.09
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 五戸町(旧五戸町)
J03 運搬距離(m)		260以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
残土処理工 (0006)	式	1			単価補正 オプション入力
積込 (0007)	m3	3,100			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川 総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積込(ルース)	m3	3,090			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂等運搬 (0008)	m3	3,090			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	3,089			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
建設発生土処分費 (0009)	m3	3,090			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川 総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
建設発生土受入費	m3	3,089			ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0010)	式	1			オプション入力
工事用道路 (0011)	式	1			オプション入力
敷砂利 (0012)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利 再生クラッシャーラン RC-40	m3	75			オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川 総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
再生クラッシャーラン RC-40	m3	105			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整地	m3	100			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		敷均し(ルース)			
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			
J03 障害の有無		無し			
直接工事費 (0013)	式	1			
共通仮設 (0014)	式	1			
共通仮設費 (0015)	式	1			
準備費 (0016)	式	1			
木根等処分費 (0017)	式	1			オプション入力 第0007号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川 総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	3.6			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		4.0km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
処分費 木くず(伐根材))	t	2			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0018)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川 総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0021)	式	1			
現場管理費 (0022)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0023)	式	1			
一般管理費等 (0024)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1			
工事費計					

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川 総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0027)	式	1				

[illegible]

五戸川 総合流域防災(国土強靱化) 工事

数量集計表

(三戸郡五戸町大字切谷内 地内)

[illegible]

緑総流河第4-2-7号

五戸川 総合流域防災(国土強靱化) 工事

数量計算書

(三戸郡五戸町大字切谷内 地内)

工 種	種 別	細 別	規 格	数 量 計 算 式 及 び 数 値			備 考	
施工延長		L =	436.0	m				
河川工事				N = 1 式				
河川土工				N = 1 式				
	掘削工	掘削	土砂	V = 2,400.00 + 688.80 = 3,088.80 ≒ 3,090 ≒ 3,100 m3				
		掘削	オフ・ソット	V1 = 2,400.00 = 2,400.00 ≒ 2,400 m3				
		掘削	片切	V 2= 688.80 = 688.80 ≒ 690 m3				
		土砂等運搬	不整地運搬車	V = = 3,088.80 ≒ 3,089 ≒ 3,090 m3			L=260m以下	
	残土処理工	積込	(ルーズ)	V = 3,088.80 = 3,088.80 ≒ 3,090 ≒ 3,100 m3				
		土砂等運搬		V = 3,088.80 = 3,088.80 ≒ 3,089 ≒ 3,090 m3			L= 3.0km以下	
		建設発生土処分		V = = 3,088.80 ≒ 3,089 ≒ 3,090 m3			管理区分:T	
仮設工				N = 1 式				
	工事用道路工	敷砂利		L = 500.00 = 500.0 ≒ 500.0 m				
		敷砂利	RC-40,t=10cm	A = 3.00 × 500.00 = 1,500.0 ≒ 1,500.0 m2				
				V = 1,500.00 × 0.10 × 50.0% = 75.0 ≒ 75.0 m3				
共通仮設								
	準備費	木根等処分費		N = 1 式				
		運搬【木くず(伐根材)】	除根無し	v2= 2.00 ÷ 0.55 t/m3 = 3.63 ≒ 3.6 ≒ 4.0 m3			L= 4.0km以下	
		処分費	木くず(伐根材)	w2= (想定値) 2.00 ≒ 2.0 t			管理区分:T	

繰総流河第4-2-7号

五戸川 総合流域防災(国土強靱化) 工事

(三戸郡五戸町大字切谷内 地内)

積 計 算 表

測 点	距 離	掘削 (土砂) C1 左岸			測 点	距 離	掘削 (土砂) C2 左岸			摘 要
		断 面	平均断面	立 積			断 面	平均断面	立 積	
No. 1350		0.0	—	—	No. 1350		0.0	—	—	
No. 1400	50.0	17.3	8.65	432.50	No. 1400	50.0	0.0	0.00	0.00	
No. 1450	50.0	9.0	13.15	657.50	No. 1450	50.0	0.0	0.00	0.00	
No. 1500	50.0	0.0	4.50	225.00	No. 1500	50.0	1.4	0.70	35.00	
No. 1550	50.0	11.7	5.85	292.50	No. 1550	50.0	0.0	0.70	35.00	
No. 1600	50.0	10.0	10.85	542.50	No. 1600	50.0	0.0	0.00	0.00	
No. 1650	50.0	0.0	5.00	250.00	No. 1650	50.0	6.8	3.40	170.00	
					No. 1700	50.0	4.2	5.50	275.00	
					No. 1750	50.0	1.6	2.90	145.00	
					No. 1750 + 36.0	36.0	0.0	0.80	28.80	
計	300.0			2,400.00	計	436.0			688.80	