

令和8年度

工事番号 繰総流河 第 4－2－6 号

新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事 実施設計書

参 考 資 料

八戸市 南郷 大字 島守 地内

注)価格の円滑な見積もりに資する資料であり、契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	八戸市(旧南郷村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1.08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	3,600				
土砂等運搬							内 2号
		m3	3,680				
残土処理工							
		式	1				
積込							内 3号
		m3	3,700				
土砂等運搬							内 4号
		m3	3,680				
建設発生土処分							内 5号
		m3	3,680				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
工事用通路							内 6号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
準備費							
		式	1				
木根等処分費							内 7号
		t	7				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	3, 640				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5, 000m3未満, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 130以下	m3	2, 347				単 1号 02-01-06 管理費区分 : 0
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5, 000m3未満, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 260以下	m3	1, 335				単 2号 02-01-06 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	積込						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	3,680				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.5km以下						02-01-02
CB210110		m3	3,682				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	建設発生土処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入費							
ZZ99*01*01001		m3	3,682				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	工事用通路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付・撤去, 波状管, 700～1, 000mm, 不要, 全ての費用	m	20				02-02-05 損率 50% 管理費区分：0
路体(築堤)盛土 CB210510	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	34				02-01-02 管理費区分：0
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	34				02-01-02 盛土材撤去 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	10				単 3号 02-05-10 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	10				単 4号 02-05-10 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6. 0km以下	t	0. 02				01-02-02 管理費区分：0
処分費 【廃プラ】 ZZ99*01*01003		t	0. 02				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 6. 0km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	12. 7				管理費区分 : 0
処分費							
【木くず(伐根材)】							
ZZ99*01*01002		t	7				管理費区分 : T
合計							

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, バック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 130以下	単位	m3	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
不整地運搬車運転		5, 000m3未満					単 5号 02-01-06 管理費区分：0		
WK210340			日	0. 625					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3), 260以下	単位	m3	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
不整地運搬車運転		5, 000m3未満					単 5号 02-01-06		
WK210340			日	0. 962			管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004							
			式	1			管理費区分：0		
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 294			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 294			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 294			管理費区分：0	
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m								
	Y000561101001		袋	10			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 6号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 294			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 087			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 087			管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 7号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WK210340	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	133			管理費区分：0	
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ] 全旋回式 6～7t積級								
L001030011			日	1. 54			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WK250500	ハックホ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	63				
ハックホ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		L001010013					管理費区分：0	
			日	1.28				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK250500	ハックホ (クローラ) 運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101			管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t 吊								
	L001010004		日	1. 21			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川工事 (0001)	式	1			オプション入力
河川土工 (0002)	式	1			オプション入力
掘削工 (0003)	式	1			オプション入力
掘削 (0004)	m3	3,600			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	3,640			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
土砂等運搬 (0005)	m3	3,680			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	2,347			WB211810 管理費区分 0
J01 施工数量		5,000m3未満			歩 2026.09 単 2026.09
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 八戸市(旧南郷村)
J03 運搬距離(m)		130以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	1,335			WB211810 管理費区分 0
J01 施工数量		5,000m3未満			歩 2026.09 単 2026.09
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 八戸市(旧南郷村)
J03 運搬距離(m)		260以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
残土処理工 (0006)	式	1			オプション入力
積込 (0007)	m3	3,700			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積込(ルース)	m3	3,680			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂等運搬 (0008)	m3	3,680			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	3,682			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
建設発生土処分 (0009)	m3	3,680			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
建設発生土受入費	m3	3,682			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0010)	式	1			オプション入力
工事用道路工 (0011)	式	1			オプション入力
工事用通路 (0012)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	20			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付・撤去			歩 2026.09 単 2026.09
J02 管種別		波状管			単価地区 八戸市(旧南郷村)
J03 呼び径		700～1,000mm			労調係数 1.000 00-00 0
J04 継手材料費		不要			豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
路体(築堤)盛土	m3	34			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 施工幅員		4.0m以上			単価補正	
J02 施工数量		20,000m3未満			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J03 障害の有無		無し			単価補正	
掘削	m3	34			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 土質		土砂			単価補正	
J02 施工方法		オープンカット			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J03 押土の有無		無し			単価補正	
J04 障害の有無		無し			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J05 施工数量		5,000m3未満			単価補正	
大型土のう工	袋	10			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分		製作・設置			単価補正	
J02 袋詰土区分		流用土			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J03 設置作業半径		5m以下			単価補正	
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
大型土のう工	袋	10			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分		撤去			単価補正	
J03 設置作業半径		6m以下			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬					単価補正
	t	0.02			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		6.0km以下			
処分費 【廃プラ】					単価補正
	t	0.02			ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
直接工事費 (0013)					単価補正
	式	1			
共通仮設 (0014)					
	式	1			
共通仮設費 (0015)					
	式	1			
準備費 (0016)					
	式	1			
木根等処分費 (0017)					オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0
	t	7			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	12.7			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		6.0km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
処分費 【木くず(伐根材)】	t	7			ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0018)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0019)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0020)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
除雪工事補正	未使用	1.00			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0021)	式	1			
現場管理費 (0022)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0023)	式	1			
一般管理費等 (0024)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1			
工事費計 (0027)	式	1			

[illegible]

新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事

数量集計表

(八戸市南郷大字島守 地内)

[illegible]

工 種	種 別	細 別	規 格	数 量 計 算 式 及 び 数 値	備 考
施工延長 L =		410.0	m		
河川工事				N = 1 式	
河川土工				N = 1 式	
	掘削工	掘削	土砂	V = 1,291.00 + 2,347.00 = 3,638.00 ≒ 3,640 ≒ 3,600 m3	
		土砂等運搬	不整地運搬車	V = 1,335.35 + 2,347.00 = 3,682.35 ≒ 3,682 ≒ 3,680 m3	
			不整地運搬車(右岸部)	V = 2,347.00 (通路盛土材 + 土のうち詰材) = 2,347.00 ≒ 2,347 ≒ 2,350 m3	L=130m以下
			不整地運搬車(中洲部)	V = 1,291.00 + 34.35 + 10.00 = 1,335.35 ≒ 1,335 ≒ 1,340 m3	L=260m以下
	残土処理工	積込	(ルーズ)	V = 3,638.00 + 34.35 + 10.00 = 3,682.35 ≒ 3,680 ≒ 3,700 m3	
		土砂等運搬		V = 3,638.00 + 34.35 + 10.00 = 3,682.35 ≒ 3,682 ≒ 3,680 m3	L=22.5km以下
		建設発生土処分		V = = 3,682.35 ≒ 3,682 ≒ 3,680 m3	管理区分:T
仮設工				N = 1 式	
	工事用道路工	工事用通路		N = 1 式	
		暗渠排水管(波状管)	Φ1,000	L = 20.0 = 20.00 ≒ 20.0 ≒ 20 m	
		盛土	(流用土)	V = 34.35 = 34.35 ≒ 34 ≒ 30 m3	
		掘削		V = 34.35 = 34.35 ≒ 34 ≒ 30 m3	
		大型土のう	(流用土)製作設置・撤去	N = (別紙計算書より) = 10 袋	
			土のう処分(廃ブラ)	W = 10 × 1.5 kg/枚 = 15.0 kg ≒ 0.02 t	L= 6.0km以下
共通仮設					
	準備費	木根等処分費		N = 1 式	
		運搬【木くず(伐根材)】	除根無し	v2= 7.00 ÷ 0.55 t/m3 = 12.72 ≒ 12.7 m3	L= 6.0km以下
		処分費	木くず(伐根材)	w2= (想定値) 7.00 ≒ 7.0 t	管理区分:T

線総流河第4-2-6号

新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事

(八戸市南郷大字島守 地内)

積 計 算 表

測 点	距 離	掘削 (土砂) C (中洲部)			測 点	距 離	掘削 (土砂) C (右岸部)			摘 要
		断 面	平均断面	立 積			断 面	平均断面	立 積	
No. 22/30			—	—	No. 22/30		0.0	—	—	
No. 22/35					No. 22/35	50.0	7.9	3.95	197.50	
No. 22/40					No. 22/40	50.0	21.0	14.45	722.50	
No. 22/45		0.0	0.00	0.00	No. 22/45	50.0	12.2	16.60	830.00	
No. 22/47		0.0	0.00	0.00	No. 22/50	50.0	7.3	9.75	487.50	
No. 22/50	30.0	15.7	7.85	235.50	No. 22/53	30.0	0.0	3.65	109.50	
No. 22/55	50.0	1.2	8.45	422.50						
No. 22/60	50.0	2.1	1.65	82.50						
No. 22/65	50.0	6.3	4.20	210.00						
No. 22/70	50.0	6.1	6.20	310.00						
No. 22/71	10.0	0.0	3.05	30.50						
計	240.0			1,291.00	計	230.0			2,347.00	

仮設工

区 分	算 式	数 量
工事用通路工		
暗渠排水管(波状管) 設置・撤去(Φ1000)	$L = \frac{\text{m/列}}{5.0} \times \frac{\text{列}}{4} = 20.0 \div 20.0 \text{ m}$	
盛土 (掘削撤去) (流用土)	$V = ((9.0 + 6.4) \times \frac{1}{2} \times 1.3 - (1.0 \times 1.0 \times \pi/4) \times 4) \times 5.0$ $= (10.01 - 3.14) \times 5.0 = 34.35 \div 34.4 \div 34.4 \text{ m}^3$	34.4 m ³
大型土のう 設置・撤去	$N = \frac{\text{袋/列}}{1} \times \frac{\text{列}}{5} = 5 \times \frac{\text{上下流}}{2} = 10 \div 10 \text{ 袋}$	10 袋
中詰土(流用土)	$V = \frac{\text{m}^3/\text{袋}}{1.00} \times 10 = 10.00 \div 10.0 \div 10.0 \text{ m}^3$	10.0 m ³
		