

令和 8 年度

工事番号 繰総流河第 4-2-3 号

浅水川総合流域防災（国土強靱化）その 1 工事 実施設計書

参 考 資 料

八戸市 大字 尻内町 地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1.08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	浅水川総合流域防災（国土強靱化）その1 工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事							
		式	1				
雑木伐採工							
		式	1				
伐木除根工							
		式	1				
伐木除根							内 1号
		m2	16,400				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削							内 2号
		m3	5,900				
積込							内 3号
		m3	5,900				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬							内 4号
		m3	5,870				
残土等処分							内 5号
		m3	5,870				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	浅水川総合流域防災（国土強靱化）その1 工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬路補修（敷砂利）							内 6号
		m	1,330				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	伐木除根						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(機械施工)						03-02-03
CB320510		m2	16, 400				管理費区分：0
除根(伐木除根)	全ての費用						03-02-03
CB320530		m2	14, 860				管理費区分：0
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	有り, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	14, 860				管理費区分：0
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	1, 550				管理費区分：0
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 無し, 10. 0km以下, 全ての費用						03-02-03 生木・枝・幹
CB320580		m3	54. 5				管理費区分：0
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 無し, 10. 0km以下, 全ての費用						03-02-03 伐根材
CB320580		m3	54. 5				管理費区分：0
処分費 木くず(生木・枝・幹)							
ZZ99*01*01001		t	30				管理費区分：T
処分費 木くず(伐根材)							
ZZ99*01*01002		t	30				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5, 000m3 以上10, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	5, 870				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	積込						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	5, 870				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9 . 5km以下	m3	5, 871				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土受入費 ZZ99*01*01003		m3	5, 871				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	運搬路補修（敷砂利）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利							単 1号
		m2	3, 990				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	敷砂利		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02	
			m3	10			管理費区分 : 0	
再生クラッシャーラン RC-40	Z002122003							
			m3	10. 5			管理費区分 : 0	
合計								
単価								
							円/m2	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川総合流域防災（国土強靱化）その1工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川工事 (0001)	式	1			オプション入力
雑木伐採工 (0002)	式	1			オプション入力
伐木除根工 (0003)	式	1			オプション入力
伐木除根 (0004)	m2	16,400			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	16,400			CB320510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分			伐木(機械施工)		
除根(伐木除根)	m2	14,860			CB320530 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 費用の内訳			全ての費用		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
浅水川総合流域防災（国土強靱化）その1 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)					単価補正
	m2	14,860			CB320560
J01 除根作業の有無		有り			管理費区分 0
J02 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
集積積込み(機械施工)(伐木除根)					単価補正
	m2	1,550			CB320560
J01 除根作業の有無		無し			管理費区分 0
J02 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
運搬(伐木除根)					単価補正
	m3	54.5			CB320580
J01 積込条件		機械施工			管理費区分 0
J02 除根作業の有無		有り			歩 2026.09 単 2026.09
J03 DID区間の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)		10.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0
J10 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
運搬(伐木除根)					単価補正
	m3	54.5			CB320580
J01 積込条件		機械施工			管理費区分 0
J02 除根作業の有無		有り			歩 2026.09 単 2026.09
J03 DID区間の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)		10.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0
J10 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川総合流域防災（国土強靱化）その1工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
処分費 木くず（生木・枝・幹）		t	30			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 木くず（伐根材）		t	30			ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
河川土工 (0005)		式	1			オプション入力
掘削工 (0006)		式	1			オプション入力
掘削 (0007)		m3	5,900			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川総合流域防災（国土強靱化）その1 工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
掘削		m3	5,870			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土質			土砂				
J02 施工方法			オープンカット				
J03 押土の有無			無し				
J04 障害の有無			無し				
J05 施工数量			5,000m3以上10,000m3未満				
積込 (0008)		m3	5,900			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)		m3	5,870			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土質			土砂				
J02 作業内容			土量50,000m3未満				
残土処理工 (0009)		式	1			オプション入力	
土砂等運搬 (0010)		m3	5,870			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川総合流域防災（国土強靱化）その1工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	5,871			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		9.5km以下				
残土等処分 (0011)	m3	5,870			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
残土受入費	m3	5,871			ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
仮設工					オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川総合流域防災（国土強靱化）その1工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0012)	式	1			
工事用道路工 (0013)	式	1			オプション入力
運搬路補修（敷砂利） (0014)	m	1,330			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利	m2	3,990			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 0.500
整地	m3	10			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		敷均し(ルース)			
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			
J03 障害の有無		無し			
再生クラッシャーラン					Z002122003

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川総合流域防災（国土強靱化）その1工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
RC-40	m3	10.5			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0015)	式	1			
共通仮設 (0016)	式	1			
共通仮設費 (0017)	式	1			
現場環境改善費 (0018)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1			
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1			
	主たる工種	01:河川工事			
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0021)	式	1			
現場管理費					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川総合流域防災（国土強靱化）その1工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0022)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0023)	式	1			
一般管理費等 (0024)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1			
工事費計 (0027)	式	1			

縦覧用

[illegible]

[illegible]

線総流河第 4-2-3 号 浅水川 総合流域防災（国土強靱化）その1 工事

工 種	種 別	細 別	規 格	数 量 計 算 式 及 び 数 値	備 考
施工延長 L =		975 m (No.16+10 ～ NO.36-15)			
雑木伐採工					
	伐木工			除根あり 除根なし = 16,402.0 ≒ 16,402 m2	
		伐木(機械施工)		A= (別添、計算書より) 14,855.5 + 1,546.5 = 16,402.0 ≒ 16,402 m2	
		除根・集積積込		A= 14,855.5 = 14,855.5 ≒ 14,856 m2	
		集積積込 (除根なし)		A= 1,546.5 = 1,546.5 ≒ 1,547 m2	
		運搬	生木・枝・幹	V= 30.00 / 0.55 = 54.545 ≒ 54.5 m3	
			伐根材	V= 30.00 / 0.55 = 54.545 ≒ 54.5 m3	
		木根等処分	木くず(生木・枝・幹	W= 30.00 (推定数量) = 30.00 t	
			木くず(伐根材)	W= 30.000 (推定数量) = 30.00 t	
河川土工					
	掘削工			= 5,870.5 ≒ 5,871 m3	
		掘削	土砂	V= (別添、計算書より) 5,870.5 = 5,870.5 ≒ 5,871 m3	
		積込	土砂	V= 5,870.5 = 5,870.5 ≒ 5,871 m3	
	残土処理工				
		土砂等運搬	土砂 タンクトラック10t	V= 5,870.5 = 5,870.5 ≒ 5,871 m3	
		残土等処分		V= 5,870.5 = 5,870.5 ≒ 5,871 m3	
仮設工					
	工事用道路工			L= 975.0 + 355.0 = 1,330.0 ≒ 1,330 m	
		運搬路補修 (敷砂利)		A= 3.0 × 1,330 = 3,990.0 ≒ 3,990 m2	
				V= 3,990.0 × 0.1 × 50.0 % = 199.5 ≒ 200 m3	

線総流河第4－2－3号					浅水川総合流域防災(国土強靱化)その1 工事						
測 点	距 離	機械掘削									摘 要
		断 面	平均断面	立 積							
No.16+10		9.0									
No.17	40.0	9.8	9.40	376.0							
No.18	50.0	6.3	8.05	402.5							
No.19	50.0	6.3	6.30	315.0							
No.20	50.0	8.0	7.15	357.5							
No.21	50.0	7.6	7.80	390.0							
No.22	50.0	6.8	7.20	360.0							
No.23	50.0	6.8	6.80	340.0							
No.24	50.0	5.9	6.35	317.5							
No.25	50.0	6.2	6.05	302.5							
No.26	50.0	6.0	6.10	305.0							
No.27	50.0	7.4	6.70	335.0							
No.28	50.0	10.8	9.10	455.0							
No.29	50.0	6.3	8.55	427.5							
No.30	50.0	4.0	5.15	257.5							
No.31	50.0	3.3	3.65	182.5							
No.32	50.0	3.1	3.20	160.0							
No.33	50.0	3.4	3.25	162.5							
No.34	50.0	2.9	3.15	157.5							
No.35	50.0	2.6	2.75	137.5							
No.36-15	35.0	4.8	3.70	129.5							
計	975.0			5,870.5							

線総流河第4-2-3号					浅水川総合流域防災(国土強靱化)その1 工事					
測 点	距 離	伐木・除根			伐木					
		長 さ	平均長さ	面 積	長さ	平均長さ	面積			
No.16+10		9.0			3.0					
No.17	40.0	7.5	8.25	330.0	5.7	4.35	174.0			
No.18	50.0	6.5	7.00	350.0	4.1	4.90	245.0			
No.19	50.0	4.0	5.25	262.5	6.4	5.25	262.5			
No.20	50.0	15.9	9.95	497.5	9.8	8.10	405.0			
No.21	50.0	14.1	15.00	750.0	4.3	7.05	352.5			
No.22	50.0	6.4	10.25	512.5	0.0	2.15	107.5			
No.23	50.0	14.6	10.50	525.0	0.0	0.00	0.0			
No.24	50.0	23.8	19.20	960.0	0.0	0.00	0.0			
No.25	50.0	23.6	23.70	1,185.0	0.0	0.00	0.0			
No.26	50.0	22.4	23.00	1,150.0	0.0	0.00	0.0			
No.27	50.0	23.4	22.90	1,145.0	0.0	0.00	0.0			
No.28	50.0	21.0	22.20	1,110.0	0.0	0.00	0.0			
No.29	50.0	20.9	20.95	1,047.5	0.0	0.00	0.0			
No.30	50.0	14.7	17.80	890.0	0.0	0.00	0.0			
No.31	50.0	13.3	14.00	700.0	0.0	0.00	0.0			
No.32	50.0	12.4	12.85	642.5	0.0	0.00	0.0			
No.33	50.0	15.1	13.75	687.5	0.0	0.00	0.0			
No.34	50.0	13.9	14.50	725.0	0.0	0.00	0.0			
No.35	50.0	19.4	16.65	832.5	0.0	0.00	0.0			
No.36-15	35.0	12.2	15.80	553.0	0.0	0.00	0.0			
計	975.0			14,855.5			1,546.5			