

令和 8 年度

工事番号 繰第 5382 号

三川目川 1 号堰堤砂防整備(公適債)工事 実施設計書

参 考 資 料

三戸郡新郷村 大字 戸来 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	新郷村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1.08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備（公適債）工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤							
		式	1				
立木伐採工							
		式	1				
立木伐採工							
		式	1				
チェーンソー伐採							内 1号
		m2	1,300				
腹付け補強工							
		式	1				
コンクリート堰堤本体工							
		式	1				
コンクリート							内 2号
		m3	94				
止水板							内 3号
		m	3				
型枠							内 4号
		m2	100				
目地板							内 5号
		m2	4				
削孔							内 6号
		孔	49				
用心鉄筋							内 7号
		t	0.195				
ひびわれ充填工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備（公適債）工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひびわれ充填工							内 8号
		構造物	1				
付属物設置工							
		式	1				
防止柵工							
		式	1				
立入防止柵							内 9号
		基	1				
削孔							内 10号
		孔	4				
足掛金具							内 11号
		本	5				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し							内 12号
		m	45				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬							内 13号
		m3	68				
殻処分							内 14号
		t	161				
防護柵撤去工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備（公適債）工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
立入防止柵撤去							内 15号
		式	1				
仮設工							
		式	1				
足場工							
		式	1				
足場							内 16号
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
掘削							内 17号
		m3	30				
盛土（購入土）							内 18号
		m3	520				
敷砂利							内 19号
		m2	38				
敷鉄板							内 20号
		m2	301				
土のう							内 21号
		袋	33				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備 (公適債) 工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費								
			式	1				
仮設材運搬費								内 22号
			t	54				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	チェーンソー伐採						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
チェーンソー伐開							単 1号
		m2	1, 340				管理費区分：0
枝条片付							単 2号
		m2	1, 340				管理費区分：0
積込							単 3号
		m3	72. 7				管理費区分：0
集材(車両系)							単 4号
		m3	72. 7				管理費区分：0
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 60. 0km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	72. 7				管理費区分：0
処分費 木くず(生木・枝・幹)							
ZZ99*01*01001		t	40				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満, 無, 土木(5)						単 5号 03-03-02
WB330440	) 18-5-40, 有, 特殊養生, 標準(1. 0)	m3	93. 9				管理費区分 : 0
コンクリート養生工(砂防工)							単 6号 03-03-03
WB331510		m3	93. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	止水板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板	UC(塩ビ製) 300*7						02-02-04
CB224810		m	2. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠工[砂防]	標準(1. 0)						単 7号 03-03-02
WB330330		m2	97				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	目地板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	3. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	削孔						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(さく岩機)	400mm以上600mm未満						02-02-15
CB224420		孔	49				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	用心鉄筋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準						単 8号 02-04-04
WB240750		t	0. 195				管理費区分：0
無収縮材							単 9号
		m3	0. 041				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ひびわれ充填工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 0. 7kg						単 10号 02-02-09
WB229010		構造物	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	立入防止柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
立入防止柵設置							単 11号
		基	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	削孔						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)							04-03-13
CB435920		孔	4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	足掛金具						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足掛金具 Φ22×D600×W400							
ZZ99*01*01005		本	5				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	44. 7				管理費区分 : 0
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 12号 06-01-04
WB824010		m3	68. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	68. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(無筋Co)							
ZZ99*01*01002		t	160. 5				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	立入防止柵撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設撤去費							
ZZ99*01*01006		箇所	1				管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 3 7. 5km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 1				管理費区分：0
金属くず							
ZZ99*01*01009		t	0. 1				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)						単 13号 02-04-01
WB252110		掛m2	57				管理費区分 : 0
足場工	単管足場, 不要, 標準(1. 0)						単 14号 02-04-01
WB252110		掛m2	46				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 片切掘削						02-01-02
CB210100		m3	30				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	盛土(購入土)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520		m3	517				管理費区分 : 0
山土							
ルース 現着 (10, 000m3未満に適用)							517. 0×1. 33+33-29. 5×1. 2
Z231365005		m3	685				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利							単 15号
		m2	38				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 16号 02-05-16
WB253610		m2	301. 4				管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 32日, 無, 有						単 17号 02-05-16
WB253630		枚	67				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 18号 02-05-10
WB252730		袋	33				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 44 . 8km, 12m以内, 冬期割増, 無	t	53. 7				単 19号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 44 . 8km, 12m以内, 冬期割増, 無	t	53. 7				単 19号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	53. 7				単 20号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	チェーンソー伐開		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 01			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 4			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1			管理費区分：0	
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0. 060L								
	M002035003		日	0. 1			管理費区分：0	
ガソリン レギュラー							0. 38L/h×0. 43日×8h ×0. 1日 管理費区分：0	
	Z006704001		L	0. 13				
オイル								
	Z237111005		L	0. 01			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	枝条片付		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	0. 71				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	積込		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	0. 27				
バックホー運転 クローラ型 山積0. 45m3 (平積0. 35m3)		山積0. 45m3 (平積0. 35m3), 排出ガス対策型(第1次基準値) DW513000					単 21号 02-01-01	
			時間	3. 6			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	集材(車両系)		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	0. 85				管理費区分 : 0
不整地運搬車運転		5, 000m3未満						単 22号 02-01-06
	WK210340		日	0. 43				管理費区分 : 0
合計								
単価								円／m3

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB330440	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満, 無, 土木(5) 18-5-40, 有, 特殊養生, 標準(1. 0)	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 6			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	5. 6			管理費区分：0	
生コンクリート 土木(5) 18-5-40 W/C<=60%								
	Z230210035		m3	104			管理費区分：0	
生コンクリート割増額 生コンクリート冬期割増額								
	Y000212000001		m3	104			管理費区分：0	
ラフテレンスレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	2. 2			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB331510	コンクリート養生工(砂防工)		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	0. 4			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB330330	型枠工[砂防]	標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	3. 9			管理費区分：0	
型わく工								
	R0133		人	14. 9			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 85			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	8. 5			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	2. 3			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準					単 23号 02-04-04 管理費区分 : 0		
WB240751			t	1					
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D16～D2 5					単 24号 02-04-04 管理費区分 : 0		
WB240752			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	無収縮材		単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
無収縮剤 セメント系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg Z002050001							管理費区分：0		
			kg	1, 875					
水 Z305010030001							管理費区分：0		
			m3	0. 338					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 0. 7kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 85			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 1			管理費区分：0	
材料費 充填材(ひび割れ充填用) ポリマーセメントモルタル								
	Y000800007002		kg	0. 84			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	立入防止柵設置		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵(特)								
ZZ99*01*01003			箇所	1			管理費区分：0	
支柱(立入防止柵)		鋼管基礎, 2mを超え2. 5m以下					04-02-01	
CB420830			本	4			管理費区分：0	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用					02-02-14	
CB224250			m2	0. 024			管理費区分：0	
モルタル 1:1								
Z002022001001			m3	0. 009			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 6			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	7			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 3			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	1. 4			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB252110	足場工	単管足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 9			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	6. 9			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 8			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 8			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	敷砂利		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	15. 8				
整地 CB210610		敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02 管理費区分：0	
			m3	15				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 25号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 32日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:32日					管理費区分: 0	
			枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001							管理費区分: 0	
			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 294			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 294			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 294			管理費区分：0	
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m								
	Y000561101001		枚	10			管理費区分：0	
購入土 山土								
	Y001613000001		m3	10			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 26号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 294			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 44 . 8km, 12m以内, 冬期割増, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで Z006810105							管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2					
合計							円／t		
単価									

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 DW513000	バックホリ運転 クローラ型 山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	山積0. 45m3 (平積0. 35m3), 排出ガス対策型 (第1次基準値)	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	0. 16			管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	8. 6			管理費区分 : 0	
バックホリ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0. 45m3								
M000202028			時間	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WK210340	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	133			管理費区分：0	
不整地運搬車[クローラ型・タンク] 全旋回式 6～7t積級								
	L001030011		日	1. 54			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 1			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	1. 7			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 04			管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25								
	Z001102020		t	1. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB240752	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D16～D2 5	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 4			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	2. 8			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 2			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63			管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備 (公適債) 工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防堰堤 (0001)	式	1			
立木伐採工 (0002)	式	1			オプション入力
立木伐採工 (0003)	式	1			オプション入力
チェンソー伐採 (0004)	m2	1,300			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
チェンソー伐開	m2	1,340			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.01			R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川1号堰堤砂防整備(公適債)工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	0.4			R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
特殊作業員	人	0.1			R0101 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0.060L	日	0.1			M002035003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
K01 機械使用条件		持込			単価補正
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
ガソリン レギュラー	L	0.13			Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備 (公適債) 工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
オイル	L	0.01			Z237111005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
枝条片付	m2	1,340			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	0.71			R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
積込	m3	72.7			オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川1号堰堤砂防整備(公適債)工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	0.27			R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.6			DW513000 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)			単価補正
集材(車両系)	m3	72.7			オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	0.85			R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備 (公適債) 工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
不整地運搬車運転	日	0.43			WK210340
J01 施工数量		5,000m3未満			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
運搬(伐木除根)	m3	72.7			CB320580
J01 積込条件		機械施工			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
J02 除根作業の有無		無し			単価地区 新郷村
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		60.0km以下			豪雪割増
J10 費用の内訳		全ての費用			単価補正
処分費 木くず(生木・枝・幹)	t	40			ZZ99*01*01001
					管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
腹付け補強工 (0005)	式	1			オプション入力
コンクリート堰堤本体工 (0006)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備 (公適債) 工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート (0007)	m3	94			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
一般部コンクリート打設	m3	93.9			WB330440 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 現場コンクリートプラント使用の有無 J03 生コンクリートの規格 J04 生コンクリート割増額の有無 J05 養生方法 J06 ラフテレーンクレーン賃料補正		10m3/日以上30m3/日未満 無 土木(5) 18-5-40 有 特殊養生 標準(1.0)			
コンクリート養生工(砂防工)	m3	93.9			WB331510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
止水板 (0008)	m	3			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備 (公適債) 工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
止水板	m	2.5			CB224810
J01 止水板の種類		UC (塩ビ製) 300*7			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
型枠 (0009)	m2	100			単価補正 オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
型枠工 [砂防]	m2	97			WB330330
J01 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準 (1.0)			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
目地板 (0010)	m2	4			単価補正 オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備 (公適債) 工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
目地板	m2	3.8			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
削孔 (0011)	孔	49			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
コンクリート削孔 (さく岩機)	孔	49			CB224420 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 削孔深さ		400mm以上600mm未満			
用心鉄筋					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備(公適債)工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0012)	t	0.195			第0007号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
鉄筋工 加工・組立	t	0.195			WB240750 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 組立区分 J03 鉄筋材料規格・径 J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25 標準			
無収縮材	m3	0.041			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg	kg	1,875			Z002050001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備(公適債)工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
水	m3	0.338			単価補正 Z305010030001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ひびわれ充填工 (0013)	式	1			オプション入力
ひびわれ充填工 (0014)	構造物	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物	1			WB229010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		20m未満			
J03 1構造物当充てん材設計量(実数)		0.7kg			
付属物設置工 (0015)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備 (公適債) 工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防止柵工 (0016)	式	1			オプション入力
立入防止柵 (0017)	基	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
立入防止柵設置	基	1			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
立入防止柵 (特)	箇所	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支柱 (立入防止柵)	本	4			CB420830 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
J01 基礎種別		鋼管基礎			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備 (公適債) 工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 支柱柵高		2mを超え2.5m以下			単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートはつり	m2	0.024			CB224250 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cm以下 全ての費用			
モルタル 1:1	m3	0.009			Z002022001001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
削孔 (0018)	孔	4			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	孔	4			CB435920 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備 (公適債) 工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足掛金具 (0019)	本	5			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
足掛金具 Φ22×D600×W400	本	5			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0020)	式	1			オプション入力
構造物取壊工 (0021)	式	1			オプション入力
コンクリート構造物取壊し (0022)	m	45			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備(公適債)工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
舗装版切断	m	44.7			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
構造物とりこわし	m3	68.3			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
運搬処理工 (0023)	式	1			オプション入力
殻運搬 (0024)	m3	68			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備 (公適債) 工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
殻運搬		m3	68.3			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業				コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分				機械積込		
J03 DID区間の有無				無し		
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)				23.2km以下		
J13 費用の内訳				全ての費用		
						単価補正
殻処分 (0025)		t	161			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
処分費 (無筋Co)		t	160.5			ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
防護柵撤去工 (0026)		式	1			オプション入力
立入防止柵撤去						オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備 (公適債) 工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0027)	式	1			第0015号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
既設撤去費	箇所	1			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離 (km) DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 37.5km以下			
金属くず	t	0.1			ZZ99*01*01009 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備 (公適債) 工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設工 (0028)	式	1			
足場工 (0029)	式	1			オプション入力
足場 (0030)	式	1			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
足場工	掛m2	57			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工法		手摺先行型枠組足場			
J02 安全ネット		不要			
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
足場工	掛m2	46			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工法		単管足場			
J02 安全ネット		不要			
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
工事用道路工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備 (公適債) 工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0031)	式	1			
掘削 (0032)	m3	30			オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
掘削	m3	30			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		片切掘削			
盛土 (購入土) (0033)	m3	520			オプション入力 第0018号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
路床盛土	m3	517			CB210520 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
J01 施工幅員		4.0m以上			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備 (公適債) 工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工数量			20,000m3未満			単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J03 障害の有無			無し			単価補正
山土 ルス [※] 現着 (10,000m3未満に適用)		m3	685			Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
敷砂利 (0034)		m2	38			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
敷砂利		m2	38			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
再生クラッシャーラン						Z002122003

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備 (公適債) 工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
RC-40	m3	15.8			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整地	m3	15			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
敷鉄板 (0035)	m2	301			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	301.4			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備 (公適債) 工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷鉄板賃料	枚	67			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048 (mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日) (実数入力)		32日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
土のう (0036)	袋	33			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	33			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		購入土			
J03 設置作業半径		5m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
直接工事費 (0037)	式	1			
共通仮設 (0038)	式	1			
共通仮設費					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備 (公適債) 工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0039)	式	1			
運搬費 (0040)	式	1			
仮設材運搬費 (0041)	t	54			第0022号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	53.7			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離 (実数入力)		44.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		冬期割増			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	53.7			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離 (実数入力)		44.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		冬期割増			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	53.7			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
J01 作業区分		積込み、取卸し (往復分)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備(公適債)工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
共通仮設費（率計上） (0042)	式	1			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休 2 日補正	週休 2 日(月単位)			1.01	
純工事費 (0043)	式	1			
現場管理費 (0044)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4 級地			1.20%	
施工時期補正	任意設定			1.08%	
緊急工事補正	補正なし			0.00%	
砂防・地滑り補正	補正なし			0.00%	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休 2 日補正	週休 2 日(月単位)			1.02	
工事原価 (0045)	式	1			
一般管理費等 (0046)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない			1.00	
財団法人等による補正	補正を行わない			1.00	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三川目川 1 号堰堤砂防整備 (公適債) 工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0047)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0048)	式	1			
工事費計 (0049)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘 要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
砂防堰堤						式	1	1			
	立木伐採工					式	1	1			
		立木伐採工				式	1	1			
			チェンソー伐採			m2	1337.46	1300			
					チェンソー伐開	m2	1337.46	1340			
					枝条片付	m2	1337.46	1340			
					積込	m3	72.73	72.7			
					集材(車両系)	m3	72.73	72.7			
				CB320580	運搬(伐木除根)	m3	72.73	72.7			
				ZZ99*01*01001	処分費 木くず(生木・枝・幹)	t	40.00	40			
	腹付け補強工					式	1	1			
		コンクリート堰堤本体工				式	1	1			
			コンクリート			m3	93.9	94			
				WB330440	一般部コンクリート打設	m3	93.9	93.9			
				WB331510	コンクリート養生工(砂防工)	m3	93.9	93.9			
			止水板	[塩ビ止水板、CC300mm×7mm]		m	2.5	3			
				CB224810	止水板	m	2.5	2.5			
			型枠			m2	97.0	100			
				WB330330	型枠工(砂防)	m2	97.0	97			
			目地板	[瀝青質板 t=10mm]		m2	3.8	4			
				CB224710	目地板	m2	3.8	3.8			
			削孔			孔	49	49			
					コンクリート削孔(さく岩機)	孔	49	49			
			用心鉄筋	[SD345 D25 L=1.0 m]		t	0.195	0.195			
				WB240750	鉄筋工 加工・組立	t	0.195	0.195			SD345 D16～D25
					無収縮材	m3	0.041	0.041			
		ひびわれ充填工				式	1	1			
			ひびわれ充填工			構造物	1	1			充填材(ひび割れ充填用)
				WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物	1	1			
	付属物設置工					式	1	1			
		防止柵工				式	1	1			
			立入防止柵	W=3.0m、H=2.5m		基	1	1			
					立入防止柵設置	基	1	1			
			削孔			孔	4	4			
				CB435910	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	4	4			
			足掛金具			本	5	5			
				ZZ99*01*01005	足掛金具	本	5	5			Φ22×D600×W400

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘 要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊工				式	1	1			
			コンクリート構造物取壊し			m	44.7	45			
				CB430510	舗装版切断	m	44.7	44.7			
				WB824010	構造物とりこわし	m3	68.3	68.3			
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬			m3	68.3	68			
				CB227010	殻運搬	m3	68.3	68.3			
			殻処分			t	160.5	161			
				ZZ99*01*01002	処分費(無筋Co)	t	160.5	160.5			
		防護柵撤去工				式	1	1			
			立入防止柵撤去			式	1	1			
				ZZ99*01*01006	既設撤去費	箇所	1	1			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.1	0.1			
				ZZ99*01*01009	金属くず	t	0.1	0.1			
	仮設工(1期)					式	1	1			
		足場工				式	1	1			
			足場			式	1	1			
					枠組足場	掛m2	57.0	57			
					単管足場	掛m2	45.5	46			
		工事用道路工				式	1	1			
			掘削	[土砂]		m3	29.5	30			
				CB210100	掘削	m3	29.5	30			
			盛土(購入土)			m3	517.0	520			
				CB210520	路床盛土	m3	517.0	517			
				Z231365005	山土	m3	685.2	685			ルーズ現着(10,000m3未満に適用)
			敷砂利	[RC-40、t=15cm]		m2	37.5	38			
					敷砂利	m2	37.5	38			
			敷鉄板	[22×1524×3048]		m2	301.4	301			
				WB253610	敷鉄板設置・撤去	m2	301.4	301.4			
				WB253630	敷鉄板賃料	枚	67.0	67			32日
			土のう	[製作・設置 (バックホウ)]		袋	33	33			
				WB252730	大型土のう工	袋	33	33			
共通仮設						式	1	1			
	共通仮設費					式	1	1			
		運搬費				式	1	1			
			仮設材運搬費	[敷鉄板 22-1524×3048]		t	53.7	54			67枚×0.802=53.734t
				WB010020	仮設材(鋼矢板・H形鋼・覆工板・敷鉄板等)運搬	t	53.7	53.7			往路
				WB010020	仮設材(鋼矢板・H形鋼・覆工板・敷鉄板等)運搬	t	53.7	53.7			復路
				WB010030	仮設材の積込み、取卸し費	t	53.7	53.7			往復分

工 採 伐 木 立

立木伐採 数量集計表

[illegible]

立木伐採数量計算

1 伐木

1) チェンソー伐開

$$A = \text{立木伐採平面図より} = 1340 \text{ m}^2$$

2) 枝条片付

$$A = \text{チェンソー伐開と同じ} = 1340 \text{ m}^2$$

3) 積込

$$V = 40.00 \text{ t(見込数量)} / 0.55 \text{ t/m}^3 = 72.73 \text{ m}^3$$

4) 集材 (想定: 平均胸高直径16cm以上22cm未満、集材距離(作業地の中心地点から仮置場)200m未満)

$$V = 40.00 \text{ t(見込数量)} / 0.55 \text{ t/m}^3 = 72.73 \text{ m}^3$$

2 運搬・処分

1) 木くず運搬

$$V = 40.00 \text{ t(見込数量)} / 0.55 \text{ t/m}^3 = 72.73 \text{ m}^3$$

2) 処分(木くず(生木・枝・幹))

$$V = 40.00 \text{ t(見込数量)} = 40.00 \text{ t}$$

堰堤修繕工

三川目川1号堰堤

堰堤修繕工

	単 位	合 計	備 考
コンクリート	m3	93.9	18-5-40、W/C≤60%
型枠	m2	97.0	
差し筋	t	0.195	SD345 D25
コンクリート削孔	孔	49	φ 50mm L=550mm
充填材	m3	0.041	無収縮モルタル
止水板	m	2.5	塩ビ止水板 CC300mm*7mm
伸縮目地	m2	3.8	瀝青質板 t=10mm
ひびわれ充填工	m	4.0	
充填材	kg	0.7	ポリマーセメントモルタル 比重 1.75
立入防止柵工	基	1.0	W3.0m×H2.5m
コンクリート削孔	孔	4.0	φ 100mm L=300mm
充填材	m3	0.009	無収縮モルタル
足掛け金具	本	5.0	W400

堰堤修繕工

コンクリート 18-5-40、W/C≤60%

・腹付け有り区間①

$$V1 = (0.0 + 1.8) \times \frac{1}{2} \times 2.0 = 1.8 \text{ m}^3$$

・〃 ②

$$V2 = (1.8 + 2.2) \times \frac{1}{2} \times 8.6 = 17.2 \text{ m}^3$$

・〃 ③

~~$$V3 = (0.00 + 1.81) \times \frac{1}{2} \times 2.1 = 1.90 \text{ m}^3$$~~

・〃 ④

~~$$V4 = (1.81 + 2.17) \times \frac{1}{2} \times 8.5 = 16.92 \text{ m}^3$$~~

・腹付け無し区間⑤

$$V5 = (4.9 + 6.2) \times \frac{1}{2} \times 13.5 = 74.9 \text{ m}^3$$

・〃 ⑥

~~$$V6 = (4.92 + 6.06) \times \frac{1}{2} \times 12.9 = 70.82 \text{ m}^3$$~~

・垂直壁⑦

~~$$V7 = 1.00 \times 0.50 \times 0.30 = 0.15 \text{ m}^3$$~~

・〃 ⑧

~~$$V8 = 1.00 \times 0.50 \times 0.30 = 0.15 \text{ m}^3$$~~

93.9 m³

型枠

・腹付け有り区間①

$$A1 = (0.00 + 2.0) \times \frac{1}{2} \times 2.0 = 2.0 \text{ m}^2$$

・〃 ②

$$A2 = (2.0 + 2.5) \times \frac{1}{2} \times 8.6 = 19.4 \text{ m}^2$$

・〃 ③

~~$$A3 = (0.00 + 2.02) \times \frac{1}{2} \times 2.1 = 2.12 \text{ m}^2$$~~

・〃 ④

~~$$A4 = (2.02 + 2.47) \times \frac{1}{2} \times 8.5 = 19.08 \text{ m}^2$$~~

・腹付け無し区間⑤

$$A5 = (2.5 + 3.1) \times \frac{1}{2} \times 13.5 \times 2 = 75.6 \text{ m}^2$$

・〃 ⑥

~~$$A6 = (2.46 + 3.03) \times \frac{1}{2} \times 12.9 \times 2 = 70.82 \text{ m}^2$$~~

・垂直壁⑦

~~$$A7 = 1.00 \times 0.50 = 0.50 \text{ m}^2$$~~

・〃 ⑧

~~$$A8 = 1.00 \times 0.50 = 0.50 \text{ m}^2$$~~

97.0 m²

差し筋 SD345 D25 L=1.00m/本 3.98kg/m

・堰堤部

$$N1 = (10.60 + 13.50 - \frac{10.60}{2} - \frac{12.90}{2}) \div 0.5 = 49.0 \text{ 本}$$

・垂直壁部

$$N2 = \frac{1.00 + 1.00}{2} = 1.00 \text{ 本}$$

$$49.0 \text{ 本}$$

差し筋重量

$$W = 3.98 \times 1.00 \times 49.0 = 195.0 \text{ kg}$$
$$= 0.195 \text{ t}$$

コンクリート削孔 ϕ 50mm L=550mm

$$N = 49 \text{ 孔}$$

充填材 無収縮モルタル

$$V = ((0.050^2 \times \pi / 4) \times 0.550 - (0.025^2 \times \pi / 4) \times 0.500) \times 49 = 0.041 \text{ m}^3$$

止水板 塩ビ止水板 CC300mm*7mm

$$L = 2.47 = 2.5 \text{ m}$$

伸縮目地 瀝青質板 t=10mm

・腹付け有り・無しの境界部

$$A1 = (2.47 + 2.47 + 1.40) \times 0.30 \times 1 = 1.9 \text{ m}^2$$

・打ち換え端部

$$A2 = (2.81 + 2.81 + 0.78) \times 0.30 \times 1 = 1.9 \text{ m}^2$$

$$3.8 \text{ m}^2$$

ひびわれ充填工

位置	ひびわれ延長
1	4.0
2	2.0
3	2.0
4	3.0
合計	4.0

L = = 4.0 m

・ 充填材

ポリアーセメントモルタル 比重 1.75
W = 4.0 × 0.01 × 0.01 × 1750 = 0.7 kg

立入防止柵工 W3.0m×H2.5m

立入防止柵設置

N = = 1.0 基

コンクリート削孔 φ 100mm L=300mm

N = 1.0 × 4.0 = 4.0 孔

充填材 無収縮モルタル

V=((0.100²× π／4)×4×0.300 × 1 基 = 0.009 m3

足掛け金具 W400

N = = 5.0 本

工 去 撤 物 造 構

三川目川1号堰堤

構造物撤去工

	単 位	合 計	備 考
舗装版切断	m	44.7	
コンクリート取壊し	m3	68.3	無筋
Co殻処分	t	160.5	〃
立入防止柵	基	1.0	
処分費	t	0.1	

構造物撤去工

舗装版切断

$$L = 10.6 + 27.0 + 7.1 - 10.6 - 25.8 - 6.9 = 44.7 \text{ m}$$

コンクリート取壊し

・腹付け有り区間①

$$V1 = (0.0 + 1.4) \times 1/2 \times 2.0 = 1.4 \text{ m}^3$$

・〃 ②

$$V2 = (1.4 + 1.6) \times 1/2 \times 8.6 = 12.9 \text{ m}^3$$

・〃 ③

$$V3 = (0.00 + 1.41) \times 1/2 \times 2.1 = 1.48 \text{ m}^3$$

・〃 ④

$$V4 = (1.41 + 1.57) \times 1/2 \times 8.5 = 12.67 \text{ m}^3$$

・腹付け無し区間⑤

$$V5 = (3.7 + 4.3) \times 1/2 \times 13.5 = 54.0 \text{ m}^3$$

・〃 ⑥

$$V6 = (3.76 + 4.21) \times 1/2 \times 12.9 = 51.41 \text{ m}^3$$

・垂直壁⑦

$$V7 = 1.00 \times 0.50 \times 0.30 = 0.15 \text{ m}^3$$

・〃 ⑧

$$V8 = 1.00 \times 0.50 \times 0.30 = 0.15 \text{ m}^3$$

$$68.30 \text{ m}^3$$

$$W = 68.30 \times 2.35 = 160.50 \text{ t}$$

立入防止柵

$$N = 1.0 \text{ 基}$$

処分費

$$W = (\text{想定量}) = 0.1 \text{ t}$$

工 設 仮

仮設工(1期)数量集計表

種 別	細 別	規 格	寸 法	単位	数 量
堰堤仮設工					
足場工	枠組足場			掛m ²	57.0
	単管足場			掛m ²	45.5
工事用道路工					
道路土工	掘 削	土 砂		m ³	29.5
	盛 土	購入土		m ³	517.0
		山土		m ³	685.2
敷砂利		再生碎石(RC40)	t=15cm	m ²	37.5
敷鉄板	設置・撤去	22-1524×3048		m ²	301.4
	賃料			枚	67
大型土のう	製作・設置	径1100×H1080		袋	33

三川目川1号堰堤

仮設工

		単 位	合 計	備 考
足場工	枠組足場	掛m2	57.0	
	単管足場	掛m2	45.5	

足場工

(1) 枠組足場

$$A = 57.0$$

$$= 57.0 \text{ 掛} \text{m}^2$$

(2) 単管足場

$$A = 45.5$$

$$= 45.5 \text{ 掛} \text{m}^2$$

仮設工(1期) 数量計算書

種 別	図・計 算 式	数 量
工事用道路工		
道路土工		
掘削工	掘 削 土 砂	
	上流側仮設道路 土量計算書より =	29.5 m ³
	現道からスロープ部 =	0.0 m ³
	$\Sigma V =$	29.5 m ³
盛土工	盛 土 (路床盛土 平均W=4.0m以上) 購入土	
	上流側仮設道路 土量計算書より =	477.0 m ³
	現道からスロープ部 10.0 × 4.0 =	40.0 m ³
	$\Sigma V =$	517.0 m ³
	盛土(路床盛土 平均W=2.5m未満) 購入土	
	上流側仮設道路 土量計算書より =	0.0 m ³
	作業ヤード =	0.0 m ³
	$\Sigma V =$	0.0 m ³
	山土	
	$517.0 \times 1.33 + 33 - 29.5 \times 1.2 =$	685.2 m ³
敷砂利	再生砕石(RC40) t=15cm	
	上流側仮設道路 仮設道路平面図より =	37.5 m ²
	作業ヤード 仮設道路平面図より =	0.0 m ²
	$\Sigma A =$	37.5 m ²
敷鉄板	設置・撤去 22-1524×3048	
	施工計画平面図より =	301.4 m ²
	賃料	
	施工計画平面図より =	67 枚
大型土のう	製作・設置 径1100×H1080	
	仮設道路平面図より N=	33 袋

工 事 用 道 路 土 量 計 算 書

上流側仮設道路 (1期)

測 点	单 距 離	掘削			盛土(路床盛土 平均W=2.5m未満)			盛土(路床盛土 平均W=4.0m以上)		
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体 積(m ³)	断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体 積(m ³)	断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体 積(m ³)

NO.0	0.000	2.1	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	3.4	0.00	0.0
NO.1	20.000	0.0	1.05	21.0	0.0	0.00	0.0	23.9	13.65	273.0
NO.1+10.00	10.000	1.7	0.85	8.5	0.0	0.00	0.0	16.9	20.40	204.0
合 計				29.5			0.0			477.0

共 通 仮 設 費

共通仮設費 数量集計表

[illegible]

数量計算書

[illegible]

R8_繰第5382号

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

2/2

[illegible]