

令和8年度 工事番号 浚第 3732 号

内真部川河川改良

工事

参 考 資 料

青森市 大字 内真部 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	内真部川河川改良工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持							内真部川
		式	1				
伐木工							
		式	1				
伐木除根工							
		式	1				
伐木・伐竹							内 1号
		m2	3,800				
集積積み							内 2号
		m2	3,800				
伐木伐竹運搬							内 3号
		m3	200				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 4号
		m2	260.1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	内真部川河川改良工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費							内 5号
		t	44.9				
準備費							
		式	1				
木根等処分費							内 6号
		式	1				
技術管理費							
		式	1				
施工調査費							内 7号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	伐木・伐竹						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力:中)10～50本100m2未満					03-02-03
	CB320510		m2	3, 800			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	集積積込み						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用					03-02-03
	CB320560		m2	3, 800			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	伐木伐竹運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 31. 5km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	240				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	敷鉄板	鋼材規格: 22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 1号 02-05-16
WB253610		m2	260. 13				管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 25日, 無, 有						単 2号 02-05-16
WB253630		枚	28				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 13 . 7km, 12m以内, 冬期割増, 無	t	44. 91				単 3号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 13 . 7km, 12m以内, 冬期割増, 無	t	44. 91				単 3号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	44. 91				単 4号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	97				単 5号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	施工調査費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施工調査費							単 6号
*		式	1				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 7号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09			
						歩掛適用年月		2026. 09			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 2号 WB253630		敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 25日, 無, 有		単位	枚	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001				供用日数: 25日						管理費区分 : 0	
						枚	1				
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002										管理費区分 : 0	
						枚	1				
合 計											
単 価										円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 13 . 7km, 12m以内, 冬期割増, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで		Z006810102					管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(生木)(枝・幹)							管理費区分：T	
Y007600001001			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	施工調査費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量含、W<45m Z237230120							管理費区分：5	
			km	0.95				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	内真部川河川改良工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川維持 (0001)	式	1			
伐木工 (0002)	式	1			オプション入力
伐木除根工 (0003)	式	1			オプション入力
伐木・伐竹 (0004)	m2	3,800			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	3,800			CB320510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(人力:中)10～50本100m2未満			
集積積込み (0005)	m2	3,800			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	内真部川河川改良工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	3,800			CB320560 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 除根作業の有無		無し			
J02 費用の内訳		全ての費用			
伐木伐竹運搬 (0006)	m3	200			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	240			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		31.5km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0007)	式	1			

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	内真部川河川改良工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事用道路工 (0008)	式	1			
敷鉄板 (0009)	m2	260.1			第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 鋼材規格		22×1,524×6,096(mm)			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q02 作業区分		設置・撤去			
Q03 敷鉄板設置・撤去費		敷鉄板設置・撤去			
Q04 敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料			
敷鉄板設置・撤去	m2	260.13			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		設置・撤去			単価補正
敷鉄板賃料	枚	28			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			単価補正
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		25日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0010)	式	1			
共通仮設 (0011)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	内真部川河川改良工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0012)	式	1			
運搬費 (0013)	式	1			
仮設材運搬費 (0014)	t	44.9			第0005号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	44.91			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		13.7km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		冬期割増			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	44.91			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		13.7km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		冬期割増			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	内真部川河川改良工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分	t	44.91			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
準備費 (0015)	式	1			
木根等処分費 (0016)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	97			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
技術管理費 (0017)	式	1			
施工調査費 (0018)	式	1			第0007号内訳書 単位数量 1 式

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	内真部川河川改良工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 施工調査費		施工調査費			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
施工調査費	式	1			* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量含、W<45m	km	0.95			Z237230120 管理費区分 5 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0019)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0020)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0021)	式	1			
主たる工種	14:河川維持工事				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	内真部川河川改良工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0022)	式	1			
現場管理費 (0023)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0024)	式	1			
一般管理費等 (0025)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0026)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1			
工事費計					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	内真部川河川改良工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0028)		式	1			

浚第3732号

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

1/1

[illegible]

[illegible]

数 量 計 算 表

内真部川									
施工延長	L=	950.0	m						
伐木除根工									
伐木 (中)	A=	950.0 m	×	4.0 m	=	3,800.0	m2		
集積積込	A=				=	3,800.0	m2	伐木100m2当たりの運搬量(m3) V=本数×立木体積 V=17×3×3.14×0.4×0.4÷4 =6.406≒6.4m3/100m2 ※立木の条件は下記のとおり。 樹木密度 17本/100m2 立木高さ 3m 立木直径 0.4m	
運搬	V=	3800.0 m2	×	6.4 m3/100m2	=	243.2	m3		
仮設工									
敷鉄板	N=					28	枚		
	A=	28	×	1.524	×	6.096	=	260.13	m2
共通仮設費									
仮設材運搬	W=	28 枚	×	1.604 t/枚	=	44.91 t			
仮設材の積込み、取卸し費	W=	44.91 t							
処分費		(生木)(枝・幹)			W=	97.0 t	※想定		
河川測量 (踏査選点・平面測量除く、幅:W<45m)	L=	0.95	km						