

令和8年度 工事番号 繰交安第21-6号

弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事

参 考 資 料

弘前市 大字 大森 地内

注) 工事の円滑な見積に資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	弘前市(旧弘前市)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	06:舗装工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
I C T 施工補正	補正なし		1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	１．０８％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: (5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						内 1号
		m2	2,760				
路面切削工							
		式	1				
路面切削							内 2号
		m2	2,760				
殻運搬(路面切削)							内 3号
		m3	83				
殻処分							内 4号
		m3	83				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						内 5号
		m	800				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温						内 6号
		m	200				
仮設工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 7号
		人日	12				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費							内 8号
		台	2				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(5)再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3. 0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	2, 760				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路面切削							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	2,760				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻運搬(路面切削)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	無し, 16. 0km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020		m3	82. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 1号 01-02-02
WB020052		t	194. 6				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 2号 03-03-06 管理費区分:0
			m	800				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 3号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	200				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 4号 02-04-04
WB010211		人日	6				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 5号 02-04-04
WB010212		人日	6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 4 0km, 無, 無						単 6号 01-02-02
WB010010		台	2				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削材 Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無								
Q001037013			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 4 0km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで Z006811002							管理費区分：0	
			台	1				
合計								
単価							円／台	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装 (0001)	式	1				
舗装工 (0002)	式	1				
アスファルト舗装工 (0003)	式	1				
表層(車道・路肩部) (0004) (P)	m2	2,760			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q02 材料規格		(5)再生密粒度As(13F)				
Q03 舗装厚		30mm				
Q04 平均幅員		3.0m超				
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)				
表層(車道・路肩部)	m2	2,760			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
路面切削工 (0005)	式	1			オプション入力	
路面切削 (0006)	m2	2,760			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削		m2	2,760			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分・平均切削深さ				全面切削6cm以下(4000m2以下)		
J02 段差すりつけの撤去作業				有り		
J03 費用の内訳				全ての費用		
殻運搬(路面切削) (0007)		m3	83			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)		m3	82.8			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 DID区間の有無				無し		
J02 運搬距離(km)(DID区間無)				16.0km以下		
J04 費用の内訳				全ての費用		
殻処分						オプション入力

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	m3	83			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	194.6			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
区画線工 (0009)	式	1			
区画線工 (0010)	式	1			
ペイント式区画線 (0011)	m	800			第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 施工方法区分	ペイント式 溶剤型			
	Q02 規格・仕様区分	実線 15cm			
	Q03 塗料規格	常温			
	Q04 区画線設置費	区画線設置			
区画線設置					WB821210

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	800			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 べいんと式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し べいんと式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
べいんと式区画線 (0012)	m	200			第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		べいんと式 溶剤型 破線 15cm 常温 区画線設置			
区画線設置	m	200			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 べいんと式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し べいんと式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
仮設工 (0013)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通管理工 (0014)	式	1			
交通誘導警備員 (0015)	人日	12			第0007号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	6			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人日	6			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0016)	式	1			
共通仮設 (0017)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0018)	式	1			
運搬費 (0019)	式	1			
建設機械運搬費 (0020)	台	2			第0008号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		40km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
現場環境改善費 (0021)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0022)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0023)	式	1			
主たる工種	06:舗装工事				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.4			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0024)	式	1			
現場管理費 (0025)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
施工時期補正	任意設定	1.08%			
緊急工事補正	補正なし	0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02			
工事原価 (0026)	式	1			
一般管理費等 (0027)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%			
工事価格 (0028)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1			
工事費計					

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0030)	式	1				

弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路補修	舗装工					式		1			
		アスファルト舗装工				式		1			
						式		1			
			表層		[仕上がり厚 3cm、⑤再生密粒度As(13F)]	m2	2,760.0	2,760			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	2,760.0	2,760.0			3.0m超
	路面切削工	路面切削工				式		1			
						式		1			
		路面切削			[全面切削、4,000m2以下、6cm以下、有り]	m2	2,760.0	2,760			
				CB430010	路面切削	m2	2,760.0	2,760.0			
		殻運搬(路面切削)			[無し、16.0km以下]	m3	82.8	83			
				CB430020	殻運搬(路面切削)	m3	82.8	82.8			D=15.8km
		殻処分				m3	82.8	83			
					処分費	t	194.6	194.6			
	区画線工	区画線工				式		1			
						式		1			
		ペイント式区画線			[ペイント式、溶剤型、15cm]	m	800.0	800			
				B=15cm、外側線	区画線設置	m	800.0	800.0			ペイント式 実線 15cm
		ペイント式区画線			[ペイント式、溶剤型、15cm]	m	200.0	200			
				B=15cm、中央線	区画線設置	m	200.0	200.0			ペイント式 破線 15cm
	仮設工	交通管理工				式		1			
						式		1			
			交通誘導警備員			人日	12	12			
					交通誘導警備員A	人日	6	6			
					交通誘導警備員B	人日	6	6			
共通仮設	共通仮設費	運搬費				式		1			
						式		1			
						式		1			
			建設機械運搬費	路面切削機2.0m		台	2.0	2.0			
				WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2.0	2.0			D=40.0km

[illegible]

[illegible]

車道部					平均幅別数量(m2)				
切削工(表層):⑤再生密粒度As(13F) t=3cm									摘要
測 点	距 離	幅 m	平均 m	数量 m2					
NO. 10	0.000	6.90							
NO. 11	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 12	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 13	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 14	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 15	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 16	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 17	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 18	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 19	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 20	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 21	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 22	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 23	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 24	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 25	20.000	6.90	6.90	138.0					
小 計	300.000			2070.0					

車道部					平均幅別数量(m2)				
切削工(表層):⑤再生密粒度As(13F) t=3cm									摘要
測 点	距 離	幅 m	平均 m	数量 m2					
NO. 25	0.000	6.90							
NO. 26	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 27	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 28	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 29	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 30	20.000	6.90	6.90	138.0					
小 計	100.000			690.000					
(右)合 計	400.000			2760.000					

車道部					舗装面積計算書				
表層工:⑤再生密粒度As(13F) t=3cm									摘要
測 点	距 離	幅 m	平均 m	数量 m2					
NO. 10	0.000	6.90							
NO. 11	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 12	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 13	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 14	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 15	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 16	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 17	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 18	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 19	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 20	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 21	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 22	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 23	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 24	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 25	20.000	6.90	6.90	138.0					
小 計	300.000			2070.0					

右側車道部					舗装面積計算書				
表層工:⑤再生密粒度As(13F) t=3cm					WL3				摘要
測点	距離	幅 m	平均 m	数量 m2					
NO. 25	0.000	6.90							
NO. 26	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 27	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 28	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 29	20.000	6.90	6.90	138.0					
NO. 30	20.000	6.90	6.90	138.0					
小計	100.000			690.0					
(右)合計	400.000			2760.000					

[illegible]