

令和8年度 工事番号 承交第666号

青森浪岡線交付金(融雪施設修繕)

工事

参 考 資 料

青森市大字高田 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1. 00
工 期 延 長 日 数	0日間	
技術者間接費		
主 たる 設 備 分 類 区 分	5:受変電設備(高圧)	
機器管理費		
機 器 管 理 費 率 補 正 係 数		1. 00

設計内訳書（本01）

工事名	青森浪岡線交付金(融雪設備修繕)工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備(機器単体)							
		式	1				
道路融雪設備							
		式	1				
高圧受変電設備							
		式	1				
機器単体	屋外キュービクル, 電熱方式						内 1号
		式	1				
機器単体費計（工場製作原価）							
		式	1				
電気設備							
		式	1				
道路融雪設備工							
		式	1				
高圧受変電設備設置工							
		式	1				
高圧受変電設備設置	屋外キュービクル, 電熱方式						内 2号
		式	1				
受変電設備基礎工							
		式	1				
受変電設備基礎設置	4.7×2.6×0.5						内 3号
		個所	1				
立入防止柵設置工							
		式	1				
立入防止柵設置	H=1.8m						内 4号
		m	25				

設計内訳書（本01）

工事名	青森浪岡線交付金(融雪設備修繕)工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高圧受変電設備撤去工								
			式	1				
高圧受変電設備撤去		屋外キュービクル, 電熱方式						内 5号
			式	1				
受変電設備基礎撤去工								
			式	1				
受変電設備基礎撤去								内 6号
			個所	1				
立入防止柵撤去工								
			式	1				
立入防止柵撤去								内 7号
			式	1				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	青森浪岡線交付金(融雪設備修繕)工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1				
機器間接費							
		式	1				
技術者間接費							
		式	1				
機器管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	機器単体	屋外キュービクル, 電熱方式					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外キュービクル(制御盤含む) 高圧受電盤, 亜鉛溶射後指定色仕上げ ZZ99*01*01001		式	1				管理費区分 : 0
屋外キュービクル(制御盤含む) 動力変圧器盤, 亜鉛溶射後指定色仕上げ ZZ99*01*01011		式	1				管理費区分 : 0
屋外キュービクル(制御盤含む) RH制御盤, 亜鉛溶射後指定仕上げ ZZ99*01*01012		式	1				管理費区分 : 0
温度調節器 PXF4-EC ZZ99*01*01002		台	3				管理費区分 : 0
自動制御装置 FRC-H3 ZZ99*01*01003		台	2				管理費区分 : 0
集合制御装置 SRCⅢ ZZ99*01*01004		台	2				管理費区分 : 0
白金測温抵抗体 外気温度用(P型リードケーブル付) ZZ99*01*01007		台	1				管理費区分 : 0
外気温度用収納箱 SUS製 ZZ99*01*01005		台	1				管理費区分 : 0
降雪検知器 取付金具含む ZZ99*01*01006		台	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	高压受変電設備設置	屋外キュービクル, 電熱方式					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
特高受変電設備設置 キュービクル, 継電器盤, 操作卓		面	1				単 1号 管理費区分 : 0
試運転調整費 ZZ99*01*01008		式	1				管理費区分 : 0
路面凍結検知装置設置		式	1				単 2号 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	受変電設備基礎設置	4. 7×2. 6×0. 5					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎砕石 CB221110	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	m2	13. 7				管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7. 3				管理費区分 : 0
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	6. 1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	立入防止柵設置	H=1. 8m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック, 門扉, 無し, 全ての費用						
CB420820		基	2				管理費区分 : 0
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック, 金網柵, 無し, 全ての費用						
CB420820		基	17				管理費区分 : 0
門扉	片開き, 2m以下						
CB420850		基	1				管理費区分 : 0
門扉(材料費)							
CB420851		基	1				管理費区分 : 0
金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック, 1. 5m						
CB420840		m	24				管理費区分 : 0
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)							
CB420841		m	24				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	高圧受変電設備撤去	屋外キュービクル, 電熱方式					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
特別高圧受変電設備撤去 再使用しない		面	1				単 3号 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 6. 0km以下	t	4. 2				管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	4. 2				管理費区分：0
スクラップ [°] H1 ZZ99*01*01009		t	4. 2				管理費区分：9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	受変電設備基礎撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 4号
WB824010		m3	5. 8				管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用						
CB227010		m3	5. 8				管理費区分 : 0
処分費(t)							単 5号
WB020052		t	13. 6				管理費区分 : 0
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						
CB210030		m3	2				管理費区分 : 0
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35. 0km以下						
CB210110		m3	2				管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						
CB210510		m3	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	立入防止柵撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
立入防止柵撤去費 H=1. 8m							
ZZ99*01*01010		式	1				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	特高受変電設備設置 キュービクル, 継電器盤, 操作卓		単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者	R0202						電気通信Ⅷ-3-1, 3適用 管理費区分 : 8	
			人	2				
電工	R0201						管理費区分 : 0	
			人	17				
普通作業員	R0102						管理費区分 : 0	
			人	9				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路面凍結検知装置設置		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者							電気通信Ⅷ-4-137, 13 8適用 管理費区分：8	
	R0202		人	7				
電工							管理費区分：0	
	R0201		人	0. 8				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	特別高圧受変電設備撤去 再使用しない		単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特高受変電設備設置 キュービクル, 継電器盤, 操作卓							単 6号 Ⅷ-1-1 設置の0. 5倍 管理費区分：0	
			面	0. 5				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分 : 0		
			m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 無筋Co殻 Y007600001001							管理費区分 : T		
			t	100					
合計									
単価							円／t		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	特高受変電設備設置 キュービクル, 継電器盤, 操作卓		単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者	R0202						電気通信Ⅷ-3-1, 3 管理費区分 : 0	
			人	2				
電工	R0201						管理費区分 : 0	
			人	17				
普通作業員	R0102						管理費区分 : 0	
			人	9				
合計								
単価							円／面	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線交付金(融雪設備修繕)工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
電気設備(機器単体) (0001)	式	1			
道路融雪設備 (0002)	式	1			
高圧受変電設備 (0003)	式	1			
機器単体 (0004)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
屋外キュービクル(制御盤含む) 高圧受電盤, 亜鉛溶射後指定色仕上げ	式	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
屋外キュービクル(制御盤含む) 動力変圧器盤, 亜鉛溶射後指定色仕上げ	式	1			ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線交付金(融雪設備修繕)工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
屋外キュービクル(制御盤含む) RH制御盤, 亜鉛溶射後指定仕上げ	式	1			ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
温度調節器 PXF4-EC	台	3			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
自動制御装置 FRC-H3	台	2			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
集合制御装置 SRCⅢ	台	2			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線交付金(融雪設備修繕)工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
白金測温抵抗体 外気温度用(P型リートケーブル付)	台	1			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
外気温度用収納箱 SUS製	台	1			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
降雪検知器 取付金具含む	台	1			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
機器単体費計（工場製作原価） (0005)	式	1			
電気設備 (0006)	式	1			
道路融雪設備工 (0007)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線交付金(融雪設備修繕)工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
高圧受変電設備設置工 (0008)	式	1			
高圧受変電設備設置 (0009)	式	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
特高受変電設備設置 キュービクル, 継電器盤, 操作卓	面	1			オプション入力 単位数量 1 面 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
電気通信技術者	人	2			R0202 管理費区分 8 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
電工	人	17			R0201 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線交付金(融雪設備修繕)工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	9			R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
試運転調整費	式	1			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路面凍結検知装置設置	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
電気通信技術者	人	7			R0202 管理費区分 8

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線交付金(融雪設備修繕)工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
電工	人	0.8			R0201 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
受変電設備基礎工 (0010)	式	1			
受変電設備基礎設置 (0011)	個所	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 個所 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
基礎碎石	m2	13.7			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線交付金(融雪設備修繕)工事				事業区分	電気通信設備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
							単価補正
型枠		m2	7.3				CB240210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類		一般型枠					
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物					
							単価補正
コンクリート		m3	6.1				CB240010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
J05 養生工の種類		一般養生					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					単価補正
立入防止柵設置工 (0012)		式	1				オプション入力
立入防止柵設置 (0013)		m	25				オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
							週休2日補正 補正なし
基礎ブロック, 鋼管基礎		基	2				CB420820 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線交付金(融雪設備修繕)工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 基礎種別 J02 構造物種別 J04 基礎碎石 J05 費用の内訳		基礎ブロック 門扉 無し 全ての費用			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基	17			CB420820 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 基礎種別 J02 構造物種別 J04 基礎碎石 J05 費用の内訳		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
門扉	基	1			CB420850 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 門扉種別 J02 門柱高		片開き 2m以下			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
門扉(材料費)	基	1			CB420851 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
金網・支柱(立入防止柵)	m	24			CB420840 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	
J01 基礎種別		基礎ブロック				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線交付金(融雪設備修繕)工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 支柱間隔		1.5m			単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)	m	24			CB420841	
					管理費区分	0
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
高圧受変電設備撤去工 (0014)	式	1				
高圧受変電設備撤去 (0015)	式	1			オプション入力	
					第0005号内訳書	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	補正なし
特別高圧受変電設備撤去 再使用しない	面	1			オプション入力	
					単位数量	1 面
					管理費区分	0
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線交付金(融雪設備修繕)工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
特高受変電設備設置 キュービクル, 継電器盤, 操作卓	面	0.5			オプション入力 単位数量 1 面 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
電気通信技術者	人	2			R0202 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
電工	人	17			R0201 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
普通作業員	人	9			R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線交付金(融雪設備修繕)工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬					単価補正
	t	4.2			CB010410
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
J02 DID区間の有無		無し			歩 2026.09 単 2026.09
J03 片道運搬距離(km)DID無		6.0km以下			単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
現場発生品及び支給品積込・荷卸					単価補正
	t	4.2			CB010420
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
スクラップ					単価補正
H1	t	4.2			ZZ99*01*01009
					管理費区分 9
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
受変電設備基礎撤去工(0016)					単価補正
	式	1			
受変電設備基礎撤去(0017)					オプション入力
	個所	1			第0006号内訳書
					単位数量 1 個所
					管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線交付金(融雪設備修繕)工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
構造物とりこわし	m3	5.8			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
殻運搬	m3	5.8			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		無し				
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		14.4km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
処分費(t)	t	13.6			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
床掘り	m3	2			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	
J01 土質		土砂				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線交付金(融雪設備修繕)工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工方法 J05 費用の内訳		上記以外(小規模) 全ての費用			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂等運搬	m3	2			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km)(DID区間無)		小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 35.0km以下			
路体(築堤)盛土	m3	2			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			
立入防止柵撤去工 (0018)	式	1			オプション入力
立入防止柵撤去 (0019)	式	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線交付金(融雪設備修繕)工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 補正なし
立入防止柵撤去費 H=1.8m	式	1			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0020)	式	1			
共通仮設 (0021)	式	1			
共通仮設費 (0022)	式	1			
現場環境改善費 (0023)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0024)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0025)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	13:道路維持工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 補正なし	1.0 1.00 1.0 1.00			
純工事費 (0026)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線交付金(融雪設備修繕)工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0027)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
機器間接費 (0028)	式	1			
技術者間接費 (0029)	式	1			
主たる設備分類区分	5:受変電設備(高圧)				
機器管理費 (0030)	式	1			
機器管理費率補正係数			1.00		
工事原価 (0031)	式	1			
一般管理費等 (0032)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0033)	式	1			
消費税額及び地方消費税額					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線交付金(融雪設備修繕)工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0034)	式	1			
工事費計 (0035)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
電気設備	(機器単体)	道路融雪設備	高圧受変電設備	機器単体	屋外キュービクル,電熱方式	式		1			
						式		1			
						式		1			
						式	1	1			
						式	1	1			高圧受電盤,亜鉛溶射後指定色仕上げ
						式	1	1			動力変圧器盤,亜鉛溶射後指定色仕上げ
						式	1	1			RH制御盤,亜鉛溶射後指定色仕上げ
						台	3	3			PXF4-EC
						台	2	2			FRC-H3
						台	2	2			SRCⅢ
						台	1	1			外気温度用(P型リードケーブル付)
						台	1	1			SUS製
						台	1	1			取付金具含む
						式		1			
電気設備	(機器単体)	道路融雪設備工	高圧受変電設備設置	高圧受変電設備設置	屋外キュービクル,電熱方式	式		1			
						式		1			
						式	1	1			
						面	1	1			キュービクル,継電器盤,操作卓
						式	1	1			
						式	1	1			
						式		1			
						個所	1	1			
						m2	13.7	13.7			RC-40,t=20cm
						m2	7.3	7.3			
						m3	6.1	6.1			(2)高炉18-8-40
						式		1			
						m	25.0	25			
						基	2	2			基礎ブロック(門扉) 300×300×600
						基	17	17			基礎ブロック(金網柵) 200×200×450
						基	1	1			片開き H=1.8m
						基	1	1			片開き H=1.8m
						m	24.0	24.0			H=1.8m
						m	24.0	24.0			H=1.8m
						式		1			
						式	1	1			
						面	1	1			再使用しない
						t	4.2	4.2			クレーン装置付4～4.5t積,吊能力2.9t,運搬距離5.9km
						t	4.2	4.2			クレーン装置付4～4.5t積,吊能力2.9t
						t	4.2	4.2			H1 立入防止柵含む
						式		1			
						個所	1	1			
						m3	5.8	5.8			5.4(制御盤基礎)+0.4(立入防止柵基礎) 無筋構造物
						m3	5.8	5.8			コンクリート(無筋)構造物とごわし,運搬距離12.9km
						t	13.6	13.6			12.7(制御盤基礎)+0.9(立入防止柵基礎) 無筋Co殻
						m3	2.4	2			土砂,上記以外(小規模)
						m3	2.4	2			小規模,土砂,運搬距離33.3km
						m3	2.4	2			建設発生土受入地での整地及び締固め

[illegible]

§ 2. 融雪設備工(電熱方式)

融雪設備工数量表(2)

名 称	規 格	数量	単位	区分	
温度調節器	PXF4-EC	3.0	台		3.0台
自動制御装置	4要素制御(降雪・外気・路温・水分) FRC-H3型 比例帯制御方式	2.0	台		2.0台
集合制御装置	SRC装置	2.0	台		2.0台
白金測温抵抗体 (外気温度用)	P型 リードケーブル付	1.0	本		1.0本
外気温度用収納箱		1.0	個		1.0個
降雪検知器	架台含む	1.0	台		1.0台
屋外キュービクル	高压受電盤・変圧器盤・制御盤 亜鉛溶射後指定色仕上	1.0	面		1.0面

§ 3. 既設融雪施設撤去復旧工

既設融雪施設撤去復旧工数量集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
制御盤撤去工			式	1.0	
	制御盤撤去	キュービクル	基	1.0	
	制御盤基礎撤去	無筋コンクリート	m3	5.4	
	殻処分工	無筋コンクリート	t	12.7	
	掘削		m3	2.4	
	残土処分		m3	2.4	
立入防止柵撤去工					
	立入防止柵基礎撤去	基礎ブロック(門扉)	個	2.0	0.4m3 0.9t
		基礎ブロック(支柱)	個	16.0	
	立入防止柵撤去	支柱・金網	m	24.2	
制御盤設置工			式	1.0	
	制御盤設置	キュービクル	基	1.0	
	制御盤基礎	基礎碎石(再生碎石・最大粒径40mm)	m2	13.7	
			m3	2.7	
		コンクリート	m3	6.1	
		型枠	m2	7.3	
立入防止柵設置工			式	1.0	
	立入防止柵基礎	基礎ブロック(門扉)	個	2.0	
		基礎ブロック(支柱)	個	17.0	
	立入防止柵	門扉	m	1.03	
		支柱・金網	m	23.97	

種 類	形 式 及 び 算 式	数 量
制御盤撤去	N= 1.0 =	1.0 基
制御盤撤去工		
制御盤基礎撤去	無筋コンクリート	
	V= 2.40×4.50×0.50 =	5.4 m3
	W= 5.4 × 2.35 =	12.7 t
掘削工		
	V= 2.60×4.70×0.20 =	2.4 m3
残土処理		
	V= 2.4 =	2.4 m3
立入防止柵撤去工		
	基礎ブロック設置(門扉) 300×300×600	
	N= 2 =	2.0 個
	基礎ブロック設置(支柱) 200×200×450	
	N= 16 =	16.0 個
	支柱・金網設置 H=1.8m	
	L= 6.40+5.70+6.40+5.70 =	24.2 m
	基礎ブロック処分	
	V= 0.30×0.30×0.60×2+0.20×0.20×0.45×16 =	0.4 m3
	W= 0.4 × 2.35 =	0.9 t
制御盤設置工		
	N= 1 =	1.0 基
制御盤基礎		
	基礎砕石 (再生砕石・最大粒径40mm t=20cm)	
	A= 4.90×2.80 =	13.7 m2
	V= 13.7 × 0.20 =	2.7 m3
	コンクリート	
	V= 4.70×2.60×0.50 =	6.1 m3
	型枠	
	A= (4.70+2.60)×0.50×2 =	7.3 m2
立入防止柵設置工		
	基礎ブロック設置(門扉) 300×300×600	
	N= 2 =	2.0 個
	基礎ブロック設置(支柱) 200×200×450	
	N= 17 =	17.0 個
	門扉設置 H=1.8m	
	L= 1.03 =	1.03 m
	支柱・金網設置 H=1.8m	
	L= 6.60+5.90+6.60+5.90-1.03 =	23.97 m