

令和 8 年度 工事番号 第 6640 号

国道102号外防雪工事

参 考 資 料

十和田市大字法量外 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田湖町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	１．０８％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1				
冬期対策施設工							
		式	1				
冬期安全施設工							
		式	1				
防雪柵設置工							内 1号
		m	1,437				
防雪柵撤去工							内 2号
		m	1,335				
運搬処理工							内 3号
		式	1				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 4号
		人日	44				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	防雪柵設置工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し・収納	張出し, 4. 3m以下(吹払式・吹止式)						04-02-01
CB421050		m	897				管理費区分 : 0
下部収納（手動ウインチ型）吹払設置							単 1号
		m	272				管理費区分 : 0
防雪柵設置、吹溜式、固定式（張立材）							単 2号
		m	101. 5				管理費区分 : 0
防雪柵	設置, 吹溜式, 仮設式(支柱+張立材), 3. 5m以下						04-02-01
CB421010		m	166				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	防雪柵撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し・収納	収納, 4. 3m以下(吹払式・吹止式)						04-02-01
CB421050		m	897				管理費区分 : 0
下部収納（手動ウインチ型）吹払撤去							単 3号
		m	272				管理費区分 : 0
防雪柵	撤去, 吹溜式, 仮設式(支柱+張立材), 3. 5m以下						04-02-01
CB421010		m	166				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	運搬処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 11. 0km以下	t	7. 5				01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下	t	6				01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	7. 5				01-02-03 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	6				01-02-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 4号 02-04-04
WB010212		人日	44				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	下部収納（手動ウインチ型）吹払設置		単位	m	単位数量	212	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125						管理費区分：0	
			人	2. 5				
運転手(特殊)	R0114						管理費区分：0	
			人	0. 5				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	13				
トラッククレーン装置付き4t積2. 9t吊り	ZZ99*01*01001						管理費区分：0	
			日	0. 5				
電動インパクトレンチ	ZZ99*01*02001						管理費区分：0	
			台	5				
発電機(2KW)	ZZ99*01*02002						管理費区分：0	
			台	2. 5				
その他消耗品（下部収納手動ウインチ型設置・撤去）	ZZ99*01*03001						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	防雪柵設置、吹溜式、固定式（張立材）		単位	m	単位数量	101. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	7				
運転手(特殊)							管理費区分：0	
R0114			人	10				
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	30				
トラッククレーン装置付き4t積2. 9t吊り							管理費区分：0	
ZZ99*01*01001			日	7				
トラック架設リフト							単 5号 管理費区分：0	
			日	3				
電動インパクトレンチ							管理費区分：0	
ZZ99*01*02001			台	21				
発電機(2KW)							管理費区分：0	
ZZ99*01*02002			台	5				
防護柵設置用保安施設備品							管理費区分：0	
ZZ99*01*03002			式	1				
その他消耗品（高性能吹溜式防雪柵設置）							管理費区分：0	
ZZ99*01*03003			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	下部収納（手動ウインチ型）吹払撤去		単位	m	単位数量	212	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	2.5				
運転手(特殊)							管理費区分：0	
R0114			人	0.5				
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	13				
トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊り							管理費区分：0	
ZZ99*01*01001			日	0.5				
電動インパクトレンチ							管理費区分：0	
ZZ99*01*02001			台	5				
発電機(2KW)							管理費区分：0	
ZZ99*01*02002			台	2.5				
その他消耗品（下部収納手動ウインチ型設置・撤去）							管理費区分：0	
ZZ99*01*03001			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1				
合計							円／人日	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	トラック架設リフト		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック架装リフト（賃貸）								
	ZZ99*01*01003		日	1			管理費区分：0	
軽油 ミニローリー								
	Z304010070001		L	30			管理費区分：0	
トラック架装リフト 補償料								
	ZZ99*01*01004		日	1			管理費区分：0	
トラック架装リフト 基本料								
	ZZ99*01*01005		日	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
冬期対策施設工 (0002)	式	1			
冬期安全施設工 (0003)	式	1			
防雪柵設置工 (0004)	m	1,437			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防雪柵現地張出し・収納	m	897			CB421050 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 防雪柵高さ(種類)		張出し 4.3m以下(吹払式・吹止式)			
下部収納(手動ウインチ型)吹払設置	m	272			オプション入力 単位数量 212 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	2.5			R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)	人	0.5			R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	13			R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊り	日	0.5			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
電動インパクトレンチ	台	5			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
発電機(2KW)	台	2.5			単価補正 ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
その他消耗品（下部収納手動ウインチ型設置・撤去）	式	1			単価補正 ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
防雪柵設置、吹溜式、固定式（張立材）	m	101.5			単価補正 オプション入力 単位数量 101.5 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
土木一般世話役		人	7			R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)		人	10			R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員		人	30			R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊り		日	7			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
トラック架設リフト	日	3			単価補正 オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
トラック架装リフト（賃貸）	日	1			単価補正 ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
軽油 ミニローラー	L	30			単価補正 Z304010070001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
トラック架装リフト 補償料	日	1			単価補正 ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
トラック架装リフト 基本料					単価補正
	日	1			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
電動インパクトレンチ					単価補正
	台	21			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
発電機(2KW)					単価補正
	台	5			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
防護柵設置用保安施設備品					単価補正
	式	1			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他消耗品（高性能吹溜式防雪柵設置）		式	1			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防雪柵		m	166			CB421010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 形式 J03 取付方式 J04 柵高			設置 吹溜式 仮設式(支柱+張立材) 3.5m以下			
防雪柵撤去工 (0005)		m	1,335			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防雪柵現地張出し・収納		m	897			CB421050 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 防雪柵高さ(種類)			収納 4.3m以下(吹払式・吹止式)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下部収納（手動ウインチ型）吹払撤去					単価補正 オプション入力 単位数量 212 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土木一般世話役					単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
運転手(特殊)					単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
普通作業員					単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
トラッククレーン装置付き4t積2.9t吊り					単価補正
	日	0.5			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
電動インパクトレンチ					単価補正
	台	5			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
発電機(2KW)					単価補正
	台	2.5			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
その他消耗品（下部収納手動ウインチ型設置・撤去）					単価補正
	式	1			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防雪柵		m	166			CB421010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
						J01 作業区分 撤去 J02 形式 吹溜式 J03 取付方式 仮設式(支柱+張立材) J04 柵高 3.5m以下
運搬処理工 (0006)		式	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬		t	7.5			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
						J01 トラック機種 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t J02 DID区間の有無 無し J03 片道運搬距離(km)DID無 11.0km以下
現場発生品及び支給品運搬		t	6			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						J01 トラック機種 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t J02 DID区間の有無 無し J03 片道運搬距離(km)DID無 2.0km以下

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸					単価補正
J01 トラック機種	t	7.5	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t		CB010420 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
現場発生品及び支給品積込・荷卸					単価補正
J01 トラック機種	t	6	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t		CB010420 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
仮設工 (0007)	式	1			単価補正
交通管理工 (0008)	式	1			
交通誘導警備員 (0009)	人日	44			第0004号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B		週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B					WB010212

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人日	44			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0010)	式	1			
共通仮設 (0011)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0012)	式	1			
	主たる工種	13:道路維持工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.4		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0013)	式	1			
現場管理費 (0014)	式	1			
	施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	1.08%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道102号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0015)	式	1			
一般管理費等 (0016)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0017)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0018)	式	1			
工事費計 (0019)	式	1			

異常値 **取消線** 最頻度 **太字**

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							設計数量	積算数量	
施工延長						m	1,436.50	1,437	
道路維持						式	1	1	
	冬期対策施設工					式	1	1	
		冬期安全施設工				式	1	1	
			防雪柵設置工			m	1,436.50	1,437	
					防雪柵現地張出し・収納 張出し	m	897.00	897	
					防雪柵組立 下部収納 吹払式(手動ウインチ型),吹払設置	m	272.00	272	農耕地入口閉鎖(支柱・板設置)N=4箇所
					防雪柵 設置,吹溜式,固定式(張立材のみ),H=5.95m	m	101.50	101.5	鋼材運搬L=31km
					防雪柵 設置,吹溜式,仮設式(支柱＋張立材)	m	166.00	166	
			防雪柵撤去工			m	1,335.00	1,335	
					防雪柵現地張出し・収納 収納	m	897.00	897	
					防雪柵収納 下部収納 吹払式((手動ウインチ型),吹払設置	m	272.00	272	農耕地入口開放(支柱・板撤去)N=4箇所
					防雪柵 撤去,吹溜式,仮設式(支柱＋張立材)	m	166.00	166	
			運搬処理工			式	1	1	
					現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付ベーストラック4～4.5t級2.9t吊,無し,11.0km以下	t	7.50	7.5	仮設柵(3-166-1)運搬(赤沼倉庫⇔設置箇所)
					現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付ベーストラック4t～4.5t級2.9t吊,無し,2.0km以下	t	6.00	6.0	仮設柵(3-166-2)運搬(赤沼倉庫⇔設置箇所)
					現場発生品・支給品積込・荷卸 クレーン装置付ベーストラック4t～4.5t級2.9t吊	t	7.50	7.5	仮設柵(3-166-1)運搬(赤沼倉庫⇔設置箇所)
					現場発生品・支給品積込・荷卸 クレーン装置付ベーストラック4t～4.5t級2.9t吊	t	6.00	6.0	仮設柵(3-166-2)運搬(赤沼倉庫⇔設置箇所)
	仮設工					式	1	1	
		交通管理工				式	1	1	
			交通整備誘導員			人	44	44	
					交通誘導警備員B 昼間勤務交代要員無し	人	44	44	

吹払・下部収納型

路線	管理番号	当初		備考
		設置	撤去	
国道102号	1-102-1 法量	485	485	
	1-102-2 法量	412	412	
国道394号	1-394-15 谷地	101.5	管理工事対応	
十和田三戸線	2-45-1 滝ノ沢	212	212	
中ノ渡十和田線	3-166-1 沢田	97	97	
	3-166-2 赤沼	69	69	
	3-166-3 沢田	60	60	
合計		897	897	
(全体)		1436.5	1335	

固定吹溜型

路線	管理番号	当初		備考
		設置	撤去	
国道102号	1-102-1 法量	485	485	
	1-102-2 法量	412	412	
国道394号	1-394-15 谷地	101.5	管理工事対応	
十和田三戸線	2-45-1 滝ノ沢	212	212	
中ノ渡十和田線	3-166-1 沢田	97	97	
	3-166-2 赤沼	69	69	
	3-166-3 沢田	60	60	
合計		101.5	0	

(全体) 1436.5 1335

吹払・下部収納型(ウインチ使用)

路線	管理番号	当初		備考
		設置	撤去	
国道102号	1-102-1 法量	485	485	
	1-102-2 法量	412	412	
国道394号	1-394-15 谷地	101.5	管理工事対応	
十和田三戸線	2-45-1 滝ノ沢	212	212	
中ノ渡十和田線	3-166-1 沢田	97	97	
	3-166-2 赤沼	69	69	
	3-166-3 沢田	60	60	
合計		272	272	
(全体)		1436.5	1335	

仮設柵(吹溜)

路線	管理番号	当初		備考
		設置	撤去	
国道102号	1-102-1 法量	485	485	
	1-102-2 法量	412	412	
国道394号	1-394-15 谷地	101.5	管理工事対応	
十和田三戸線	2-45-1 滝ノ沢	212	212	
中ノ渡十和田線	3-166-1 沢田	97	97	
	3-166-2 赤沼	69	69	
	3-166-3 沢田	60	60	
合計		166	166	
(全体)		1436.5	1335	