

令和 8 年度 工事番号 第 6644 号

野辺地六ヶ所線外防雪工事

参 考 資 料

上北郡六ヶ所村大字倉内外 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	六ヶ所村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	１．０８％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日(月単位)	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	野辺地六ヶ所線外防雪工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1				
冬期対策施設工							
		式	1				
冬期安全施設工							
		式	1				
防雪柵設置工							内 1号
		m	5,039				
防雪柵撤去工							内 2号
		m	5,039				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 3号
		人日	115				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	野辺地六ヶ所線外防雪工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	防雪柵設置工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し・収納	張出し, 4. 3m以下(吹払式・吹止式)						04-02-01
CB421050		m	4, 633				管理費区分 : 0
防雪柵	設置, 吹溜式, 固定式(張立材のみ), 5 . 0m以下						04-02-01
CB421010		m	320				管理費区分 : 0
防雪柵	設置, 吹払式, 仮設式(支柱+張立材), 4. 0m以下						04-02-01
CB421010		m	86. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	防雪柵撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し・収納	収納, 4. 3m以下(吹払式・吹止式)						04-02-01
CB421050		m	4, 633				管理費区分 : 0
防雪柵	撤去, 吹溜式, 固定式(張立材のみ), 5 . 0m以下						04-02-01
CB421010		m	320				管理費区分 : 0
防雪柵	撤去, 吹払式, 仮設式(支柱+張立材), 4. 0m以下						04-02-01
CB421010		m	86. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	交通誘導警備員						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	交通誘導警備員B						単 1号 02-04-04
	WB010212		人日	115			管理費区分：0
	合計						

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
R0804			人	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／人日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地六ヶ所線外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
冬期対策施設工 (0002)	式	1			
冬期安全施設工 (0003)	式	1			
防雪柵設置工 (0004)	m	5,039			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防雪柵現地張出し・収納	m	4,633			CB421050 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 防雪柵高さ(種類)		張出し 4.3m以下(吹払式・吹止式)			
防雪柵	m	320			CB421010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 形式 J03 取付方式 J04 柵高		設置 吹溜式 固定式(張立材のみ) 5.0m以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地六ヶ所線外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防雪柵					単価補正
	m	86.4			CB421010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		設置			
J02 形式		吹払式			
J03 取付方式		仮設式(支柱+張立材)			
J04 柵高		4.0m以下			
防雪柵撤去工 (0005)					単価補正
	m	5,039			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
防雪柵現地張出し・収納					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m	4,633			CB421050 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		収納			
J02 防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式・吹止式)			
防雪柵					単価補正
	m	320			CB421010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		撤去			
J02 形式		吹溜式			
J03 取付方式		固定式(張立材のみ)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地六ヶ所線外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 柵高		5.0m以下			豪雪割増 単価補正
防雪柵	m	86.4			CB421010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 形式 J03 取付方式 J04 柵高		撤去 吹払式 仮設式(支柱+張立材) 4.0m以下			
仮設工 (0006)	式	1			
交通管理工 (0007)	式	1			
交通誘導警備員 (0008)	人日	115			第0003号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員B	人日	115			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地六ヶ所線外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0009)	式	1			単価補正
共通仮設 (0010)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0011)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	13:道路維持工事 一般交通影響有り（2）－1 未使用 補正なし 週休2日(月単位)		1.4 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0012)	式	1			
現場管理費 (0013)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り（2）－1 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)		1.2 1.20% 1.08% 0.00% 0.00% 1.0 1.02		
工事原価 (0014)	式	1			
一般管理費等 (0015)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	野辺地六ヶ所線外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0016)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0017)	式	1			
工事費計 (0018)	式	1			

[illegible]

路線	管理番号	当初		変更		備考	公安委員会認定	
		設置	撤去	張出	収納		～R80930	R81001～
野辺地六ヶ所線	2-5-5 倉内	632	632			吹払・下部収納型	×	×
	2-5-6 倉内	1061	1061			〃		
	2-5-7 倉内	268	268			〃		
	2-5-8 倉内	88	88			〃		
	2-5-9 倉内	404	404			〃		
	2-5-10 平沼	440	440			〃		
025_東北横浜線	2-25-7 倉内	80	68			吹払・下部収納型	×	×
	2-25-8 倉内	752	752			〃		
	2-25-9 倉内	364	364			〃		
	2-25-10 鷹架	216	216			〃		
	2-25-11 鷹架	100	100			吹溜・下部収納型		
	2-25-12 尾駁	86.4	86.4			仮設柵(吹払)		
	2-25-13 尾駁	48	28			吹払・下部収納型		
	2-25-14 尾駁	172	172			〃		
	2-25-15 尾駁	108	108			〃		
	2-25-16 尾駁	220	220			吹溜・下部収納型		
合計		86.4	86.4					
(全体)		5039.4	5007.4					

	吹払・下部収納型(野辺地六ヶ所線)	2893	2893				認定対象外
	吹払・下部収納型(東北横浜線)	1740	1740				認定対象外
	吹払・下部収納型(計)	4633	4633				
	東北横浜線(吹溜・下部収納型)	320	320				認定対象外
	東北横浜線(仮設柵(吹払))	86.4	86.4				認定対象外
	合計	5039.4	5039.4				