令和 8 年度　工事番号　第 6645 号

国道394号外防雪工事

参　考　資　料

上北郡東北町字五十嵐外　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	東北町(旧東北町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	13:道路維持工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
冬期対策施設工		式	1				
冬期安全施設工		式	1				
防雪柵設置工		m	5,313				内　1号
防雪柵撤去工		m	5,313				内　2号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	110				内　3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	防雪柵設置工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	張出し,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	5,239.3				04-02-01 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	設置,吹溜式,固定式(張立材のみ),5.0m以下	m	73.5				04-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	防雪柵撤去工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	収納,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	5,239.3				04-02-01 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	撤去,吹溜式,固定式(張立材のみ),5.0m以下	m	73.5				04-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	交通誘導警備員							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B WB010212			人日	110				単　1号 02-04-04 管理費区分：0
合計								

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
冬期対策施設工 (0002)	式	1			
冬期安全施設工 (0003)	式	1			
防雪柵設置工 (0004)	m	5,313			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東北町(旧東北町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	5,239.3			CB421050 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東北町(旧東北町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		張出し			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
防雪柵	m	73.5			CB421010 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東北町(旧東北町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　作業区分		設置			
J02　形式		吹溜式			
J03　取付方式		固定式(張立材のみ)			
J04　柵高		5.0m以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
防雪柵撤去工 (0005)	m	5,313			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東北町(旧東北町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	5,239.3			CB421050 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東北町(旧東北町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		収納			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
防雪柵	m	73.5			CB421010 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東北町(旧東北町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		撤去			
J02　形式		吹溜式			
J03　取付方式		固定式(張立材のみ)			
J04　柵高		5.0m以下			
仮設工 (0006)	式	1			
交通管理工 (0007)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0008)	人日	110			第0003号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員B	人日	110			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0009)	式	1			
共通仮設 (0010)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0011)	式	1			
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0012)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道394号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0013)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0014)	式	1			
一般管理費等 (0015)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0016)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0017)	式	1			
工事費計 (0018)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
施工延長						m	5,312.80	5,313			
道路維持						式	1	1			
	冬期対策施設工					式	1	1			
		冬期安全施設工				式	1	1			
			防雪柵設置工			m	5,312.80	5,313			
					防雪柵現地張出し・収納 張出し	m	5,239.30	5,239.3			
					防雪柵 設置,吹溜式,固定式(張立材のみ)	m	73.50	73.5			
			防雪柵撤去工				5,312.80	5,313			
					防雪柵現地張出し・収納 収納	m	5,239.30	5,239.3			
					防雪柵 撤去,吹溜式,固定式(張立材のみ)	m	73.50	73.5			
	仮設工					式	1	1			
		交通管理工				式	1	1			
			交通整備誘導員			人	110	110			
					交通誘導警備員B 昼間勤務交代要員無し	人	110	110			

路線	管理番号	当初		変更		備考	公安委員会認定路線	
		設置	撤去	張出	収納		～R80930	R81001～
国道394号	1-394-6　倉内	828	828			吹払・下部収納型	○	×
	1-394-7　切左道ノ下	472	472			〃		
	1-394-8　滝沢平	44	44			〃		
	1-394-9　岩間手橋ノ上	100	100			〃		
	1-394-10　寒水山	284	284			〃		
	1-394-11　保戸沢道橋ノ上	144	144			〃		
025_東北横浜線	2-25-1　細津橋ノ上	504	504			吹払・下部収納型	×	×
	2-25-2　五十嵐	728	728			〃		
	2-25-3　五十嵐	496	496			〃		
	2-25-4　五十嵐	220	220			〃		
	2-25-6　ガス平	336	336			〃		
219_水喰上北町(停)線	3-219-1　子ノ鳥平	224	224			吹払・下部収納型	×	×
	3-219-2　滝沢平	772	772			〃		
	3-219-3　乙越	40	40			〃		
	3-219-4　乙越	73.5	73.5			固定・吹溜型		
	3-219-5　乙越	47.3	47.3			吹払・下部収納型		
合計		73.5	73.5					
(全体)		5312.8	5312.8					

	吹払・下部収納型(国道394号)	1872	1872				認定対象外
	吹払・下部収納型(東北横浜線)	2284	2284				認定対象外
	吹払・下部収納型(水喰上北町(停)線)	1083.3	1083.3				認定対象外
	吹払・下部収納型(　　計　　)	5239.3	5239.3				
	固定・吹溜型	73.5	73.5				認定対象外
全体		5312.8	5312.8				