令和 8 年度　工事番号　第 6646 号

天ケ森三沢線外防雪工事

参　考　資　料

三沢市大字三沢外　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	三沢市		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	13:道路維持工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	天ケ森三沢線外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
冬期対策施設工		式	1				
冬期安全施設工		式	1				
防雪柵設置工		m	3,781				内　1号
防雪柵撤去工		m	3,781				内　2号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	69				内　3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	天ケ森三沢線外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	防雪柵設置工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵（水平可動型）設置		m	425				単　1号 管理費区分：0
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	張出し,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	3,356				04-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	防雪柵撤去工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵（水平可動型）撤去		m	425				単　2号 管理費区分：0
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	収納,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	3,356				04-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	交通誘導警備員							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B WB010212			人日	69				単　3号 02-04-04 管理費区分：0
合計								

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	防雪柵（水平可動型）設置		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員 R0102			人	0.8			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	防雪柵（水平可動型）撤去		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員 R0102			人	0.8			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	天ケ森三沢線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
冬期対策施設工 (0002)	式	1			
冬期安全施設工 (0003)	式	1			
防雪柵設置工 (0004)	m	3,781			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
防雪柵（水平可動型）設置	m	425			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.8			R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	天ケ森三沢線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
防雪柵現地張出し･収納	m	3,356			CB421050 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　三沢市 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		張出し			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
防雪柵撤去工 (0005)	m	3,781			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　三沢市 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
防雪柵（水平可動型）撤去	m	425			オプション入力 単位数量　　100　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　三沢市 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.8			R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	天ケ森三沢線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　三沢市 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
防雪柵現地張出し･収納	m	3,356			CB421050 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　三沢市 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		収納			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
仮設工 (0006)	式	1			
交通管理工 (0007)	式	1			
交通誘導警備員 (0008)	人日	69			第0003号内訳書 単位数量　1　人日 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　三沢市 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員B	人日	69			WB010212 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　三沢市 労調係数　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	天ケ森三沢線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0009)	式	1			
共通仮設 (0010)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0011)	式	1			
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0012)	式	1			
現場管理費 (0013)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0014)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	天ケ森三沢線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0015)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0016)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0017)	式	1			
工事費計 (0018)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
施工延長						m	3,781.00	3,781			
道路維持						式	1	1			
	冬期対策施設工					式	1	1			
		冬期安全施設工				式	1	1			
			防雪柵設置工			m	3,781.00	3,781			
					防雪柵調整　設置 固定・水平可動	m	425.00	425.0			
					防雪柵現地張出し・収納 張出し	m	3,356.00	3,356.0			
			防雪柵撤去工				3,781.00	3,781			
					防雪柵調整　撤去 固定・水平可動	m	425.00	425.0			
					防雪柵現地張出し・収納 収納	m	3,356.00	3,356.0			
	仮設工					式	1	1			
		交通管理工				式	1	1			
			交通整備誘導員			人	69	69			
					交通誘導警備員B 昼間勤務交代要員無し	人	69	69			

路線	管理番号	当初		変更		備考	公安委員会認定路線	
		設置	撤去	張出	収納		～R80930	R81001～
国道338号	1-338-14　三沢	32	32			水平可動型	○	×
	1-338-15　三沢	24	24			吹払・下部収納型		
	1-338-19　五川目	393	393			水平可動型	○	×
170_天ヶ森三沢線	3-170-1　三沢	16	16			吹払・下部収納型	○	×
	3-170-2　三沢	96	96			〃		
	3-170-3　三沢	4	4			〃		
	3-170-4　谷地頭	84	84			〃		
	3-170-5　谷地頭	92	92			〃		
	3-170-6　三沢	3040	3040			〃		
合計		425	425					
(全体)		3781	3781					

	水平可動型	425	425				認定対象外
	吹払・下部収納型	3356	3356				認定対象外
	計	3781	3781				