

令和 8 年度

ため池等整備事業

長坂貯水池ため池第 1 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
構造物取壊し工	鉄筋構造物	m ³	0.3	
(2) 殻運搬・処理				
殻運搬・処理	鉄筋コンクリート	m ³	0.3	
2. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
掘削		m ³	91	
流用土盛土	B<1.0m	m ³	26	
流用土盛土	1.0m≦B<2.5m	m ³	60	
敷砂利舗装	RC-40、t=15cm	m ²	1,125	
(2) 1号横断暗渠工	高密度ポリエチレン管φ500			
床掘り		m ³	18	
発生土盛土	B<1.0m	m ³	3	
発生土盛土	1.0m≦B<2.5m	m ³	2	
発生土盛土	2.5m≦B<4.0m	m ³	1	
発生土埋戻	B<1.0m	m ³	5	
発生土埋戻	1.0m≦B<2.5m	m ³	2	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管φ500	m	16	
基礎工	RC-40	m ³	10	
基面整正		m ²	16	
(3) 2号横断暗渠工	高密度ポリエチレン管φ300			
床掘り		m ³	9	
発生土盛土	B<1.0m	m ³	1	
発生土埋戻	B<1.0m	m ³	4	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
発生土埋戻	1.0m $\leq$ B<2.5m	m ³	1	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 ϕ 300	m	16.500	
基礎工	RC-40	m ³	5.1	
基面整正		m ²	10	
大型土のう製作・設置		m ³	1.0	
ふとんかご		m	4	
(4) 施工ヤード工	プラントヤード			
購入土盛土	4.0m $\leq$ B	m ³	510	
購入土		m ³	677.000	
(5) 1号工事用道路工				
敷砂利	再生クワッシュラン, RC-40	m ²	377	
(6) 2号工事用道路工				
掘削		m ³	88	
購入土盛土	B<1.0m	m ³	8	
購入土盛土	1.0m $\leq$ B<2.5m	m ³	100	
購入土盛土	2.5m $\leq$ B<4.0m	m ³	210	
購入土盛土	4.0m $\leq$ B	m ³	400	
購入土		m ³	850.000	
敷砂利	再生クワッシュラン, RC-40	m ²	196	
大型土のう製作・設置	購入土：山土	m ³	256	
(7) 現場内小運搬				
2号工事用道路土砂 小運搬	現場内置場から堤体下流へ	m ³	630.000	
敷砂利RC-40 小運搬	現場内置場から堤体下流へ	m ³	29.000	
大型土のう用土砂 小運搬	現場内置場から堤体下流へ	m ³	256.000	
(8) 敷鉄板				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
敷鉄板		m ²	91	
(9)除雪工				
機械除雪		km	0.700	
3. その他				
(1)運搬費				
運搬費				
敷鉄板輸送費				
仮設材輸送		ton	16.04	
(2)準備費				
準備費				
準備費				
木くず処分	生木、枝・幹	ton	1.000	
木くず処分	抜根材	ton	1.000	