

令和8年度

ため池等整備事業  
長坂貯水池ため池第1号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県  
中南農林水産事務所

## 積 算 参 考 資 料

| 工 種 ・ 種 目                  | 規 格                                                                             | 単 位 | 数 量    | 備 考           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|
| 直接工事費（仮設工を除く）              |                                                                                 |     |        |               |
| ・ 構造物撤去工                   |                                                                                 |     |        |               |
| ・ ・ 構造物取壊し工                |                                                                                 |     |        |               |
| ・ ・ ・ 構造物取壊し工              | 鉄筋構造物                                                                           | m3  | 0.300  | 算出数量：1.000 m3 |
| 【構造物取壊し】                   | 作業区分：有筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：しない                              | m3  | 1.000  |               |
| ・ ・ 殻運搬・処理                 |                                                                                 |     |        |               |
| ・ ・ ・ 殻運搬・処理               | 鉄筋コンクリート                                                                        | m3  | 0.300  | 算出数量：1.000 m3 |
| SP 殻運搬                     | 殻発生作業：コンクリート（鉄筋）構造物と取りこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：1.6km以下，                 | m3  | 1.000  |               |
| *タンポトラック[オノロード・ディーゼル]      | 10t積級                                                                           | 供用日 | -      |               |
| *運転手（一般）                   |                                                                                 | 人   | -      |               |
| *軽油                        | パトロール給油                                                                         | L   | -      |               |
| 産業廃棄物処理                    | 資材規格：鉄筋コンクリート塊                                                                  | ton | 2.500  |               |
|                            |                                                                                 |     |        |               |
| 直接工事費（仮設工）                 |                                                                                 |     |        |               |
| ・ 仮設工                      |                                                                                 |     |        |               |
| ・ ・ 仮設道路工                  |                                                                                 |     |        |               |
| ・ ・ ・ 掘削                   |                                                                                 | m3  | 91.000 | 算出数量：1.000 m3 |
| SP 掘削                      | 土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：-，破砕片除去の有無：-，集積押土の有無：- | m3  | 1.000  |               |
| *バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                       | 供用日 | -      |               |
| *運転手（特殊）                   |                                                                                 | 人   | -      |               |
| *軽油                        | パトロール給油                                                                         | L   | -      |               |
| ・ ・ ・ 流用土盛土                | B<1.0m                                                                          | m3  | 26.000 | 算出数量：1.000 m3 |
| SP 積込(ルーズ)                 | 土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満                                                         | m3  | 1.110  |               |
| *バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]   | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                       | 供用日 | -      |               |
| *運転手（特殊）                   |                                                                                 | 人   | -      |               |
| *軽油                        | パトロール給油                                                                         | L   | -      |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない                                    | m3  | 1.000  |               |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)         | 工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：あり                                     | m3  | 1.000  |               |
| ・ ・ ・ 流用土盛土                | 1.0m≤B<2.5m                                                                     | m3  | 60.000 | 算出数量：1.000 m3 |
| SP 積込(ルーズ)                 | 土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満                                                         | m3  | 1.110  |               |
| *バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]   | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                       | 供用日 | -      |               |

|                              |                                                                                                                   |                |           |                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|
| *運転手（特殊）                     |                                                                                                                   | 人              | -         |                           |
| *軽油                          | ハートル給油                                                                                                            | L              | -         |                           |
| 人力土工（盛土・埋戻）                  | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない                                                                      | m3             | 1.000     |                           |
| 締固工（振動ロー締固め2.5m未満）           | 工種区分：築堤・埋戻，規格区分（ton）：3.0～4.0ton，長期割引単価区分：あり                                                                       | m3             | 1.000     |                           |
| ・・・敷砂利舗装                     | RC-40、t=15cm                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 1,125.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| 砂利舗装工（機械）                    | 舗設材の種別：再生クラッシュ，規格：RC-40，仕上がり厚さ：15cm，敷均し幅：2.5m以上，施工区分：不陸整正＋敷均し，舗装面仕上げ作業の必要性：必要，長期割引単価区分（賃料機械）の選択：あり，単価0円区分（舗設材）：なし | m <sup>2</sup> | 1.000     |                           |
| ・・・1号横断暗渠工                   | 高密度ポリエチレン管φ500                                                                                                    |                |           |                           |
| ・・・床掘り                       |                                                                                                                   | m3             | 18.000    | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 床掘り                       | 土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），土留方式の種類：-，障害の有無：-                                                                            | m3             | 1.000     |                           |
| *バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・排対型（2次）] | 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）                                                                                        | 供用日            | -         |                           |
| *運転手（特殊）                     |                                                                                                                   | 人              | -         |                           |
| *普通作業員                       |                                                                                                                   | 人              | -         |                           |
| *軽油                          | ハートル給油                                                                                                            | L              | -         |                           |
| ・・・発生土盛土                     | B<1.0m                                                                                                            | m3             | 3.000     | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 積込（ルーズ）                   | 土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満                                                                                           | m3             | 1.110     |                           |
| *バックホウ[クロー型・排対型（2014年規制）]    | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                                                                         | 供用日            | -         |                           |
| *運転手（特殊）                     |                                                                                                                   | 人              | -         |                           |
| *軽油                          | ハートル給油                                                                                                            | L              | -         |                           |
| 人力土工（盛土・埋戻）                  | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない                                                                      | m3             | 1.000     |                           |
| 締固工（振動ロー締固め2.5m未満）           | 工種区分：築堤・埋戻，規格区分（ton）：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：あり                                                                       | m3             | 1.000     |                           |
| ・・・発生土盛土                     | 1.0m≤B<2.5m                                                                                                       | m3             | 2.000     | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 積込（ルーズ）                   | 土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満                                                                                           | m3             | 1.110     |                           |
| *バックホウ[クロー型・排対型（2014年規制）]    | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                                                                         | 供用日            | -         |                           |
| *運転手（特殊）                     |                                                                                                                   | 人              | -         |                           |
| *軽油                          | ハートル給油                                                                                                            | L              | -         |                           |
| 人力土工（盛土・埋戻）                  | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない                                                                      | m3             | 1.000     |                           |
| 締固工（振動ロー締固め2.5m未満）           | 工種区分：築堤・埋戻，規格区分（ton）：3.0～4.0ton，長期割引単価区分：あり                                                                       | m3             | 1.000     |                           |
| ・・・発生土盛土                     | 2.5m≤B<4.0m                                                                                                       | m3             | 1.000     | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 積込（ルーズ）                   | 土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満                                                                                           | m3             | 1.110     |                           |
| *バックホウ[クロー型・排対型（2014年規制）]    | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                                                                         | 供用日            | -         |                           |
| *運転手（特殊）                     |                                                                                                                   | 人              | -         |                           |

|                                   |                                                                                                                                     |                |        |                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                                                             | L              | -      |                           |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                    | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり                                                                                     | m3             | 1.000  |                           |
| *バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)] | バケット容量0.28m3                                                                                                                        | 日              | -      |                           |
| *振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)]   | 運転質量3.0〜4.0t                                                                                                                        | 日              | -      |                           |
| *運転手（特殊）                          |                                                                                                                                     | 人              | -      |                           |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                     | 人              | -      |                           |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                                                             | L              | -      |                           |
| ・・・発生土埋戻                          | B<1.0m                                                                                                                              | m3             | 5.000  | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 積込（ルーズ）                        | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                                                                            | m3             | 1.110  |                           |
| *バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]         | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                           | 供用日            | -      |                           |
| *運転手（特殊）                          |                                                                                                                                     | 人              | -      |                           |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                                                             | L              | -      |                           |
| 人力土工(盛土・埋戻)                       | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:はね付け(投入),                                                                                                 | m3             | 1.000  |                           |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8〜1.1ton, 長期割引単価区分:あり                                                                                       | m3             | 1.000  |                           |
| ・・・発生土埋戻                          | 1.0m≤B<2.5m                                                                                                                         | m3             | 2.000  | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 積込（ルーズ）                        | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                                                                            | m3             | 1.110  |                           |
| *バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]         | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                           | 供用日            | -      |                           |
| *運転手（特殊）                          |                                                                                                                                     | 人              | -      |                           |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                                                             | L              | -      |                           |
| 人力土工(盛土・埋戻)                       | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:はね付け(投入),                                                                                                 | m3             | 1.000  |                           |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):3.0〜4.0ton, 長期割引単価区分:あり                                                                                       | m3             | 1.000  |                           |
| ・・・暗渠排水管                          | 高密度ポリエチレン管 φ500                                                                                                                     | m              | 16.000 | 算出数量：1.000 m              |
| SP 暗渠排水管                          | 作業区分:据付, 管種別:波状管, 呼び径:450〜600mm, 継手材料費:不要                                                                                           | m              | 1.000  |                           |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                     | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                     | 人              | -      |                           |
| *暗渠排水管                            | 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)                                                                                                     | m              | -      |                           |
| ・・・基礎工                            | RC-40                                                                                                                               | m3             | 10.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| パイプライン基礎                          | 基礎区分:砕石・礫質土・粘性土, 材料区分:再生クラッシュラン RC-40, バックホウ規格:山積0.28m3(平積0.20m3), 締固め機械:振動ローラハンドガイト式, 締固め区分:区分Ⅰ, 単価0円区分(基礎材):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり | m3             | 1.000  |                           |
| ・・・基面整正                           |                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 16.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 基面整正                           | 整形区分:基面整正                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                     | 人              | -      |                           |
| ・・・2号横断暗渠工                        | 高密度ポリエチレン管 φ300                                                                                                                     |                |        |                           |

|                              |                                              |     |        |               |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----|--------|---------------|
| ・・・ 床掘り                      |                                              | m3  | 9.000  | 算出数量：1.000 m3 |
| SP 床掘り                       | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類:-,障害の有無:-,      | m3  | 1.000  |               |
| *バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)] | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)                   | 供用日 | -      |               |
| *運転手(特殊)                     |                                              | 人   | -      |               |
| *普通作業員                       |                                              | 人   | -      |               |
| *軽油                          | パトロール給油                                      | L   | -      |               |
| ・・・ 発生土盛土                    | B<1.0m                                       | m3  | 1.000  | 算出数量：1.000 m3 |
| SP 積込(ルーズ)                   | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                      | m3  | 1.110  |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]    | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                    | 供用日 | -      |               |
| *運転手(特殊)                     |                                              | 人   | -      |               |
| *軽油                          | パトロール給油                                      | L   | -      |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                  | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない | m3  | 1.000  |               |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)           | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:あり  | m3  | 1.000  |               |
| ・・・ 発生土埋戻                    | B<1.0m                                       | m3  | 4.000  | 算出数量：1.000 m3 |
| SP 積込(ルーズ)                   | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                      | m3  | 1.110  |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]    | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                    | 供用日 | -      |               |
| *運転手(特殊)                     |                                              | 人   | -      |               |
| *軽油                          | パトロール給油                                      | L   | -      |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                  | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:はね付け(投入),            | m3  | 1.000  |               |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)           | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:あり  | m3  | 1.000  |               |
| ・・・ 発生土埋戻                    | 1.0m≤B<2.5m                                  | m3  | 1.000  | 算出数量：1.000 m3 |
| SP 積込(ルーズ)                   | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                      | m3  | 1.110  |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]    | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                    | 供用日 | -      |               |
| *運転手(特殊)                     |                                              | 人   | -      |               |
| *軽油                          | パトロール給油                                      | L   | -      |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                  | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:はね付け(投入),            | m3  | 1.000  |               |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)           | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:あり  | m3  | 1.000  |               |
| ・・・ 暗渠排水管                    | 高密度ポリエチレン管φ300                               | m   | 16.500 | 算出数量：1.000 m  |
| SP 暗渠排水管                     | 作業区分:据付,管種別:波状管,呼び径:200~400mm,継手材料費:不要       | m   | 1.000  |               |
| *普通作業員                       |                                              | 人   | -      |               |
| *土木一般世話役                     |                                              | 人   | -      |               |
| *暗渠排水管                       | 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)              | m   | -      | 材変            |
| ・・・ 基礎工                      | RC-40                                        | m3  | 5.100  | 算出数量：1.000 m3 |

|                                        |                                                                                                                            |                |         |                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| パイプライン基礎                               | 基礎区分:砕石・礫質土・粘性土,材料区分:再生クワッシャー RC-40,バックホ規格:山積0.28m3(平積0.20m3),締固め機械:振動ローラントガイト式,締固め区分:区分I,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり | m3             | 1.000   |                           |
| ・・・ 基面整正                               |                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 10.000  | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 基面整正                                | 整形区分:基面整正                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| * 普通作業員                                |                                                                                                                            | 人              | -       |                           |
| ・・・ 大型土のう製作・設置                         |                                                                                                                            | m3             | 1.000   | 算出数量:1.000 m3             |
| 大型土のう工(容積1m3/袋)                        | 施工区分:製作・設置,施工機械区分:バックホ,採取土区分:現地土,購入土材数量(m3/袋):0m3,大型土のう袋区分:耐候性大型土のう袋(1年対応),単価0円区分(大型土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり             | 袋              | 1.000   |                           |
| ・・・ ふとんかご                              |                                                                                                                            | m              | 4.000   | 算出数量:1.000 m              |
| SP ふとんかご                               | 作業区分:設置,ふとんかご種別:階段式,ふとんかご規格:高さ40cm×幅120cm                                                                                  | m              | 1.000   |                           |
| *バックホ[クローラ型・排対型(3次)]                   | 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                  | 供用日            | -       |                           |
| * 普通作業員                                |                                                                                                                            | 人              | -       |                           |
| * 特殊作業員                                |                                                                                                                            | 人              | -       |                           |
| * 運転手(特殊)                              |                                                                                                                            | 人              | -       |                           |
| * 土木一般世話役                              |                                                                                                                            | 人              | -       |                           |
| * 角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)                  | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm                                                                                              | m              | -       |                           |
| * 割栗石(詰石用)                             | 15～20cm                                                                                                                    | m3             | -       |                           |
| * 軽油                                   | パトロール給油                                                                                                                    | L              | -       |                           |
| ・・・ 施工ヤード工                             | プラントヤード                                                                                                                    |                |         |                           |
| ・・・ 購入土盛土                              | 4.0m≤B                                                                                                                     | m3             | 510.000 | 算出数量:1.000 m3             |
| SP 路体(築堤)盛土・埋戻                         | 施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり                                                                           | m3             | 1.000   |                           |
| *フルトーマ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]            | 通称7t級 7～9t                                                                                                                 | 日              | -       |                           |
| *振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ラム・～低騒・排(～2014)] | 運転質量11～12t                                                                                                                 | 日              | -       |                           |
| * 運転手(特殊)                              |                                                                                                                            | 人              | -       |                           |
| * 普通作業員                                |                                                                                                                            | 人              | -       |                           |
| * 軽油                                   | パトロール給油                                                                                                                    | L              | -       |                           |
| ・・・ 購入土                                |                                                                                                                            | m3             | 677.000 | 算出数量:1.000 m3             |
| 山土                                     |                                                                                                                            | m3             | 1.000   |                           |
| ・・・ 1号工事用道路工                           |                                                                                                                            |                |         |                           |
| ・・・ 敷砂利                                | 舗設材の種別:再生クワッシャー,規格:RC-40                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 377.000 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| 砂利舗装工(機械)                              | 舗設材の種別:再生クワッシャー,規格:RC-40,仕上がり厚さ:15cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:不陸整正+敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり,単価0円区分(舗設材):なし         | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| ・・・ 2号工事用道路工                           |                                                                                                                            |                |         |                           |

|                                      |                                                                                                                   |                |         |                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| ・・・掘削                                |                                                                                                                   | m3             | 88.000  | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 掘削                                | 土質:土砂,施工方法:オーブソカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-                                   | m3             | 1.000   |                           |
| *バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]          | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                         | 供用日            | -       |                           |
| *運転手(特殊)                             |                                                                                                                   | 人              | -       |                           |
| *軽油                                  | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |                           |
| ・・・購入土盛土                             | B<1.0m                                                                                                            | m3             | 8.000   | 算出数量：1.000 m3             |
| 人力土工(盛土・埋戻)                          | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない                                                                      | m3             | 1.000   |                           |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                   | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:あり                                                                       | m3             | 1.000   |                           |
| ・・・購入土盛土                             | 1.0m≤B<2.5m                                                                                                       | m3             | 100.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| 人力土工(盛土・埋戻)                          | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない                                                                      | m3             | 1.000   |                           |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                   | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:あり                                                                       | m3             | 1.000   |                           |
| ・・・購入土盛土                             | 2.5m≤B<4.0m                                                                                                       | m3             | 210.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 路体(築堤)盛土・埋戻                       | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:あり                                                                      | m3             | 1.000   |                           |
| *バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・~超低・排(~2014)]    | バケット容量0.28m3                                                                                                      | 日              | -       |                           |
| *振動ロー[搭乗式・コンパクト型・~超低・排対型(~3次)]       | 運転質量3.0~4.0t                                                                                                      | 日              | -       |                           |
| *運転手(特殊)                             |                                                                                                                   | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                               |                                                                                                                   | 人              | -       |                           |
| *軽油                                  | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |                           |
| ・・・購入土盛土                             | 4.0m≤B                                                                                                            | m3             | 400.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 路体(築堤)盛土・埋戻                       | 施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり                                                                  | m3             | 1.000   |                           |
| *ブルドーザー[湿地・~低騒音型・排対型(~2014)]         | 通称7t級 7~9t                                                                                                        | 日              | -       |                           |
| *振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・~低騒・排(~2014)] | 運転質量11~12t                                                                                                        | 日              | -       |                           |
| *運転手(特殊)                             |                                                                                                                   | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                               |                                                                                                                   | 人              | -       |                           |
| *軽油                                  | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |                           |
| ・・・購入土                               |                                                                                                                   | m3             | 850.000 | 算出数量：1.000 m3             |
| 山土                                   |                                                                                                                   | m3             | 1.000   |                           |
| ・・・敷砂利                               | 舗設材の種別:再生クラッシュ,規格:RC-40                                                                                           | m <sup>2</sup> | 196.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| 砂利舗装工(機械)                            | 舗設材の種別:再生クラッシュ,規格:RC-40,仕上がり厚さ:15cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:不陸整正+敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり,単価0円区分(舗設材):なし | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| ・・・大型土のう製作・設置                        | 購入土:山土                                                                                                            | m3             | 256.000 | 算出数量：1.000 m3             |

|                            |                                                                                                                       |                |         |                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| 大型土のう工（容積1m3/袋）            | 施工区分:製作・設置, 施工機械区分:バックホウ, 採取土区分:購入土, 購入土材数量(m3/袋):1m3, 大型土のう袋区分:耐候性大型土のう袋（1年対応）, 単価0円区分(大型土のう袋):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり | 袋              | 1.000   |                           |
| ・・現場内小運搬                   |                                                                                                                       |                |         |                           |
| ・・・2号工事用道路土砂 小運搬           | 現場内置場から堤体下流へ                                                                                                          | m3             | 630.000 | 算出数量:1.000 m3             |
| SP 積込(ルーズ)                 | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                                                              | m3             | 1.110   |                           |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)] | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                             | 供用日            | -       |                           |
| *運転手（特殊）                   |                                                                                                                       | 人              | -       |                           |
| *軽油                        | パトロール給油                                                                                                               | L              | -       |                           |
| 不整地運搬                      | 運搬距離:80m以下                                                                                                            | m3             | 1.110   |                           |
| ・・・敷砂利RC-40 小運搬            | 現場内置場から堤体下流へ                                                                                                          | m3             | 29.000  | 算出数量:1.000 m3             |
| SP 積込(ルーズ)                 | 土質:岩塊・玉石, 作業内容:土量50,000m3未満                                                                                           | m3             | 1.000   |                           |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)] | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                             | 供用日            | -       |                           |
| *運転手（特殊）                   |                                                                                                                       | 人              | -       |                           |
| *軽油                        | パトロール給油                                                                                                               | L              | -       |                           |
| 機械小運搬(土砂類、生コン)             | 材料:砂・砂利・栗石, 運搬距離区分:30～50m                                                                                             | m3             | 1.000   |                           |
| ・・・大型土のう用土砂 小運搬            | 現場内置場から堤体下流へ                                                                                                          | m3             | 256.000 | 算出数量:1.000 m3             |
| SP 積込(ルーズ)                 | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                                                              | m3             | 0.830   |                           |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)] | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                             | 供用日            | -       |                           |
| *運転手（特殊）                   |                                                                                                                       | 人              | -       |                           |
| *軽油                        | パトロール給油                                                                                                               | L              | -       |                           |
| 不整地運搬                      | 運搬距離:80m以下                                                                                                            | m3             | 0.830   |                           |
| ・・敷鉄板                      |                                                                                                                       |                |         |                           |
| ・・・敷鉄板                     |                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 91.000  | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| 敷鉄板設置・撤去工                  | 施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:66, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                     | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| ・・除雪工                      |                                                                                                                       |                |         |                           |
| ・・・機械除雪                    |                                                                                                                       | km             | 0.700   | 算出数量:1.000 km             |
| 除雪(機械)青森県標準地域              | ブルドーザ規格:普通ブルドーザ 15ton, 作業条件:かなりの積雪がある場合, 排出ガス区分:排対型 1次, 除雪対象幅:3.5, 除雪回数:42, 押雪運搬距離:15                                 | km             | 1.000   |                           |
|                            |                                                                                                                       |                |         |                           |
| 運搬費                        |                                                                                                                       |                |         |                           |
| ・運搬費                       |                                                                                                                       |                |         |                           |
| ・・敷鉄板輸送費                   |                                                                                                                       |                |         |                           |
| ・・・仮設材輸送                   |                                                                                                                       | ton            | 16.040  | 算出数量:1.000 ton            |

|              |                                                                                                                             |     |       |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|
| 輸送費(仮設材)     | 使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸),,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0 | ton | 1.000 |                |
|              |                                                                                                                             |     |       |                |
| 準備費          |                                                                                                                             |     |       |                |
| ・準備費         |                                                                                                                             |     |       |                |
| ・・準備費        |                                                                                                                             |     |       |                |
| ・・・木くず処分     | 生木、枝・幹                                                                                                                      | ton | 1.000 | 算出数量:1.000 ton |
| 運搬(伐開、除根、除草) | 運搬距離:1.5km以下,路面条件:良好                                                                                                        | 空m3 | 1.818 |                |
| 産業廃棄物処理      | 資材規格:木くず(生木、枝・幹)                                                                                                            | ton | 1.000 |                |
| ・・・木くず処分     | 抜根材                                                                                                                         | ton | 1.000 | 算出数量:1.000 ton |
| 運搬(伐開、除根、除草) | 運搬距離:1.5km以下,路面条件:良好                                                                                                        | 空m3 | 1.818 |                |
| 産業廃棄物処理      | 資材規格:木くず(抜根材)                                                                                                               | ton | 1.000 |                |
|              |                                                                                                                             |     |       |                |