令和８年度

工事番号　第　6011 号

坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事　実施設計書

参　考　資　料

八戸市　　西白山台六丁目外　　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年10月		
歩掛適用年月	2026年10月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年10月		
単価地区	八戸市(旧八戸市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	01:河川工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削		m3	390				内　1号
残土処理		式	1				
土砂等運搬		m3	390				内　2号
残土受入費		m3	390				内　3号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路（敷鉄板）		m	370				内　4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	96				内　5号
技術管理費		式	1				
測量試験費		km	0.39				内　6号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	390				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m3	390				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	残土受入費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入費 ZZ99*01*01003		m3	390				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	工事用道路（敷鉄板）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	1,110				単　1号 02-05-15 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×3,048(mm),無,33日,無,有	枚	120				単　2号 02-05-15 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	仮設材運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・関東・北陸・中部,6.1km ,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	96.2				単　3号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・関東・北陸・中部,6.1km ,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	96.2				単　3号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	96.2				単　4号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	測量試験費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量含、W<45m Z237230120		km	0.39				管理費区分：5
合計							

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.295			[ ][1　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.295			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.295			[ ][1　] 管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250590		日	0.295			単　5号 02-05-15　[ ][1　] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,33日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001	供用日数:33日	枚	1			管理費区分：0
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001		枚	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・関東・北陸・中部,6.1km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで Z006810101		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	119			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 L001010004		日	1.06			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川工事 (0001)	式	1			オプション入力
河川土工 (0002)	式	1			オプション入力
掘削工 (0003)	式	1			オプション入力
掘削 (0004)	m3	390			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
掘削	m3	390			CB210100 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		上記以外(小規模)			
J05　施工数量		小規模(標準)			
残土処理 (0005)	式	1			オプション入力
土砂等運搬 (0006)	m3	390			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m3

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
土砂等運搬	m3	390			CB210110 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土砂等発生現場		小規模			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			
J13　運搬距離(km)(DID区間無)		19.0km以下			
残土受入費 (0007)	m3	390			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
建設発生土受入費	m3	390			ZZ99*01*01003 管理費区分　T 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設工 (0008)	式	1			オプション入力
工事用道路工 (0009)	式	1			オプション入力
工事用道路（敷鉄板） (0010)	m	370			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
敷鉄板設置･撤去	m2	1,110			WB253610 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		設置･撤去			
敷鉄板賃料	枚	120			WB253630 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			
J02　不足分弁償金の有無		無			
J04　供用日数(日)(実数入力)		33日			
J05　継続工事の有無		無			
J07　整備費の有無		有			
直接工事費					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)	式	1			
共通仮設 (0012)	式	1			
共通仮設費 (0013)	式	1			
運搬費 (0014)	式	1			
仮設材運搬費 (0015)	t	96			第0005号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q02　仮設材積込･取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	96.2			WB010020 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･関東･北陸･中部			
J02　片道運搬距離(実数入力)		6.1km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	96.2			WB010020 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　発注機関区分		北海道･東北･関東･北陸･中部			
J02　片道運搬距離(実数入力)		6.1km			
J04　製品長区分		12m以内			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	96.2			WB010030 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		積込み､取卸し(往復分)			
技術管理費 (0016)	式	1			オプション入力
測量試験費 (0017)	km	0.39			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　　1　　km 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量含､W<45m	km	0.39			Z237230120 管理費区分　5 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)	式	1			
現場環境改善費（率計上）					
(0019)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
(0020)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	補正なし		1.00		
純工事費					
(0021)	式	1			
現場管理費					
(0022)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.20%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	補正なし		1.00		
工事原価					
(0023)	式	1			
一般管理費等					
(0024)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	坂牛川河床整理（緊急浚渫推進）工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1			
工事費計 (0027)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線　最頻度 太字　縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026／9月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
ZZ99*01*01003	建設発生土受入費		m3	建設発生土受入費 1,200												1,200	**1,200**	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
河川工事					施工延長 L= 390.0m	式	1	1			
	河川土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削	土砂		m3	390.0	390			
				CB210120	掘削	m3	390.0	390			
		残土処理工				式	1	1			
			土砂等運搬	土砂		m3	390.0	390			
				CB210110	土砂等運搬	m3	390.0	390			
			残土等処分			m3	390.0	390			
					残土受入費	m3	390.0	390			
	仮設工					式	1	1			
		工事用道路工				式	1	1			
			敷鉄板			m	370.0	370			
				WB253610	敷鉄板設置・撤去	m2	1,110.0	1,110			
				WB253630	敷鉄板賃料	枚	120.0	120			
共通仮設						式	1	1			
	共通仮設費					式	1	1			
		運搬費				式	1	1			
			仮設材運搬費			t	96.24	96			
				WB010020	仮設材等の運搬	t	96.24	96.2			往路
				WB010020	仮設材等の運搬	t	96.24	96.2			復路
				WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	t	96.24	96.2			往復分
		技術管理費				式	1	1			
			測量試験費	平面測量含 W≦45m		km	0.390	0.39			
					測量設計費（河川維持）	km	0.390	0.39			

第　6011　号　坂牛川　河床整理（緊急浚渫推進）　工事

工種	種別	細別	規格	数量計算式及び数値	備考
施工延長　L＝					
		390.0　m			
河川土工					
	掘削工				
		掘削	土砂	A=　1.0　×　390.0　=　390.0　≒　390　m3	
	残土処理工				
		土砂等運搬	土砂　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	V=　390.0　=　390.0　≒　390　m3	
		残土等処分		V=　390.0　=　390.0　≒　390　m3	
仮設工					
	工事用道路工				
		敷鉄板	1.524*6.096	L=　370.0　=　370　m	
				A=　370.0　×　3.0　=　1,110.0　≒　1,110　m2	
				※半延長ずつ施工を想定	
				N= 1,110.0　÷　1.524　÷　3.048　÷　2.0　=　119.48　≒　120　枚	
				W=　120.0　×　0.802　=　96.24　≒　96.2　t	
共通仮設費					
	運搬費				
		仮設材等の運搬		W=　=　96.24　≒　96.2　t	往路
		仮設材等の運搬		W=　=　96.24　≒　96.2　t	復路
		仮設材等の積込み取卸し費		W=　=　96.24　≒　96.2　t	往復
	技術管理費				
		測量試験費		L=　=　0.390　≒　0.39　km	

仮設工　工事用道路工　敷鉄板

