

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		m3		6			
路体(築堤)盛土		式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)		m2		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋戻し		式		1			
基面整生		式		1			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝	融・流雪溝 基本型	m		84			
自由勾配側溝	融・流雪溝 止水型	m		14			
自由勾配側溝	融・流雪溝 横断型	m		6			
勾配調整コンクリート	高炉②18-8-40	m3		6			
側溝蓋	融・流雪溝B500用(上部ハﾟイﾟｽ型)	枚		51			
ハﾟイﾟｽ網	融・流雪溝B500用(上部ハﾟイﾟｽ型)	枚		7			
止水板	融・流雪溝B500用(上部ハﾟイﾟｽ型)	枚		7			
取付水路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ボックスカルバート	RCB-B600-H600	m		4			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝		箇所		3			
蓋	Gr蓋、縞鋼板	枚		3			
桝用分水板		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	As舗装 厚7cm	式		1			
舗装版破碎	As舗装 厚7cm	m2		6			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	As舗装版	m3		0.4			

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
敷処分	As舗装版	m3		0.4			
仮設工		式		1			
仮設土留工		式		1			
仮設矢板土留工(木矢板)	H=1.50m	m		34			
仮設矢板土留工(木矢板)	H=1.80m	m		71			
仮設矢板土留工(木矢板)	H=2.10m	m		2			
仮設矢板土留工(木矢板)	H=2.40m	m		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			