

工事数量総括表(本01)

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良							
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
			m3		160		
掘削							
			式		1		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬			式		1		
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り			m3		6		
埋戻し			m3		4		
ブレイキャスト擁壁工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量増減	摘要
	ブ レキャスト擁壁					
			m	4		
	排水構造物工		式	1		
	作業土工		式	1		
	床掘り		m3	70		
	埋戻し		m3	40		
	側溝工		式	1		
	自由勾配側溝	B400	m	85		
	U型側溝	B800	m	1		
	側溝蓋	B400	枚	43		
	集水柵・マンホール工		式	1		
	現場打ち集水柵	SM-B1000×L2000×H1200	箇所	1		

工事数量総括表(本01)

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
柵蓋		Gr蓋				
構造物撤去工			枚		1	
構造物取壊し工			式		1	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物、無筋構造物	式		1	
舗装版切断		As舗装 厚7cm	m3		8	
舗装版破砕		As舗装 厚7cm	式		1	
道路付属物撤去工			m2		129	
視線誘導標撤去			式		1	
運搬処理工			本		1	
殻運搬		As舗装版・有筋Co殻・無筋Co殻	式		1	
殻処分		As舗装版・有筋Co殻・無筋Co殻・廃プラスチック	m3		28	
			m3		28	

工事数量総括表(本01)

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
現場発生品運搬						
		視線誘導標				
			t		0.004	
舗装			式		1	
舗装工			式		1	
路面切削工			式		1	
路面切削		As舗装 切削厚3cm	m2		439	
殻運搬		As切削材	m3		13	
殻処分		As切削材	m3		28	
アスファルト舗装工		車道部	式		1	
下層路盤(車道・路肩部)		再生砕石(RC-40) 厚40cm	m2		122	
上層路盤(車道・路肩部)		粒調砕石(M-40) 厚12cm	m2		98	
基層(車道・路肩部)		②再生密粒度(13) 厚4cm	m2		98	

工事数量総括表(本01)

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分 工事区分		道路維持・修繕 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度(13F) 厚3cm			98		
アスファルト舗装工		歩道部	m2		1		
凍上抑制層		再生砕石(RC-40) 厚15cm	m2		160		
上層路盤(歩道部)		切込砕石(C-20) 厚10cm	m2		160		
表層(歩道部)		⑦再生細粒度(13F) 厚3cm	m2		160		
アスファルト舗装工		歩道乗入部 (第 1 種通路)	式		1		
下層路盤(歩道部)		再生砕石(RC-40) 厚30cm	m2		12		
基層(歩道部)		①再生粗粒度(20) 厚10cm	m2		12		
表層(歩道部)		⑦再生細粒度(13F) 厚5cm	m2		12		
アスファルト舗装工		歩道乗入部 (第 3 種通路)	式		1		
下層路盤(歩道部)		再生砕石(RC-40) 厚25cm	m2		9		

工事数量総括表(本01)

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
表層(歩道部)		⑦再生細粒度(13F) 厚5cm				
アスファルト舗装工		進入路	m2		9	
下層路盤(歩道部)		再生砕石(RC-40) 厚25cm	式		1	
表層(歩道部)		⑤再生密粒度(13F) 厚5cm	m2		16	
アスファルト舗装工		車道部	m2		16	
表層(車道部)		⑤再生密粒度(13F) 厚3cm	式		1	
コンクリート舗装工			m2		439	
下層路盤(歩道部)		再生砕石(RC-40) 厚30cm	式		1	
コンクリート舗装		コンクリート 厚15cm	m2		4	
縁石工			m2		4	
縁石工			式		1	
縁石工			式		1	

工事数量総括表(本01)

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック						
区画線工			m	154		
区画線工			式	1		
ペイント式区画線			式	1		
			m	254		
溶融式区画線			m	3		
防護柵工			式	1		
防止柵工			式	1		
転落(横断)防止柵		H=1.1m、支柱間隔2m	m	6		
道路付属施設工			式	1		
道路付属物工			式	1		
視線誘導標		スノーポール併用	本	6		

工事数量総括表(本01)

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工								
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員			式		1			
直接工事費			式		1			
共通仮設			式		1			
共通仮設費			式		1			
運搬費			式		1			
建設機械運搬費			式		1			
現場環境改善費			式		1			
現場環境改善費 (率計上)			式		1			
共通仮設費 (率計上)			式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事	事業区分			道路維持・修繕 舗装	
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)
純工事費						
現場管理費				式		1
工事原価				式		1
一般管理費等				式		1
工事価格				式		1
消費税額及び地方消費税額				式		1
工事費計				式		1