令和８年度

県営経営体育成基盤整備事業
十三湖２期経営体第203号工事

工　事　数　量　表
【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．整地工				
（１）暗渠排水工				
吸水渠（φ50）	ﾄﾚﾝﾁｬ掘削	m	5,339	
吸水渠（φ60）	ﾄﾚﾝﾁｬ掘削	m	2,648	
吸水渠（φ75）	ﾄﾚﾝﾁｬ掘削	m	1,380	
吸水渠（φ100）	ﾄﾚﾝﾁｬ掘削	m	125	
集水渠（ほ場整備工）φ75	ﾄﾚﾝﾁｬ掘削	m	11	
集水渠（ほ場整備工）φ100	ﾄﾚﾝﾁｬ掘削	m	149	
集水渠（ほ場整備工）φ125	ﾄﾚﾝﾁｬ掘削	m	10	
集水渠	補助暗渠	m	105.000	
水閘上下流部	φ75	m	4.200	
水閘上下流部	φ100	m	58.800	
水閘上下流部	φ125	m	4.200	
水閘	φ75　排水路部	箇所	2.000	
水閘	φ100　排水路部	箇所	28.000	
水閘	φ125　排水路部	箇所	2.000	
集水渠（管理孔）	無孔管φ50	箇所	32.000	
吸水渠接合部材		式	1.000	
集水渠接合部材		式	1.000	
構造物取壊し工	(排水溝部)0.15×0.15×0.06	m3	0.100	
２．仮設工				
（１）仮設道路工				
道路補修工		㎡	3,880.000	
（２）除雪工				
除雪工		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
３．その他				