

令和8年度

経営体育成基盤整備事業
深味長野経営体第50号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工				
・ ・ 掘削工				
・ ・ ・ 掘削		m3	60.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），押土の有無：－， 障害の有無：－，施工数量：標準，平均施工幅員：－，火薬使用 ：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
＊バックホウ[クローラ型・排対型(3次)]	バックホウ容量0.28m3	供用日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 土砂等運搬	（道路盛土へ流用）	m3	32.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ バケット容 量0.45m3，土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の 有無：無し，運搬距離：0.5km以下	m3	1.000	
＊ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	－	
＊運転手（一般）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 土砂等運搬	（道路盛土へ流用）	m3	29.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ バケット容 量0.45m3，土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の 有無：無し，運搬距離：1.0km以下	m3	1.000	
＊ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	－	
＊運転手（一般）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ 構造物撤去工				
・ ・ 構造物取壊し工				
・ ・ ・ 舗装版切断		m	7.000	算出数量：1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚：15cm以下，コン クリート舗装版厚：－，コンクリート+アスファルト（カバー）舗装版：－	m	1.000	
＊コンクリートカッタ[バキューム式（超低騒音型）・湿式・エンジン駆動]	通称（切削深）20cm級 ブレード径56cm	供用日	－	
＊特殊作業員		人	－	
＊土木一般世話役		人	－	
＊普通作業員		人	－	
＊コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	－	
＊ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	－	
・ ・ ・ 舗装版破砕		m ²	3,497.000	算出数量：1.000 m ²

SP 舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 障害等の有無:無し, 騒音振動対策:必要, 舗装版厚:15cm以下, Co+As(カベ-)舗装によるAs舗装:-, 積込作業の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ用アタッチメント	Co圧砕装置 開口幅735～850 破碎力550～980kN	供用日	-	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低・排対(～2014)]	バケット容量0.45m ³	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³	140.000	算出数量:1.000 m ³
産業廃棄物処理	資材規格:アスファルト塊	ton	2.350	
SP 殻運搬	殻発生物業:舗装版破碎, 積込工法区分:機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要), DID区間の有無:無し, 運搬距離:7.5km以下,	m ³	1.000	
*タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ 舗装工				
・・・ 舗装準備工				
・・・ 不陸整正		m ²	3,447.000	算出数量:1.000 m ²
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し, 補足材料平均厚さ:-, 補足材料:-, 長期割引単価区分:あり,	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2014)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ アスファルト舗装工				
・・・ 上層路盤(車道・路肩部)	C-20, 10cm	m ²	600.000	算出数量:1.000 m ²
SP 上層路盤(車道・路肩部)	材料区分Ⅰ:路盤材, 材料区分Ⅱ:路盤材(各種)砕石材, 平均幅員:-, 瀝青材区分Ⅰ:-, 施工区分:1層施工, 長期割引単価区分:あり, 瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm, 路盤材全仕上り厚:100mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2014)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14 t	日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシュラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	-	材変
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・表層（車道・路肩部）	⑤再生密粒度As(13F) t=4cm	m ²	3,997.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:40mm,比重区分: アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),瀝青材料種類:フライムコート 各種,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～超低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14 t	日	-	
*ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12 t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	材変
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・付帯施設工				
・・・作業土工				
・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m3	60.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	バケット容量0.28m3	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)	m3	1.000	
*小型バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	バケット容量0.13m3	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法面整形		m ²	24.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有 無:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単 価区分:なし	m ²	1.000	

*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・区画線工				
・・・区画線	規格(区画線設置):溶融式(手動),仕様(区画線設置):実線,幅(区画線設置):15cm	m	1,982.000	算出数量:1,000.000 m
【区画線工】	作業区分:区画線設置,規格(区画線設置):溶融式(手動),仕様(区画線設置):実線,幅(区画線設置):15cm,時間的制約(区画線設置):なし,施工区分Ⅰ:昼間施工,豪雪補正の有無(区画線設置):豪雪補正あり,,,,,排水性舗装への施工:-,未供用区間への施工:供用区間施工	m	1,000.000	
道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	kg	390.000	
ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm),,	kg	25.000	
接着用プライマー	区画線用,,	kg	25.000	
軽油	パトロール給油,,	L	40.000	
雑品	集計対象任意指定用		0.050	
・進入路工				
・・・ベンチリュウム蓋	蓋版,コンクリート・鋼製,BF400用	枚	12.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,,,法面小段面:-,,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない,基礎碎石の施工有無:-	枚	1.000	
ベンチリュウム蓋(T-4)	幅400 長1000mm,,	枚	1.000	
・・・ベンチリュウム蓋	蓋版,コンクリート・鋼製,BF650用	枚	4.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,,,法面小段面:-,,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない,基礎碎石の施工有無:-	枚	1.000	
ベンチリュウム蓋(T-4)	幅650 長1000mm,,	枚	1.000	
直接工事費(仮設工)				
・仮設工				
・除雪工				
・・・機械除雪		式	1.000	算出数量:1.000 式
除雪(機械)青森県標準地域	フルドーザ規格:普通フルドーザ 15ton,作業条件:容易に排雪できる場合,排出ガス区分:排対型1次,除雪対象幅:3.5,除雪回数:1,押雪運搬距離:15	km	0.200	