

工事数量総括表(本01)

工事名	土淵川外河川維持工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
製作工			式		1		
小形水門製作		新土淵川1号	式		1		
水門設備			式		1		
扉体(小形水門)			式		1		
開閉装置(小形水門)			式		1		
小形水門製作		新土淵川2号	式		1		
水門設備			式		1		
扉体(小形水門)			式		1		
開閉装置(小形水門)			式		1		
小形水門製作		土淵川64号	式		1		
水門設備			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	土淵川外河川維持工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
扉体(小形水門)		式		1			
開閉装置(小形水門)		式		1			
付属設備		式		1			
管理橋	区分:A	式		1			
間接労務費		式		1			
純製作費		式		1			
工場管理費		式		1			
製作原価		式		1			
据付工		式		1			
小形水門輸送工	新土淵川1号	式		1			
輸送工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	土淵川外河川維持工事			事業区分 工事区分	機械設備 据付工		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
小形水門輸送		式		1			
小形水門設備据付	新土淵川1号	式		1			
小形水門据付工		式		1			
据付(小形水門)	水門形式:プレートカーダ構造スライトゲート 純径間:1.5m, 有効高:1.5m	式		1			
直接経費		式		1			
操作台補修工		式		1			
断面修復工		構造物		1			
表面処理工	シン系	m2		7			
防護柵補修工		式		1			
管理橋補修工		式		1			
管理橋補修工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	土淵川外河川維持工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場塗替塗装工		式		1			
現場塗替塗装(戸当り)	b-1B塗装系	m2		2			
現場塗替塗装(管理橋)	c-2B塗装系	m2		13			
現場塗替塗装(防護柵)	c-2B塗装系	m2		2			
足場		式		1			
撤去工		式		1			
撤去工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	式		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	式		1			
現場発生品運搬	スクラップ	式		1			
仮設工	新土淵川1号	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	土淵川外河川維持工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水		式		1			
小形水門輸送工	新土淵川2号	式		1			
輸送工		式		1			
小形水門輸送		式		1			
小形水門設備据付	新土淵川2号	式		1			
小形水門据付工		式		1			
据付(小形水門)	水門形式:プレートゲート構造スライドゲート , 純径間:1.5m, 有効高:1.5m	式		1			
直接経費		式		1			
操作台補修工		式		1			
断面修復工		構造物		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	土淵川外河川維持工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表面処理工	ｼﾝｼﾞ系	m2		6			
防護柵補修工		式		1			
管理橋補修工		式		1			
管理橋補修工		式		1			
現場塗替塗装工		式		1			
現場塗替塗装(戸当り)	b-1B塗装系	m2		3			
現場塗替塗装(管理橋)	c-2B塗装系	m2		15			
現場塗替塗装(防護柵)	c-2B塗装系	m2		2			
足場		式		1			
撤去工		式		1			
撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	土淵川外河川維持工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	式		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	式		1			
現場発生品運搬	スクラップ	式		1			
仮設工	新土淵川2号	式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水		式		1			
小形水門輸送工	土淵川64号	式		1			
輸送工		式		1			
小形水門輸送		式		1			
小形水門設備据付	土淵川64号	式		1			
小形水門据付工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	土淵川外河川維持工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
据付(小形水門)	水門形式:プレートゲート構造スライドゲート 、純径間:1.25m,有効高:1.25m	式		1			
据付(附属設備)		式		1			
直接経費		式		1			
操作台補修工		式		1			
断面修復工		構造物		1			
表面処理工	ｼﾝｼﾞ系	m2		5			
防護柵補修工		式		1			
現場塗替塗装工		式		1			
現場塗替塗装(戸当り)	b-1B塗装系	m2		2			
現場塗替塗装(防護柵)	c-2B塗装系	m2		3			
足場		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	土淵川外河川維持工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
管理橋補修工		式		1			
作業土工		式		1			
均しコンクリート	(2)18-8-40	m2		1			
コンクリート	(12)-2 24-12-25	m3		0.3			
型枠		式		1			
鉄筋	SD345 D13	t		0.02			
撤去工		式		1			
撤去工		式		1			
コンクリート構造物取壊し		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	式		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	土淵川外河川維持工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	式		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	式		1			
現場発生品運搬	スクラップ	式		1			
仮設工	土淵川64号	式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	土淵川外河川維持工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
据付間接費		式		1			
据付工事原価		式		1			
設計技術費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			