

令和8年度 工事番号 公第3711号

西滝川外樋門補修 工事

参 考 資 料

青森市 千刈4丁目外 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）（本01）

単 価 使 用 年 月	2026年10月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年10月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年10月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	A6:水門設備（小形水門）		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）		1. 2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	補正なし		1. 00

積算参考資料（間接費補正一覧）（本01）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1. 00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

積算参考資料（間接費補正一覧）（子01）

単 価 使 用 年 月	2026年10月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年10月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年10月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	A6:水門設備（小形水門）		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）（子01）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1. 00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事					事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工								
			式	1				
小形水門製作		西滝川右岸4号						
			式	1				
水門設備								
			式	1				
扉体(小形水門)		水門形式:フレートカーダ構造スライトゲート, 純径間:2m, 有効高:1.5m, 水密方式:四方水密						内 1号
			式	1				
開閉装置(小形水門)		ラック式						内 2号
			式	1				
付属設備								
			式	1				
防護柵		区分:C						内 3号
			式	1				
間接労務費								
			式	1				
純製作費								
			式	1				
工場管理費								
			式	1				
製作原価								
			式	1				
据付工								
			式	1				
小形水門輸送工		西滝川右岸4号						
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送工							
		式	1				
小形水門輸送							内 4号
		式	1				
小形水門設備据付	西滝川右岸4号						
		式	1				
小形水門据付工							
		式	1				
据付(水門設備)							内 5号
		式	1				
直接経費(水門設備)							内 6号
		式	1				
鋼製付属設備据付	西滝川右岸4号						
		式	1				
鋼製付属設備据付工							
		式	1				
据付(鋼製付属設備)							内 7号
		式	1				
直接経費(鋼製付属設備)							内 8号
		式	1				
樋門補修工	西滝川右岸4号						
		式	1				
樋門補修工							
		式	1				
断面修復工							内 9号
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事					事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗装塗替工								
		式	1					
現場塗装								内 10号
		m2	8					
足場								内 11号
		掛m2	8					
構造物撤去工		西滝川右岸4号						
		式	1					
撤去工								
		式	1					
既設扉体・開閉機撤去								内 12号
		式	1					
構造物取壊し工								
		式	1					
コンクリート構造物取壊し		無筋						内 13号
		m3	0.1					
運搬処理工								
		式	1					
殻運搬		無筋Co殻						内 14号
		m3	0.1					
殻処分		無筋Co殻						内 15号
		m3	0.1					
現場発生品運搬		スクラップ						内 16号
		t	0.5					
仮設工		西滝川右岸4号						
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事					事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工								
			式	1				
土のう								内 17号
			袋	4				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
据付間接費								
			式	1				
据付工事原価								
			式	1				
設計技術費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

設計内訳書（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事					事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工								
		式	1					
小形水門製作		六枚橋川右岸1号						
			式	1				
水門設備								
		式	1					
扉体(小形水門)		水門形式:フレートカーダ構造スライトゲート, 純径間:1.25m, 有効高:1.25m, 水密方式:四方水密						内 18号
			式	1				
開閉装置(小形水門)		ラック式						内 19号
			式	1				
間接労務費								
		式	1					
純製作費								
		式	1					
工場管理費								
		式	1					
製作原価								
		式	1					
据付工								
		式	1					
小形水門輸送工		六枚橋川右岸1号						
			式	1				
輸送工								
		式	1					
小形水門輸送								内 20号
		式	1					

設計内訳書（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事					事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小形水門設備据付		六枚橋川右岸1号						
			式	1				
小形水門据付工								
			式	1				
据付(水門設備)								内 21号
			式	1				
直接経費(水門設備)								内 22号
			式	1				
樋門補修工		六枚橋川右岸1号						
			式	1				
樋門補修工								
			式	1				
ひびわれ注入工								内 23号
			式	1				
塗装塗替工								
			式	1				
現場塗装								内 24号
			m2	3				
足場								内 25号
			掛m2	3				
構造物撤去工		六枚橋川右岸1号						
			式	1				
撤去工								
			式	1				
既設扉体・開閉機撤去								内 26号
			式	1				

設計内訳書（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事					事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工								
			式	1				
現場発生品運搬		スクラップ						内 27号
			t	0.2				
仮設工		六枚橋川右岸1号						
			式	1				
土留・仮締切工								
			式	1				
土のう								内 28号
			袋	3				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
据付間接費								
			式	1				
据付工事原価								
			式	1				
設計技術費								
			式	1				

設計内訳書 (子01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	扉体(小形水門)	水門形式:プレートゲート構造スライドゲート, 純径間: 2m, 有効高:1. 5m, 水密方式: 四方水密						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
扉体主要部材費								単 1号
			式	1				管理費区分: 0
副部材費(率計上)水門 WH800100		扉体, プレートゲート構造スライドゲート(小形), SUS製						単 2号 85-02-01
			式	1				管理費区分: 0
扉体部品費(積上)								単 3号
			式	1				管理費区分: 0
部品費(率計上)水門 WH605100		扉体, プレートゲート構造スライドゲート(小形), SUS製						単 4号 85-02-01
			式	1				管理費区分: 0
製作補助材料費 WF870100		河川用水門設備, 小形水門						単 5号 85-02-01
			式	1				管理費区分: 0
労務費(扉体)[水門] WF110200		補正しない, プレートゲート構造スライドゲート(小形), 381. 8kg, 381. 8kg, 2m, 1. 5m, 四方水密, 1門						単 6号 85-02-01
			門	1				管理費区分: 0
工場塗装(水門)標準 WF604500		扉体, 小形(プレートゲート構造ローラースライド), SUS鋼						単 7号 85-02-01
			式	1				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	開閉装置(小形水門)		ラック式					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
開閉装置機器単体費								単 8号
	*		式	1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	防護柵	区分:C					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費							単 9号
*		式	1				管理費区分：0
部品費							単 10号
*		式	1				管理費区分：0
酸洗い費							
ZZ99*01*03002		m2	5. 2				管理費区分：0
製作補助材料費	鋼製付属設備						単 11号 85-02-01
WF870100		式	1				管理費区分：0
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, C, 0. 12t, 標準以外(SUS材使用 比率計算), 118. 3kg, 118. 3kg						単 12号 85-18-01
WF190100		基	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	小形水門輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)	0. 5t, 33. 3km						単 13号 85-01-02
WF904100		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	据付(水門設備)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレートガタ構造スライトゲート据付(小形)	補正しない, 分割, 2m, 1. 5m, 計上する, 計上しない, 計上する, 四方水密, 無, 1門, 無, 無, 無						単 14号 85-02-01
WF311107		門	1				管理費区分：0
据付材料費(水門)	プレートガタ構造スライトゲート(小形), 有						単 15号 85-02-01
WH810100		式	1				管理費区分：0
据付補助材料費	河川用水門設備, 小形水門						単 16号 85-02-01
WF870300		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	直接経費(水門設備)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
テフレン・クレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	1				管理費区分：0
電気溶接機[ディーズ・ルエンジン駆動・直流アーク式] 排出ガス対策型(第2次基準)最大溶接電流200A M002081027		日	1				管理費区分：0
雑機械器具損料(水門) WF715500	率計算	式	1				単 17号 85-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	据付(鋼製付属設備)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費 WF870300	鋼製付属設備	式	1				単 18号 85-02-01 管理費区分：0
鋼製付属設備据付 WF390100	補正しない, C, 0. 12t, 無, 無, 無	式	1				単 19号 85-18-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	直接経費(鋼製付属設備)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
テレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力12～13t吊 L001130015		日	1				管理費区分：0
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式] 排出ガス対策型(第2次基準)最大溶接電流200A M002081027		日	1				管理費区分：0
雑機械器具損料(水門) WF715500	率計算	式	1				単 20号 85-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	断面修復工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 無し, 全ての費用	m3	0. 05				02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	0. 4				02-02-06 管理費区分：0
断面修復工(左官工法) WB229210	有り, 0. 1m3以下, 0. 01m3	構造物	1				単 21号 02-02-09 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	現場塗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場塗替塗装	計上する, 1種, 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 有機 ^ン クリッチ ^ペ イト, 計上する, はけ, 変性 ^ホ キ ^シ 樹脂系(水	m2	2. 3				単 22号 85-19-01 管理費区分 : 0
現場塗替塗装	計上する, 1種, 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 有機 ^ン クリッチ ^ペ イト, 計上する, はけ, 変性 ^ホ キ ^シ 樹脂系(大	m2	5. 6				単 23号 85-19-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	8				単 24号 02-04-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	既設扉体・開閉機撤去						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	既設扉体・開閉機撤去						
	ZZ99*01*03003		式	1			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	コンクリート構造物取壊し	無筋					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し					単 25号 06-01-04
	WB824010		m3	0. 06			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	殻運搬		無筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		有り, 8. 5km以下, 良好						単 26号 02-02-09 管理費区分 : 0
WB229220			m3	0. 06				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻処分	無筋Co殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 27号 01-02-02 管理費区分：0
			t	0.1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	現場発生品運搬	スクラップ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 11. 5km以下	t	0. 51				01-02-02 管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	0. 51				01-02-03 管理費区分 : 0
スクラップ [°] H1 ZZ99*01*03004		t	0. 51				管理費区分 : 9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう積工	製作・積立, 側面並べ, 普通						単 28号 02-05-09
WB252620		m2	0. 8				管理費区分 : 0
土のう積工	撤去, 側面並べ						単 29号 02-05-09
WB252620		m2	0. 8				管理費区分 : 0
大型土のう工	製作・設置, 1t土のう丸型φ110cm×108cm, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 30号 02-05-09
WB252730		袋	4				管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 31号 02-05-09
WB252730		袋	4				管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 31. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	4				管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	扉体(小形水門)		水門形式:プレートゲート構造スライドゲート, 純径間: 1. 25m, 有効高:1. 25m, 水密方式:四方水密					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
扉体主要部材費								単 32号
			式	1				管理費区分: 0
副部材費(率計上)水門		扉体, プレートゲート構造スライドゲート(小形), SUS製						単 33号 85-02-01
WH800100			式	1				管理費区分: 0
扉体部品費(積上)								単 34号
			式	1				管理費区分: 0
部品費(率計上)水門		扉体, プレートゲート構造スライドゲート(小形), SUS製						単 35号 85-02-01
WH605100			式	1				管理費区分: 0
製作補助材料費		河川用水門設備, 小形水門						単 36号 85-02-01
WF870100			式	1				管理費区分: 0
労務費(扉体)[水門]		補正しない, プレートゲート構造スライドゲート(小形), 209. 3kg, 209. 3kg, 1. 25m, 1. 25m, 四方水密, 1門						単 37号 85-02-01
WF110200			門	1				管理費区分: 0
工場塗装(水門)標準		扉体, 小形(プレートゲート構造ロー・スライド), SUS鋼						単 38号 85-02-01
WF604500			式	1				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	開閉装置(小形水門)		ラック式					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
開閉装置機器単体費		*						単 39号
			式	1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	小形水門輸送							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)		0. 21t, 35. 7km						単 40号 85-01-02 管理費区分：0
WF904100			式	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	据付(水門設備)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレートカッター構造スライドゲート据付(小形) WF311107	補正しない, 分割, 1. 25m, 1. 25m, 計上する, 計上しない, 計上する, 四方水密, 無, 1門, 無, 無, 無	門	1				単 41号 85-02-01 管理費区分: 0
据付材料費(水門) WH810100	プレートカッター構造スライドゲート(小形), 有	式	1				単 42号 85-02-01 管理費区分: 0
据付補助材料費 WF870300	河川用水門設備, 小形水門	式	1				単 43号 85-02-01 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	直接経費(水門設備)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	1				管理費区分: 0
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式] 排出ガス対策型(第2次基準)最大溶接電流200A M002081027		日	1				管理費区分: 0
雑機械器具損料(水門) WF715500	率計算	式	1				単 17号 85-02-01 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	ひびわれ注入工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以下, 0. 06kg, 0. 47kg, 8個						単 44号 02-02-09
WB229110		構造物	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	現場塗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場塗替塗装	計上する, 1種, 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 有機シンクリッチペイント, 計上する, はけ, 変性球形樹脂系(水						単 22号 85-19-01
WF621900		m2	2. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)						単 24号 02-04-01
WB252110		掛m2	3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	既設扉体・開閉機撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設扉体・開閉機撤去							
ZZ99*01*03003		式	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	現場発生品運搬	スクラップ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 24. 0km以下						01-02-02
		t	0. 24				管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t						01-02-03
		t	0. 24				管理費区分 : 0
スクラップ [°] H1 ZZ99*01*03004							
		t	0. 24				管理費区分 : 9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう積工	製作・積立, 側面並べ, 普通						単 28号 02-05-09
WB252620		m2	0. 5				管理費区分 : 0
土のう積工	撤去, 側面並べ						単 45号 02-05-09
WB252620		m2	0. 5				管理費区分 : 0
大型土のう工	製作・設置, 1t土のう丸型φ110cm×108cm, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 30号 02-05-09
WB252730		袋	3				管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 31号 02-05-09
WB252730		袋	3				管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	3				管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	3				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	扉体主要部材費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス溝形鋼 [-150×75×6 SUS316L ZZ99*01*01002							管理費区分：6	
			kg	87. 6				
ステンレス溝形鋼 [-100×50×6 SUS316L ZZ99*01*01001							管理費区分：6	
			kg	28. 4				
ステンレス平鋼 FB-9×65 SUS316L ZZ99*01*01005							管理費区分：6	
			kg	5. 9				
ステンレス鋼板 PL9 SUS316L ZZ99*01*01009							管理費区分：6	
			kg	16. 1				
ステンレス鋼板 PL6 SUS316L ZZ99*01*01007							管理費区分：6	
			kg	1. 4				
ステンレス鋼板 PL8 SUS316L ZZ99*01*01008							管理費区分：6	
			kg	206. 5				
ステンレス平鋼 FB-9×25 SUS316L ZZ99*01*01003							管理費区分：6	
			kg	3. 6				
ステンレス平鋼 FB-9×38 SUS316L ZZ99*01*01004							管理費区分：6	
			kg	13. 9				
ステンレス平鋼 FB-9×75 SUS316L ZZ99*01*01006							管理費区分：6	
			kg	10. 7				
ステンレス鋼板 PL12 SUS316L ZZ99*01*01010							管理費区分：6	
			kg	1. 5				
ステンレス鋼板 PL16 SUS316L ZZ99*01*01011							管理費区分：6	
			kg	4. 1				
ステンレス鋼板 PL19 SUS316L ZZ99*01*01012							管理費区分：6	
			kg	2. 1				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	扉体主要部材費		単位	式	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WH800100	副部材費(率計上)水門	扉体,プレートカッター構造スライダゲート(小形), SUS製	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材費(率計上)								
Y032970000			式	1			管理費区分 : E	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	扉体部品費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水密コム P型								
ZZ99*01*01014			m	5. 5			管理費区分 : F	
水密コム 平型								
ZZ99*01*01015			m	2			管理費区分 : F	
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WH605100	部品費(率計上)水門	扉体,プレートカーダ構造スライトゲート(小形), SUS製	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
部品費(率計上)		Y032951000					管理費区分 : F		
			式	1					
合計									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WF870100	製作補助材料費	河川用水門設備, 小形水門	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
補助材料費							管理費区分 : E		
Y032972000			式	1					
合計									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WF110200	労務費(扉体)〔水門〕	補正しない, プレートカータ構造スライドゲート(小形), 381. 8kg, 381. 8kg, 2m, 1. 5m, 四方水密, 1門	単位	門	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
プレートカータ構造スライドゲート製作(小形)		補正しない, 扉体, 381. 8kg, 381. 8kg, 2m, 1. 5m, 四方水密, 1門					単 46号 85-02-01 管理費区分 : 0		
WF110007			門	1					
合 計									
単 価							円／門		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WF604500	工場塗装(水門)標準	扉体, 小形(プレートカータ構造ローラ・スライ ト), SUS鋼	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工場塗装費(水門)		Y034018000					管理費区分 : 0		
			式	1					
合計									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	開閉装置機器単体費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
手動ラック式開閉機 CP30S	ZZ99*01*02001						管理費区分：3	
			台	1				
ラック棒 SUS RA30用	ZZ99*01*02002						管理費区分：3	
			m	3. 8				
ラック棒継手 SUS RA30用	ZZ99*01*02003						管理費区分：3	
			組	1				
吊ビン SUS RA30用	ZZ99*01*02004						管理費区分：3	
			組	1				
鳥害防止板 SUS RA30用	ZZ99*01*02005						管理費区分：3	
			組	1				
ラック棒カバー SUS RA30用	ZZ99*01*02006						管理費区分：3	
			m	1. 8				
アンカーボルト M20×270	ZZ99*01*02007						管理費区分：3	
			組	4				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼管 40A SUS316L		ZZ99*01*01013	kg	100. 2			管理費区分：6	
ステンレス鋼板 PL6 SUS316L		ZZ99*01*01007	kg	18. 1			管理費区分：6	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	部品費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー M12		ZZ99*01*03001	本	28			管理費区分：F	
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 10		
						歩掛適用年月	2026. 10		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 11号 WF870100	製作補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
補助材料費		Y032972000					管理費区分：E		
			式	1					
合計									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WF190100	労務費（一般鋼構造物/鋼付設）	補正しない, C, 0. 12t, 標準以外 (SUS材使用 比率計算), 118. 3kg, 118. 3kg	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備製作工		R0302					管理費区分：8		
			人	4					
合計									
単価							円／基		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 10		
						歩掛適用年月	2026. 10		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 13号 WF904100	修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)	0. 5t, 33. 3km	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬費用									
Y007610000			式	1			管理費区分 : L		
合計									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WF311107	プレートガーター構造スライドゲート据付(小形)	補正しない, 分割, 2m, 1. 5m, 計上する , 計上しない, 計上する, 四方水密, 無 , 1門, 無, 無, 無	単位	門	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工							管理費区分：4		
R0303			人	7. 2					
普通作業員							管理費区分：0		
R0102			人	1. 8					
合計									
単価							円／門		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 10		
						歩掛適用年月	2026. 10		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 15号 WH810100	据付材料費(水門)	プレートカッター構造スライドゲート(小形), 有	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
据付材料費(率計上)							管理費区分 : E		
Y032974000			式	1					
合計									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WF870300	据付補助材料費	河川用水門設備, 小形水門	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
補助材料費		Y032972000					管理費区分 : E		
			式	1					
合計									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WF715500	雑機械器具損料(水門)	率計算	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑器具損料							管理費区分 : G	
Y035014000			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WF870300	据付補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費							管理費区分 : E	
Y032972000			式	1				
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WF390100	鋼製付属設備据付	補正しない, C, 0. 12t, 無, 無, 無	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工		R0303					管理費区分：4		
			人	1. 6					
普通作業員		R0102					管理費区分：0		
			人	0. 4					
合計									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WF715500	雑機械器具損料(水門)	率計算	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑器具損料		Y035014000					管理費区分：G		
			式	1					
合計									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以下, 0. 01m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 8			管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	5. 3			管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 8			管理費区分 : 0	
断面修復材 断面修復材(左官工法用) ポリマーセメントモルタル								
	Y001627001001		m3	0. 012			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WF621900	現場塗替塗装	計上する, 1種, 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 有機ヰンクリッヘ° イント, 計上する, はけ, 変性ヰ° キ樹脂系(水	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場塗替素地調整		1種, 開放部					単 47号 85-19-01	
	WF625101		m2	100			管理費区分 : 0	
現場塗替下塗		はけ, 有機ヰンクリッヘ° イント, 開放部					単 48号 85-19-01	
	WF625105		m2	100			管理費区分 : 0	
現場塗替下塗		はけ, 変性ヰ° キ樹脂系(水中部用), 開放部					単 49号 85-19-01	
	WF625105		m2	100			管理費区分 : 0	
現場塗替下塗		はけ, 変性ヰ° キ樹脂系(水中部用), 開放部					単 49号 85-19-01	
	WF625105		m2	100			管理費区分 : 0	
現場塗替中塗		はけ, ヰ° キ樹脂系, 開放部					単 50号 85-19-01	
	WF625107		m2	100			管理費区分 : 0	
現場塗替上塗		はけ, ヰ° キ樹脂系, 開放部					単 51号 85-19-01	
	WF625109		m2	100			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WF621900	現場塗替塗装	計上する, 1種, 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 有機ソノクリッチェント, 計上する, はけ, 変性エポキシ樹脂系(大	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場塗替素地調整		1種, 開放部					単 47号 85-19-01	
	WF625101		m2	100			管理費区分 : 0	
現場塗替下塗		はけ, 有機ソノクリッチェント, 開放部					単 48号 85-19-01	
	WF625105		m2	100			管理費区分 : 0	
現場塗替下塗		はけ, 変性エポキシ樹脂系(大気部用), 開放部					単 52号 85-19-01	
	WF625105		m2	100			管理費区分 : 0	
現場塗替下塗		はけ, 変性エポキシ樹脂系(大気部用), 開放部					単 52号 85-19-01	
	WF625105		m2	100			管理費区分 : 0	
現場塗替中塗		はけ, ふっ素樹脂, 青・緑系, 開放部					単 53号 85-19-01	
	WF625107		m2	100			管理費区分 : 0	
現場塗替上塗		はけ, ふっ素樹脂, 青・緑系, 開放部					単 54号 85-19-01	
	WF625109		m2	100			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 9			管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	8. 4			管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 8			管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊							[] [1]	
	L001130006		日	0. 8			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 Q001611002							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	有り, 8. 5km以下, 良好	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					管理費区分 : 0	
			人	1. 3				
ダンプトラック運転		良好					単 55号 02-02-09 管理費区分 : 0	
			日	0. 94				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	
							</	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻 Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB252620	土のう積工	製作・積立, 側面並べ, 普通	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 山土	Y001613000001						管理費区分 : 0	
			m3	2. 8				
土のう 62×48cm(普通)	Z006082001						管理費区分 : 0	
			袋	140				
土木一般世話役	R0125						[] [1] 管理費区分 : 0	
			人	0. 28				
普通作業員	R0102						[] [1] 管理費区分 : 0	
			人	4. 06				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						[1] [] 管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB252620	土のう積工	撤去, 側面並べ	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	2. 24			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 1t土のう丸型 φ110cm×108cm, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 294			管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 294			管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 294			管理費区分 : 0	
1t土のう 丸型 φ110cm×108cm								
	Z006083001		袋	10			管理費区分 : 0	
購入土 山土								
	Y001613000001		m3	10			管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 56号 02-05-09	
	WK250500		日	0. 294			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 087			管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 087			管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 57号 02-05-09	
	WK250500		日	0. 087			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	扉体主要部材費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス溝形鋼 [-100×50×6 SUS316L ZZ99*01*01001							管理費区分：6	
			kg	60. 4				
ステンレス平鋼 FB-6×50 SUS316L ZZ99*01*01016							管理費区分：6	
			kg	3. 6				
ステンレス鋼板 PL8 SUS316L ZZ99*01*01008							管理費区分：6	
			kg	111				
ステンレス鋼板 PL6 SUS316L ZZ99*01*01007							管理費区分：6	
			kg	6. 1				
ステンレス鋼板 PL9 SUS316L ZZ99*01*01009							管理費区分：6	
			kg	0. 8				
ステンレス鋼板 PL12 SUS316L ZZ99*01*01010							管理費区分：6	
			kg	2. 5				
ステンレス鋼板 PL16 SUS316L ZZ99*01*01011							管理費区分：6	
			kg	1. 8				
ステンレス平鋼 FB-9×38 SUS316L ZZ99*01*01004							管理費区分：6	
			kg	10. 5				
ステンレス平鋼 FB-9×75 SUS316L ZZ99*01*01006							管理費区分：6	
			kg	6. 7				
ステンレス平鋼 FB-9×25 SUS316L ZZ99*01*01003							管理費区分：6	
			kg	2. 2				
ステンレス角鋼 □38 SUS316L ZZ99*01*01017							管理費区分：6	
			kg	3. 7				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WH800100	副部材費(率計上)水門	扉体,プレートカッター構造スライダゲート(小形), SUS製	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材費(率計上)								
Y032970000			式	1			管理費区分 : E	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	扉体部品費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水密コム P型								
ZZ99*01*01014			m	4. 1			管理費区分 : F	
水密コム 平型								
ZZ99*01*01015			m	1. 3			管理費区分 : F	
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号 WH605100	部品費(率計上)水門	扉体,プレートカーダ構造スライトゲート(小形), SUS製	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
部品費(率計上)									
Y032951000			式	1			管理費区分 : F		
合計									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 10		
						歩掛適用年月		2026. 10		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 36号 WF870100	製作補助材料費		河川用水門設備, 小形水門		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			Y032972000						管理費区分 : E	
					式	1				
合計										

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号 WF110200	労務費(扉体)〔水門〕	補正しない, プレートカッター構造スライドゲート(小形), 209. 3kg, 209. 3kg, 1. 25m, 1. 25m, 四方水密, 1門	単位	門	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
プレートカッター構造スライドゲート製作(小形)		補正しない, 扉体, 209. 3kg, 209. 3kg, 1. 25m, 1. 25m, 四方水密, 1門					単 58号 85-02-01		
WF110007			門	1			管理費区分 : 0		
合 計									
単 価							円／門		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 10		
						歩掛適用年月	2026. 10		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 38号 WF604500	工場塗装(水門)標準	扉体, 小形(プレートカッター構造ローラ・スライツ), SUS鋼	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工場塗装費(水門)		Y034018000					管理費区分 : 0		
			式	1					
合計									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	開閉装置機器単体費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
手動ラック式開閉機 CP20S	ZZ99*01*02008						管理費区分：3	
			台	1				
ラック棒 SUS RA20用	ZZ99*01*02009						管理費区分：3	
			m	4				
ラック棒継手 SUS RA20用	ZZ99*01*02010						管理費区分：3	
			組	1				
吊ビン SUS RA20用	ZZ99*01*02011						管理費区分：3	
			組	1				
鳥害防止板 SUS RA20用	ZZ99*01*02012						管理費区分：3	
			組	1				
ラック棒カバー SUS RA20用	ZZ99*01*02013						管理費区分：3	
			m	1. 6				
アンカーボルト M20×270	ZZ99*01*02007						管理費区分：3	
			組	4				
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 40号 WF904100	修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)	0. 21t, 35. 7km	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬費用							管理費区分 : L		
			式	1					
合計									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号 WF311107	プレートガター構造スライドゲート据付(小形)	補正しない, 分割, 1. 25m, 1. 25m, 計上する, 計上しない, 計上する, 四方水密, 無, 1門, 無, 無, 無	単位	門	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工									
R0303			人	5. 6			管理費区分：4		
普通作業員									
R0102			人	1. 4			管理費区分：0		
合計									
単価							円／門		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号 WH810100	据付材料費(水門)	プレートカッター構造スライドゲート(小形), 有	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
据付材料費(率計上)							管理費区分 : E		
Y032974000			式	1					
合計									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号 WF870300	据付補助材料費	河川用水門設備, 小形水門	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
補助材料費		Y032972000					管理費区分 : E		
			式	1					
合計									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以下, 0. 06kg, 0. 47kg, 8個	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 5			管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	2. 4			管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 8			管理費区分：0	
注入材 注入材(ひび割れ注入用) エポキシ樹脂								
	Y001633001001		kg	0. 06			管理費区分：0	
シール材 シール材(ひび割れ注入用)								
	Y001670000001		kg	0. 644			管理費区分：0	
低圧注入器具 低圧注入器具(ひび割れ注入用)								
	Y001626001001		個	8			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号 WB252620	土のう積工	撤去, 側面並べ	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	2. 24			管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WF110007	プレートガーダ構造スライダゲート製作(小形)	補正しない, 扉体, 381. 8kg, 381. 8kg, 2m, 1. 5m, 四方水密, 1門	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工							管理費区分 : 8	
R0302			人	18				
合計							円／門	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 WF625101	現場塗替素地調整	1種, 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾗｽﾄ材 ﾌｴﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ [※] Z006140003001							[] [2]	
			kg	3, 600			管理費区分 : 0	
橋りょう塗装工 R0123							[] [12]	
			人	7			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004							[1] []	
			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号 WF625105	現場塗替下塗	はけ, 有機シンクリッチペイント, 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シンクリッチペイント 有機厚膜 Z006152001							管理費区分：0	
			kg	50				
シンクリッチプライマー用シンナー 有機 Z006170005							管理費区分：0	
			L	5.3				
橋りょう塗装工 R0123							[] [1] 管理費区分：0	
			人	5.6				
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004							[1] [] 管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号 WF625105	現場塗替下塗	はけ, 変性エポキシ樹脂系(水中部用), 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
変性エポキシ樹脂塗料 下塗り Z006156001							管理費区分：0	
			kg	40				
エポキシ樹脂塗料用シンナー Z006170007							管理費区分：0	
			L	4.2				
橋りょう塗装工 R0123							[] [1] 管理費区分：0	
			人	5.6				
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004							[1] [] 管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号 WF625107	現場塗替中塗	はけ, エポキシ樹脂系, 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂塗料 中塗り Z006154002001							管理費区分：0	
			kg	18				
エポキシ樹脂塗料用シンナー Z006170007							管理費区分：0	
			L	1.9				
橋りょう塗装工 R0123							[] [1] 管理費区分：0	
			人	2.8				
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004							[1] [] 管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号 WF625109	現場塗替上塗	はけ,エポキシ樹脂系, 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキシ樹脂塗料 上塗り Z006154003001							管理費区分：0	
			kg	17				
エポキシ樹脂塗料用シンナー Z006170007							管理費区分：0	
			L	1.8				
橋りょう塗装工 R0123							[] [1] 管理費区分：0	
			人	2.8				
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004							[1] [] 管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号 WF625105	現場塗替下塗	はけ, 変性エポキシ樹脂系(大気部用), 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
変性エポキシ樹脂塗料 下塗り		Z006156001					管理費区分：0	
kg			24					
エポキシ樹脂塗料用シンナー		Z006170007					管理費区分：0	
L			2.5					
橋りょう塗装工		R0123					[] [1]	
人			2.8					
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					[1] []	
式			1					
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号 WF625107	現場塗替中塗	はけ, ふっ素樹脂, 青・緑系, 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 青・緑系 Z006163005			kg	18			管理費区分 : 0	
塗料用シナー ふっ素樹脂塗料用シナー 中塗り用 Y034015101001			L	1. 9			管理費区分 : 0	
橋りょう塗装工 R0123			人	2. 8			[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004			式	1			[1] [] 管理費区分 : 0	
合計								
単価							円 / m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号 WF625109	現場塗替上塗	はけ, ふっ素樹脂, 青・緑系, 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 青・緑系 Z006163006			kg	14			管理費区分 : 0	
塗料用シナー ふっ素樹脂塗料用シナー 上塗り用 Y034015101002			L	1. 5			管理費区分 : 0	
橋りょう塗装工 R0123			人	2. 8			[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004			式	1			[1] [] 管理費区分 : 0	
合計								
単価							円 / m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号 WK220710	ダンプトラック運転	良好	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 89			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	19. 2			管理費区分：0	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 02			管理費区分：0	
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 02			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63			管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊								
	L001010013		日	1. 28			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	101			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号 WF110007	プレートカーダ構造スライダゲート製作(小形)	補正しない, 扉体, 209. 3kg, 209. 3kg, 1. 25m, 1. 25m, 四方水密, 1門	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工							管理費区分 : 8	
R0302			人	11				
合計							円／門	
単価								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
製作工 (0001)	式	1			
小形水門製作 (0002)	式	1			
水門設備 (0003)	式	1			
扉体(小形水門) (0004)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
扉体主要部材費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ステンレス溝形鋼 [-150×75×6 SUS316L]	kg	87.6			ZZ99*01*01002 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
ステンレス溝形鋼 [-100×50×6 SUS316L	kg	28.4			ZZ99*01*01001 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ステンレス平鋼 FB-9×65 SUS316L	kg	5.9			ZZ99*01*01005 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ステンレス鋼板 PL9 SUS316L	kg	16.1			ZZ99*01*01009 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ステンレス鋼板 PL6 SUS316L	kg	1.4			ZZ99*01*01007 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ステンレス鋼板 PL8 SUS316L	kg	206.5			ZZ99*01*01008 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ステンレス平鋼 FB-9×25 SUS316L	kg	3.6			ZZ99*01*01003 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ステンレス平鋼 FB-9×38 SUS316L	kg	13.9			ZZ99*01*01004 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ステンレス平鋼 FB-9×75 SUS316L	kg	10.7			ZZ99*01*01006 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ステンレス鋼板 PL12 SUS316L	kg	1.5			ZZ99*01*01010 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ステンレス鋼板 PL16 SUS316L	kg	4.1			ZZ99*01*01011 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ステンレス鋼板 PL19 SUS316L	kg	2.1			ZZ99*01*01012 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
副部材費(率計上)水門	式	1			WH800100 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 区分		扉体			単価補正
J02 ゲート種類		プレートゲート構造スライトゲート(小形)			
J04 材質		SUS製			
J07 主要部材費計(実数入力)					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
扉体部品費(積上)	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水密コム P型	m	5.5			ZZ99*01*01014 管理費区分 F 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水密コム 平型	m	2			ZZ99*01*01015 管理費区分 F 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
部品費(率計上)水門	式	1			WH605100 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 区分		扉体			歩 2026.10 単 2026.10
J02 ゲート種類		プレートゲート構造スライドゲート(小形)			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 材質		SUS製			労調係数 1.000 00-00 0
J07 主要部材費計(実数入力)					豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
製作補助材料費	式	1			WF870100 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種		河川用水門設備			
J02 河川用水門設備区分		小形水門			
J08 部材費計(実数入力)					
労務費(扉体)[水門]	門	1			WF110200 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 連続発注による工数補正		補正しない			
J02 形式		プレートカッター構造スライトゲート(小形)			
J03 主要部材質量		381.8kg			
J04 補正対象となるSUS・SUSクラッド鋼		381.8kg			
J05 純径間(実数入力)		2m			
J06 有効高(実数入力)		1.5m			
J11 水密方式		四方水密			
J12 今回工事製作数		1門			
工場塗装(水門)標準	式	1			WF604500 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 区分		扉体			
J02 形式		小形(プレートカッター構造ロー・スライト)			
J03 主要部材質(扉体)		SUS鋼			
J04 製作直接労務費(実数入力)					
開閉装置(小形水門) (0005)	式	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 補正なし
開閉装置機器単体費	式	1			* 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
手動ラック式開閉機 CP30S	台	1			ZZ99*01*02001 管理費区分 3 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラック棒 SUS RA30用	m	3.8			ZZ99*01*02002 管理費区分 3 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラック棒継手 SUS RA30用	組	1			ZZ99*01*02003 管理費区分 3 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
吊ビン SUS RA30用	組	1			ZZ99*01*02004 管理費区分 3 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鳥害防止板 SUS RA30用	組	1			ZZ99*01*02005 管理費区分 3 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラック棒カバー SUS RA30用	m	1.8			ZZ99*01*02006 管理費区分 3 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アンカーボルト M20×270	組	4			ZZ99*01*02007 管理費区分 3 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
付属設備 (0006)	式	1			
防護柵 (0007)	式	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
直接部材費	式	1			* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ステンレス鋼管 40A SUS316L	kg	100.2			ZZ99*01*01013 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ステンレス鋼板					ZZ99*01*01007

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
PL6 SUS316L	kg	18.1			管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
部品費	式	1			* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
あと施工アンカー M12	本	28			ZZ99*01*03001 管理費区分 F 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
酸洗い費	m2	5.2			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
製作補助材料費					WF870100

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1			管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種 J08 部材費計(実数入力)		鋼製付属設備			
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	基	1			WF190100 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 連続発注による工数補正 J02 区分 J04 今回工事区分毎全体質量 J06 使用材料 J08 製作部材質量(材料補正) J09 SUS及びSUSクランク鋼 質量		補正しない C 0.12t 標準以外(SUS材使用 比率計算) 118.3kg 118.3kg			
間接労務費 (0008)	式	1			
純製作費 (0009)	式	1			
工場管理費 (0010)	式	1			
製作原価 (0011)	式	1			
据付工 (0012)	式	1			
小形水門輸送工 (0013)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
輸送工 (0014)	式	1			
小形水門輸送 (0015)	式	1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)	式	1			WF904100 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 対象設備質量(実数入力)		0.5t			
J02 想定輸送距離(実数入力)		33.3km			
小形水門設備据付 (0016)	式	1			
小形水門据付工 (0017)	式	1			
据付(水門設備) (0018)	式	1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休2日補正 補正なし
プレートゲート構造スライダゲート据付(小形)		門	1			WF311107 管理費区分 0
J01	連続発注による工数補正		補正しない			歩 2026.10 単 2026.10
J02	発注区分		分割			単価地区 青森市(旧青森市)
J03	純径間(実数入力)		2m			労調係数 1.000 00-00 0
J04	有効高(実数入力)		1.5m			豪雪割増
J05	扉体計上有無		計上する			単価補正
J06	戸当り計上有無		計上しない			
J07	開閉装置計上有無		計上する			
J08	水密方式		四方水密			
J09	電気配線及び配管施工の有無		無			
J10	今回工事据付数		1門			
J12	特殊作業手当有無		無			
J14	危険作業手当有無		無			
J16	作業手当各種有無		無			
据付材料費(水門)		式	1			WH810100 管理費区分 0
J01	区分		プレートゲート構造スライダゲート(小形)			歩 2026.10 単 2026.10
J02	二次側電気配線配管施工の有無		有			単価地区 青森市(旧青森市)
J03	据付労務費計(実数入力)					労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
据付補助材料費		式	1			WF870300 管理費区分 0
J01	工種		河川用水門設備			歩 2026.10 単 2026.10
J02	河川用水門設備区分		小形水門			単価地区 青森市(旧青森市)
J07	据付労務費(実数入力)					労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
直接経費(水門設備) (0019)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊	日	1			L001130006
K01 長期割引の有無		有り			管理費区分 0
K03 夜間割増		補正しない			歩 2026.10 単 2026.10
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式] 排出ガス対策型(第2次基準)最大溶接電流200A	日	1			M002081027
K01 機械使用条件		持込			管理費区分 0
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			歩 2026.10 単 2026.10
K04 供用日当り運転日数		標準			単価地区 青森市(旧青森市)
K07 異常補正		補正無し			労調係数 1.000 00-00 0
K09 基礎価格補正		補正対象外			豪雪割増 B地区
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
雑機械器具損料(水門)	式	1			WF715500
J01 区分		率計算			管理費区分 0
J02 機械器具費(実数入力)					歩 2026.10 単 2026.10
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
鋼製付属設備据付 (0020)		式	1			
鋼製付属設備据付工 (0021)		式	1			
据付(鋼製付属設備) (0022)		式	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休2日補正 補正なし
据付補助材料費		式	1			WF870300 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
鋼製付属設備据付		式	1			WF390100 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
J01 連続発注による工数補正			補正しない			
J02 区分			C			
J06 今回工事区分每全体質量			0.12t			
J09 特殊作業手当有無			無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J11 危険作業手当有無 J13 作業手当各種有無		無 無			単価補正
直接経費(鋼製付属設備) (0023)	式	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力12～13t吊	日	1			L001130015 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			単価補正
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式] 排出ガス対策型(第2次基準)最大溶接電流200A	日	1			M002081027 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			単価補正
雑機械器具損料(水門)	式	1			WF715500 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 区分 J02 機械器具費(実数入力)		率計算			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
樋門補修工 (0024)	式	1			オプション入力	
樋門補修工 (0025)	式	1			オプション入力	
断面修復工 (0026)	式	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					週休2日補正 補正なし	
コンクリート		m3	0.05		CB240010	
					管理費区分 0	
					歩 2026.10 単 2026.10	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
型枠		m2	0.4		CB240210	
					管理費区分 0	
					歩 2026.10 単 2026.10	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事					事業区分	機械設備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
										単価補正
断面修復工(左官工法)					構造物	1			WB229210	
J01 鉄筋レン・鉄筋防錆処理の有無						有り			管理費区分 0	
J02 1構造物当り修復延べ体積区分						0.1m3以下			歩 2026.10 単 2026.10	
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)						0.01m3			単価地区 青森市(旧青森市)	
										労調係数 1.000 00-00 0
										豪雪割増
										単価補正
塗装塗替工 (0027)					式	1			オプション入力	
現場塗装 (0028)					m2	8			オプション入力	
										第0010号内訳書
										単位数量 1 m2
										管理費区分 0
										歩 2026.10 単 2026.10
										単価地区 青森市(旧青森市)
										労調係数 1.000 00-00 0
										豪雪割増
										週休2日補正 補正なし
現場塗替塗装					m2	2.3			WF621900	
J01 素地調整計上有無						計上する			管理費区分 0	
J02 施工区分(素地調整)						1種			歩 2026.10 単 2026.10	
J03 作業条件(素地調整)						開放部			単価地区 青森市(旧青森市)	
J05 プライマ計上有無						計上しない			労調係数 1.000 00-00 0	
J12 下塗計上有無(1回目)						計上する			豪雪割増	
J13 施工区分(下塗1回目)						はけ			単価補正	
J16 塗料選定(下塗1回目)						有機溶剤クリッチェント				
J18 下塗計上有無(2回目)						計上する				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J19 施工区分(下塗2回目)		はけ			
	J22 塗料選定(下塗2回目)		変性 ^球 キ樹脂系(水中部用)			
	J24 下塗計上有無(3回目)		計上する			
	J25 施工区分(下塗3回目)		はけ			
	J28 塗料選定(下塗3回目)		変性 ^球 キ樹脂系(水中部用)			
	J30 下塗計上有無(4回目)		計上しない			
	J42 作業条件(下塗)		開放部			
	J43 中塗計上有無		計上する			
	J44 施工区分(中塗)		はけ			
	J47 塗料選定(中塗)		^球 キ樹脂系			
	J49 作業条件(中塗)		開放部			
	J51 上塗計上有無		計上する			
	J52 施工区分(上塗)		はけ			
	J55 塗料選定(上塗)		^球 キ樹脂系			
	J57 作業条件(上塗)		開放部			
現場塗替塗装		m2	5.6			WF621900 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 素地調整計上有無		計上する			
	J02 施工区分(素地調整)		1種			
	J03 作業条件(素地調整)		開放部			
	J05 プライマ計上有無		計上しない			
	J12 下塗計上有無(1回目)		計上する			
	J13 施工区分(下塗1回目)		はけ			
	J16 塗料選定(下塗1回目)		有機 ^ン クリッチ ^ペ イント			
	J18 下塗計上有無(2回目)		計上する			
	J19 施工区分(下塗2回目)		はけ			
	J22 塗料選定(下塗2回目)		変性 ^球 キ樹脂系(大気部用)			
	J24 下塗計上有無(3回目)		計上する			
	J25 施工区分(下塗3回目)		はけ			
	J28 塗料選定(下塗3回目)		変性 ^球 キ樹脂系(大気部用)			
	J30 下塗計上有無(4回目)		計上しない			
	J42 作業条件(下塗)		開放部			
	J43 中塗計上有無		計上する			

工事名	西滝川外樋門補修工事				事業区分	機械設備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J44 施工区分(中塗) J47 塗料選定(中塗) J48 塗料規格(中塗) J49 作業条件(中塗) J51 上塗計上有無 J52 施工区分(上塗) J55 塗料選定(上塗) J56 塗料規格(上塗) J57 作業条件(上塗)				はけ ふっ素樹脂 青・緑系 開放部 計上する はけ ふっ素樹脂 青・緑系 開放部			
足場 (0029)			掛m2	8			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
足場工			掛m2	8			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレンクレーン賃料補正				単管足場 必要 標準(1.0)			
構造物撤去工 (0030)			式	1			オプション入力
撤去工 (0031)			式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
既設扉体・開閉機撤去 (0032)	式	1			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
既設扉体・開閉機撤去	式	1			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物取壊し工 (0033)	式	1			オプション入力
コンクリート構造物取壊し (0034)	m3	0.1			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
構造物とりこわし	m3	0.06			WB824010 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無		無筋構造物 人力施工 無し 無し			歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0035)	式	1			オプション入力
殻運搬 (0036)	m3	0.1			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	m3	0.06			WB229220 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離 J04 タンク・トラック代損耗費		有り 8.5km以下 良好			歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0037)	m3	0.1			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
処分費(t)	t	0.1			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0038)	t	0.5			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
現場発生品及び支給品運搬	t	0.51			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		11.5km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.51			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事				事業区分	機械設備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価地区	青森市(旧青森市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						単価補正	
スクラップ H1		t	0.51			ZZ99*01*03004	
						管理費区分	9
						歩	2026.10 単 2026.10
						単価地区	青森市(旧青森市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						単価補正	
仮設工 (0039)		式	1				
土留・仮締切工 (0040)		式	1				
土のう (0041)		袋	4			オプション入力	
						第0017号内訳書	
						単位数量	1 袋
						管理費区分	0
						歩	2026.10 単 2026.10
						単価地区	青森市(旧青森市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						週休2日補正	補正なし
土のう積工		m2	0.8			WB252620	
						管理費区分	0
						歩	2026.10 単 2026.10
						単価地区	青森市(旧青森市)
J01 作業内容				製作・積立			
J02 作業区分				側面並べ			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 土のう種類		普通			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土のう積工	m2	0.8			WB252620 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業内容		撤去			
J02 作業区分		側面並べ			
大型土のう工	袋	4			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋材区分		1t土のう丸型φ110cm×108cm			
J03 袋詰土区分		購入土			
J04 設置作業半径		5m以下			
J05 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
大型土のう工	袋	4			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J04 設置作業半径		6m以下			
J05 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
土砂等運搬	m3	4			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.8m3			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 DID区間の有無			有り			豪雪割増
J06 運搬距離(km) (DID区間有)			31.5km以下			単価補正
路体(築堤)盛土		m3	4			CB210510
J01 施工幅員			4.0m以上			管理費区分 0
J02 施工数量			20,000m3未満			歩 2026.10 単 2026.10
J03 障害の有無			無し			単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
直接工事費 (0042)		式	1			
共通仮設 (0043)		式	1			
共通仮設費（率計上） (0044)		式	1			
主たる工種		A6:水門設備（小形水門）				
施工地域等補正		市街地（DID補正）		1.2		
除雪工事補正		未使用		1.00		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		補正なし		1.00		
純工事費 (0045)		式	1			
現場管理費 (0046)		式	1			
施工地域等補正		市街地（DID補正）		1.1		
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
据付間接費 (0047)	式	1			
据付工事原価 (0048)	式	1			
設計技術費 (0049)	式	1			
工事原価 (0050)	式	1			
一般管理費等 (0051)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0052)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0053)	式	1			
工事費計 (0054)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
製作工 (0001)	式	1			
小形水門製作 (0002)	式	1			
水門設備 (0003)	式	1			
扉体(小形水門) (0004)	式	1			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
扉体主要部材費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ステンレス溝形鋼 [-100×50×6 SUS316L]	kg	60.4			ZZ99*01*01001 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
ステンレス平鋼 FB-6×50 SUS316L	kg	3.6			ZZ99*01*01016 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ステンレス鋼板 PL8 SUS316L	kg	111			ZZ99*01*01008 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ステンレス鋼板 PL6 SUS316L	kg	6.1			ZZ99*01*01007 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ステンレス鋼板 PL9 SUS316L	kg	0.8			ZZ99*01*01009 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
ステンレス鋼板 PL12 SUS316L		kg	2.5			ZZ99*01*01010 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
ステンレス鋼板 PL16 SUS316L		kg	1.8			ZZ99*01*01011 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
ステンレス平鋼 FB-9×38 SUS316L		kg	10.5			ZZ99*01*01004 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
ステンレス平鋼 FB-9×75 SUS316L		kg	6.7			ZZ99*01*01006 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ステンレス平鋼 FB-9×25 SUS316L	kg	2.2			ZZ99*01*01003 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ステンレス角鋼 □38 SUS316L	kg	3.7			ZZ99*01*01017 管理費区分 6 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
副部材費(率計上)水門	式	1			WH800100 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 区分 J02 ゲート種類 J04 材質 J07 主要部材費計(実数入力)		扉体 プレートカーダ構造スライダゲート(小形) SUS製			単価補正
扉体部品費(積上)	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
水密コーム P型		m	4.1			ZZ99*01*01014 管理費区分 F 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
水密コーム 平型		m	1.3			ZZ99*01*01015 管理費区分 F 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
部品費(率計上)水門		式	1			WH605100 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 区分			扉体			
J02 ゲート種類			プレートガード構造スライディングゲート(小形)			
J04 材質			SUS製			
J07 主要部材費計(実数入力)						
						単価補正
製作補助材料費		式	1			WF870100 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 工種			河川用水門設備			
J02 河川用水門設備区分			小形水門			
J08 部材費計(実数入力)						
						単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
労務費(扉体)[水門]	門	1			WF110200 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 連続発注による工数補正		補正しない				
J02 形式		プレートカッター構造スライトゲート(小形)				
J03 主要部材質		209.3kg				
J04 補正対象となるSUS・SUSクラッド鋼		209.3kg				
J05 純径間(実数入力)		1.25m				
J06 有効高(実数入力)		1.25m				
J11 水密方式		四方水密				
J12 今回工事製作数		1門				
工場塗装(水門)標準	式	1			WF604500 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 区分		扉体				
J02 形式		小形(プレートカッター構造ロー・スライト)				
J03 主要部材質(扉体)		SUS鋼				
J04 製作直接労務費(実数入力)						
開閉装置(小形水門) (0005)	式	1			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
開閉装置機器単体費	式	1			* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市)	

【参考資料】積算入力データリスト（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
手動ラック式開閉機 CP20S	台	1			ZZ99*01*02008 管理費区分 3 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラック棒 SUS RA20用	m	4			ZZ99*01*02009 管理費区分 3 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラック棒継手 SUS RA20用	組	1			ZZ99*01*02010 管理費区分 3 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吊ビン SUS RA20用	組	1			ZZ99*01*02011 管理費区分 3 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
鳥害防止板 SUS RA20用	組	1				ZZ99*01*02012 管理費区分 3 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
ラック棒カバー SUS RA20用	m	1.6				ZZ99*01*02013 管理費区分 3 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
アンカーボルト M20×270	組	4				ZZ99*01*02007 管理費区分 3 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
間接労務費 (0006)	式	1				
純製作費 (0007)	式	1				

工事名	西滝川外樋門補修工事				事業区分	機械設備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
工場管理費 (0008)		式	1				
製作原価 (0009)		式	1				
据付工 (0010)		式	1				
小形水門輸送工 (0011)		式	1				
輸送工 (0012)		式	1				
小形水門輸送 (0013)		式	1				オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)		式	1				WF904100 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 対象設備質量(実数入力)			0.21t				
J02 想定輸送距離(実数入力)			35.7km				

【参考資料】積算入力データリスト（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
小形水門設備据付 (0014)	式	1				
小形水門据付工 (0015)	式	1				
据付(水門設備) (0016)	式	1			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
プレートゲート構造スライドゲート据付(小形)	門	1			WF311107 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 連続発注による工数補正		補正しない				
J02 発注区分		分割				
J03 純径間(実数入力)		1.25m				
J04 有効高(実数入力)		1.25m				
J05 扉体計上有無		計上する				
J06 戸当り計上有無		計上しない				
J07 開閉装置計上有無		計上する				
J08 水密方式		四方水密				
J09 電気配線及び配管施工の有無		無				
J10 今回工事据付数		1門				
J12 特殊作業手当有無		無				
J14 危険作業手当有無		無				
J16 作業手当各種有無		無				
据付材料費(水門)	式	1			WH810100 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 区分 J02 二次側電気配線配管施工の有無 J03 据付労務費計(実数入力)		プレートカッター構造スライダゲート(小形) 有			歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
据付補助材料費	式	1			WF870300 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 工種 J02 河川用水門設備区分 J07 据付労務費(実数入力)		河川用水門設備 小形水門			歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
直接経費(水門設備) (0017)	式	1			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
ラフテレンスレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊	日	1			L001130006 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]					M002081027	

【参考資料】積算入力データリスト（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排出ガス対策型(第2次基準)最大溶接電流200A	日	1			管理費区分 0
K01 機械使用条件		持込			歩 2026.10 単 2026.10
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区 青森市(旧青森市)
K04 供用日当り運転日数		標準			労調係数 1.000 00-00 0
K07 異常補正		補正無し			豪雪割増 B地区
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
雑機械器具損料(水門)	式	1			WF715500
J01 区分		率計算			管理費区分 0
J02 機械器具費(実数入力)					歩 2026.10 単 2026.10
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
樋門補修工 (0018)	式	1			オプション入力
樋門補修工 (0019)	式	1			オプション入力
ひびわれ注入工 (0020)	式	1			オプション入力
					第0023号内訳書
					単位数量 1 式
					管理費区分 0
					歩 2026.10 単 2026.10
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 補正なし
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1			WB229110
					管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 1構造物当り補修延べ延長区分			25m以下			歩 2026.10 単 2026.10
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)			0.06kg			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)			0.47kg			労調係数 1.000 00-00 0
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実)			8個			豪雪割増
						単価補正
塗装塗替工 (0021)		式	1			オプション入力
現場塗装 (0022)		m2	3			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休2日補正 補正なし
現場塗替塗装		m2	2.7			WF621900 管理費区分 0
J01 素地調整計上有無			計上する			歩 2026.10 単 2026.10
J02 施工区分(素地調整)			1種			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 作業条件(素地調整)			開放部			労調係数 1.000 00-00 0
J05 プライマ計上有無			計上しない			豪雪割増
J12 下塗計上有無(1回目)			計上する			単価補正
J13 施工区分(下塗1回目)			はけ			
J16 塗料選定(下塗1回目)			有機ゾンクリッチェント			
J18 下塗計上有無(2回目)			計上する			
J19 施工区分(下塗2回目)			はけ			
J22 塗料選定(下塗2回目)			変性ポリシ樹脂系(水中部用)			
J24 下塗計上有無(3回目)			計上する			
J25 施工区分(下塗3回目)			はけ			

【参考資料】積算入力データリスト（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J28 塗料選定(下塗3回目)			変性エポキシ樹脂系(水中部用)			
J30 下塗計上有無(4回目)			計上しない			
J42 作業条件(下塗)			開放部			
J43 中塗計上有無			計上する			
J44 施工区分(中塗)			はけ			
J47 塗料選定(中塗)			エポキシ樹脂系			
J49 作業条件(中塗)			開放部			
J51 上塗計上有無			計上する			
J52 施工区分(上塗)			はけ			
J55 塗料選定(上塗)			エポキシ樹脂系			
J57 作業条件(上塗)			開放部			
足場 (0023)		掛m2	3			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
足場工		掛m2	3			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工法			単管足場			オプション入力
J02 安全ネット			必要			
J03 ラフテレンクレーン賃料補正			標準(1.0)			
構造物撤去工 (0024)		式	1			オプション入力
撤去工						オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0025)	式	1			
既設扉体・開閉機撤去 (0026)	式	1			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
既設扉体・開閉機撤去	式	1			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0027)	式	1			オプション入力
現場発生品運搬 (0028)	t	0.2			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし

【参考資料】積算入力データリスト（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬	t	0.24			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		24.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.24			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t			
スクラップ H1	t	0.24			ZZ99*01*03004 管理費区分 9 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0029)	式	1			
土留・仮締切工 (0030)	式	1			
土のう (0031)	袋	3			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 袋

【参考資料】積算入力データリスト（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
土のう積工		m2	0.5			WB252620
J01	作業内容		製作・積立			管理費区分 0
J02	作業区分		側面並べ			歩 2026.10 単 2026.10
J03	土のう種類		普通			単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土のう積工		m2	0.5			WB252620
J01	作業内容		撤去			管理費区分 0
J02	作業区分		側面並べ			歩 2026.10 単 2026.10
						単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大型土のう工		袋	3			WB252730
J01	作業区分		製作・設置			管理費区分 0
J02	袋材区分		1t土のう丸型φ110cm×108cm			歩 2026.10 単 2026.10
J03	袋詰土区分		購入土			単価地区 青森市(旧青森市)
J04	設置作業半径		5m以下			労調係数 1.000 00-00 0
J05	設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			豪雪割増
						単価補正
大型土のう工		袋	3			WB252730
						管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ(H)		撤去 6m以下 -3m<=H<=2m			歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂等運搬	m3	3			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下			歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	3			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0032)	式	1			
共通仮設 (0033)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0034)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正	A6:水門設備（小形水門） 補正無し 未使用		1.0 1.00		

【参考資料】積算入力データリスト（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0035)	式	1			
現場管理費 (0036)	式	1			
施工地域等補正	補正無し		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
据付間接費 (0037)	式	1			
据付工事原価 (0038)	式	1			
設計技術費 (0039)	式	1			
工事原価 (0040)	式	1			
一般管理費等 (0041)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

【参考資料】積算入力データリスト（子01）

工事名	西滝川外樋門補修工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0042)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0043)	式	1			
工事費計 (0044)	式	1			

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

紙覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/9月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
Y000210000001	生コンクリート (12)‐2 24‐12‐25(20) 冬期割増額含む														+			生コン
															=			50円単位(切捨)
	生コンクリート 土木(12)‐2 24‐12‐25(20) W/C≦55%		m3	県地区単価表p.6 (掲載)														その他一般資材 100円単位(切捨)
	生コンクリート冬期割増額 12/1〜3/31		m3	県地区単価表p.14 (特調) 1,200												1,200		その他一般資材 10円単位(切捨)
Y001613000001	購入土 山土		m3	県地区単価表p.19 (特調) 2,600												2,600	2,600	その他一般資材 10円単位(切捨)
Y001626001001	低圧注入器具 低圧注入器具(ひび割れ注入用)		個	県材料単価表p.30 (掲載)														その他一般資材 1円単位(切捨)
Y001627001001	断面修復材 断面修復材(左官工法用) ポリマーセメントモルタル		m3	県材料単価表p.30 (掲載)														その他一般資材 100円単位(切捨)
Y001633001001	注入材 注入材(ひび割れ注入用) エポキシ樹脂		kg	県材料単価表p.30 (掲載)														その他一般資材 10円単位(切捨)
Y001670000001	シール材 シール材(ひび割れ注入用)		kg	県材料単価表p.30 (掲載)														その他一般資材 10円単位(切捨)
Y007600001001	処分費 無筋Co般		t	県廃棄物受入料金p.2 (特調) 1,600												1,600	1,600	その他一般資材 10円単位(切捨)
Y034015101001	塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用		L		p.200	p.256												その他一般資材 10円単位(切捨)
Y034015101002	塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用		L		p.200	p.256												その他一般資材 10円単位(切捨)
Z006140003001	プラスチック フェロニッケルスラグ		kg			p.256												その他一般資材 1円単位(切捨)
Z006154002001	エポキシ樹脂塗料 中塗り		kg		p.198	p.252												その他一般資材 10円単位(切捨)
Z006154003001	エポキシ樹脂塗料 上塗り		kg		p.198	p.252												その他一般資材 10円単位(切捨)
ZZ99*01*01001	ステンレス溝形鋼 [‐100×50×6 SUS316L		kg													2,768	2,760	その他一般資材 10円単位(切捨)
ZZ99*01*01002	ステンレス溝形鋼 [‐150×75×6 SUS316L		kg													2,768	2,760	その他一般資材 10円単位(切捨)
ZZ99*01*01003	ステンレス平鋼 FB‐9×25 SUS316L		kg													2,600	2,600	その他一般資材 10円単位(切捨)
ZZ99*01*01004	ステンレス平鋼 FB‐9×38 SUS316L		kg													2,600	2,600	その他一般資材 10円単位(切捨)
ZZ99*01*01005	ステンレス平鋼 FB‐9×65 SUS316L		kg													2,600	2,600	その他一般資材 10円単位(切捨)
ZZ99*01*01006	ステンレス平鋼 FB‐9×75 SUS316L		kg													2,600	2,600	その他一般資材 10円単位(切捨)
ZZ99*01*01007	ステンレス鋼板 PL6 SUS316L		kg													2,529	2,520	その他一般資材 10円単位(切捨)
ZZ99*01*01008	ステンレス鋼板 PL8 SUS316L		kg													2,691	2,690	その他一般資材 10円単位(切捨)
ZZ99*01*01009	ステンレス鋼板 PL9 SUS316L		kg													2,691	2,690	その他一般資材 10円単位(切捨)
ZZ99*01*01010	ステンレス鋼板 PL12 SUS316L		kg													2,691	2,690	その他一般資材 10円単位(切捨)
ZZ99*01*01011	ステンレス鋼板 PL16 SUS316L		kg													2,750	2,750	その他一般資材 10円単位(切捨)
ZZ99*01*01012	ステンレス鋼板 PL19 SUS316L		kg													2,750	2,750	その他一般資材 10円単位(切捨)
ZZ99*01*01013	ステンレス鋼管 40A SUS316L		kg													2,870	2,870	その他一般資材 10円単位(切捨)
ZZ99*01*01014	水密ゴム P型		m													21,700	21,700	その他一般資材 100円単位(切捨)

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
製作工						式		1			
	小形水門製作	西滝川右岸4号				式		1			
		水門設備				式		1			
			扉体(小形水門)	水門形式:プレートガーダ構造スライドゲート.純径間:2m.有効高:1.5m.水密形式:四方水密		式	1.0	1			
					扉体主要部材費	式	1.0	1			
					副部材費(率計上)水門	式	1.0	1			9.0%
					扉体部品費(積上)	式	1.0	1			水密ゴム
					部品費(率計上)水門	式	1.0	1			5.0%
					製作補助材料費	式	1.0	1			13.0%
					労務費(扉体)[水門]	門	1.0	1			
					工場塗装(水門)標準	式	1.0	1			9.0%
			開閉装置(小形水門)	ラック式		式	1.0	1			
					開閉装置機器単体費	式	1.0	1			CP30S
		付属設備				式		1			
			防護柵	区分:C		式	1.0	1			
					直接部材費	式	1.0	1			
					部品費	式	1.0	1			アンカーボルトM12
					酸洗い費	m2	5.2	5.2			
					製作補助材料費	式	1.0	1			13.0%
					労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	基	1.0	1			
間接労務費						式		1			60.0%
純製作費						式		1			
	工場管理費					式		1			25.0%
製作原価						式		1			
据付工						式		1			
	小形水門輸送工	西滝川右岸4号				式		1			
		輸送工				式		1			
			小形水門輸送			式	1.0	1			
					修繕工事輸送費(全工種 0<x×D≤100)	式	1.0	1			W=0.5t,L=33.3km
	小形水門設備据付	西滝川右岸4号				式		1			
		小形水門据付工				式		1			
			据付(水門設備)			式	1.0	1			
					プレートガーダ構造スライドゲート据付(小形)	門	1.0	1			
					据付材料費(水門)	式	1.0	1			10.5%
					据付補助材料費	式	1.0	1			1.5%
			直接経費(水門設備)			式	1.0	1			
					ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	日	1.0	1			25t吊
					電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	日	1.0	1			最大溶接電流200A
					雑機械器具損料(水門)	式	1.0	1			2.0%
	鋼製付属設備据付	西滝川右岸4号				式		1			
		鋼製付属設備据付工				式		1			
			据付(鋼製付属設備)			式	1.0	1			
					据付補助材料費	式	1.0	1			1.0%
					鋼製付属設備据付	式	1.0	1			区分:C
			直接経費(鋼製付属設備)			式	1.0	1			
					ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	日	1.0	1			12～13t吊

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	日	1.0	1			最大溶接電流200A
					雑機械器具損料(水門)	式	1.0	1			2.0%
	樋門補修工	西滝川右岸4号				式		1			
		樋門補修工				式		1			
			断面修復工			式	1.0	1			
				CB240010	コンクリート	m3	0.05	0.05			(12)-2 24-12-25 冬期割増額含む
				CB240210	型枠	m2	0.4	0.4			
					断面修復工(左官工法)	構造物	1.0	1			V=0.01m3 防錆処理有
		塗装塗替工				式		1			
			現場塗装			m2	7.9	8			
					現場塗替塗装	m2	2.3	2.3			a-1B塗装系
					現場塗替塗装	m2	5.6	5.6			c-1B塗装系
			足場			掛m2	7.7	8			
					足場工	掛m2	7.7	8			単管足場
	構造物撤去工	西滝川右岸4号				式		1			
		撤去工				式		1			
			既設扉体・開閉機撤去			式	1.0	1			
					既設扉体・開閉機撤去	式	1.0	1			
		構造物取壊し工				式		1			
			コンクリート構造物取壊し	無筋		m3	0.06	0.1			
					構造物とりこわし	m3	0.06	0.06			無筋構造物 人力施工
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬	無筋Co殻		m3	0.1	0.1			
					コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	m3	0.1	0.1			D=8.5km以下
			殻処分	無筋Co殻		m3	0.1	0.1			
					処分費(t)	t	0.14	0.1			無筋Co殻
			現場発生品運搬	スクラップ		t	0.51	0.5			
					現場発生品及び支給品運搬	t	0.51	0.51			D=11.5km以下
					現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.51	0.51			
					スクラップ	t	0.51	0.51			H1
	仮設工	西滝川右岸4号				式		1			
		土留・仮締切工				式		1			
			土のう			袋	4.0	4			
					土のう積工	m2	0.8	0.8			仕捨・積立 側面並べ 購入土
					土のう積工	m2	0.8	0.8			撤去 側面並べ
					大型土のう工	袋	4.0	4			製作・設置 購入土
					大型土のう工	袋	4.0	4			撤去
				CB210110	土砂等運搬	m3	4.2	4			土砂(岩塊・玉石混り土含む) D=31.5km以下
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	3.8	4			4.0m以上 20,000m3未満
製作工						式		1			
	小形水門製作	六枚橋川右岸1号				式		1			
		水門設備				式		1			
			扉体(小形水門)	水門形式:プレートゲート構造スライドゲート純径間:1.25m,有効高:1.25m,水密形式:四方水密		式	1.0	1			
					扉体主要部材費	式	1.0	1			
					副部材費(率計上)水門	式	1.0	1			9.0%
					扉体部品費(積上)	式	1.0	1			水密ゴム

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					部品費(率計上)水門	式	1.0	1			5.0%
					製作補助材料費	式	1.0	1			13.0%
					労務費(扉体)[水門]	門	1.0	1			
					工場塗装(水門)標準	式	1.0	1			9.0%
			開閉装置(小形水門)	ラック式		式	1.0	1			
					開閉装置機器単体費	式	1.0	1			CP20S
間接労務費						式		1			60.0%
純製作費						式		1			
	工場管理費					式		1			25.0%
製作原価						式		1			
据付工						式		1			
	小形水門輸送工 六枚橋川右岸1号					式		1			
		輸送工				式		1			
			小形水門輸送			式	1.0	1			
					修繕工事輸送費(全工種 0<x×D≤100)	式	1.0	1			W=0.21t,L=35.7km
	小形水門設備据付 六枚橋川右岸1号					式		1			
		小形水門据付工				式		1			
			据付(水門設備)			式	1.0	1			
					プレートガーダ構造スライドゲート据付(小形)	門	1.0	1			
					据付材料費(水門)	式	1.0	1			10.5%
					据付補助材料費	式	1.0	1			1.5%
			直接経費(水門設備)			式	1.0	1			
					ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	日	1.0	1			25t吊
					電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	日	1.0	1			最大溶接電流200A
					雑機械器具損料(水門)	式	1.0	1			2.0%
	樋門補修工 六枚橋川右岸1号					式		1			
		樋門補修工				式		1			
			ひびわれ注入工			式	1.0	1			
					ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1.0	1			L=1.9m
		塗装塗替工				式		1			
			現場塗装			m2	2.7	3			
					現場塗替塗装	m2	2.7	2.7			a-1B塗装系
			足場			掛m2	3.3	3			
					足場工	掛m2	3.3	3			単管足場
	構造物撤去工 六枚橋川右岸1号					式		1			
		撤去工				式		1			
			既設扉体・開閉機撤去			式	1.0	1			
					既設扉体・開閉機撤去	式	1.0	1			
		運搬処理工				式		1			
			現場発生品運搬	スクラップ		t	0.24	0.2			
					現場発生品及び支給品運搬	t	0.24	0.24			D=24.0km以下
					現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.24	0.24			
					スクラップ	t	0.24	0.24			H1
	仮設工 六枚橋川右岸1号					式		1			
		土留・仮締切工				式		1			
			土のう			袋	3.0	3			

[illegible]

西滝川右岸4号

開閉機

西滝川右岸4号

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量																																				
撤去	スピンドル式 N = 1 = 1 基																																					
	参考撤去重量 W = 100 ÷ 1000 = 0.10 t																																					
	<table><tr><th>形式</th><th>減速比</th><th>開閉能力 (kN)</th><th>スピンドル (TM×P)</th><th>開閉速度 (cm/分)</th><th>手動力 (N)</th><th>概算重量 (kg)</th></tr><tr><td>IB-20</td><td rowspan="3">3:1</td><td rowspan="3">9.8 (1000kgf)</td><td rowspan="3">50×12</td><td rowspan="3">12</td><td rowspan="3">100N以下</td><td>55</td></tr><tr><td>IB-30</td><td>60</td></tr><tr><td>IB-70</td><td>100</td></tr><tr><td>IB-20</td><td rowspan="3">4:1</td><td rowspan="3">13.7 (1400kgf)</td><td rowspan="3">50×12</td><td rowspan="3">9</td><td rowspan="3">100N以下</td><td>55</td></tr><tr><td>IB-30</td><td>60</td></tr><tr><td>IB-70</td><td>100</td></tr><tr><td>摘 要</td><td colspan="3">開閉速度はハンドル回転 30回/分とします。</td><td>ハンドル径 (mm)</td><td colspan="2">φ500</td></tr></table>	形式	減速比	開閉能力 (kN)	スピンドル (TM×P)	開閉速度 (cm/分)	手動力 (N)	概算重量 (kg)	IB-20	3:1	9.8 (1000kgf)	50×12	12	100N以下	55	IB-30	60	IB-70	100	IB-20	4:1	13.7 (1400kgf)	50×12	9	100N以下	55	IB-30	60	IB-70	100	摘 要	開閉速度はハンドル回転 30回/分とします。			ハンドル径 (mm)	φ500		
	形式	減速比	開閉能力 (kN)	スピンドル (TM×P)	開閉速度 (cm/分)	手動力 (N)	概算重量 (kg)																															
IB-20	3:1	9.8 (1000kgf)	50×12	12	100N以下	55																																
IB-30						60																																
IB-70						100																																
IB-20	4:1	13.7 (1400kgf)	50×12	9	100N以下	55																																
IB-30						60																																
IB-70						100																																
摘 要	開閉速度はハンドル回転 30回/分とします。			ハンドル径 (mm)	φ500																																	
発生品運搬	撤去より W = 0.10 = 0.10 t																																					
設置	ラック式(参考:CP30S, 410kg) N = 1 = 1 基																																					

扉体

西滝川右岸4号

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
撤去	スピンドル式 (B2. 10m×H1. 53m) $N = 1$ 参考撤去重量 $[125 \times 65 \times 6 \text{ (参考重量: } 13.4 \text{ kg/m)}$ $L = (2.035 + 1.465) \times 2 + 1.970$ $W = 8.970 \times 13.40 \div 1000$ プレート (9mm) $W = (1.400 \times 0.065 \times 3 + 2.100$ $\times 1.530) \times 0.009 \times 7850 \text{ kg/m}^3$ $\div 1000$	= 1 枚 = 8.97 m = 0.12 t = 0.25 t 計 0.37 t
発生品運搬	撤去より $W = 0.37$	= 0.37 t
設置	ラック式 (B2. 00m×H1. 50m [開口寸法]) $N = 1$	= 1 枚

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量																																										
塗装塗替え	a-1B塗装系																																											
	上部 A1 = (0.050 + 0.100 - 0.065 + 0.170) × 1.780 × 2	= 0.91 m2																																										
	下部 A2 = (0.050 + 0.100 - 0.065 + 0.170 + 0.100 + 0.050) × 1.700 × 2	= 1.38 m2																																										
	計	2.29 m2																																										
塗替塗装系：〔a-1B〕・・・（ジンクリッチペイント＋エポキシ樹脂系）																																												
<table><tr><td>素地調整</td><td colspan="4">1種相当（プラスト工法）※1 ※3</td></tr><tr><th rowspan="2">工 程</th><th rowspan="2">塗 料 名</th><th colspan="2">参考使用量 (g/m2)</th><th rowspan="2">参考膜厚 (μm)</th></tr><tr><th>エアレス</th><th>刷毛塗</th></tr><tr><td>第1層目（下塗）</td><td>有機ジンクリッチペイント</td><td>650</td><td>500</td><td>75 ※2</td></tr><tr><td>第2層目（下塗）</td><td>変性エポキシ樹脂塗料下塗（水中部用）</td><td>500</td><td>400</td><td>100</td></tr><tr><td>第3層目（下塗）</td><td>変性エポキシ樹脂塗料下塗（水中部用）</td><td>500</td><td>400</td><td>100</td></tr><tr><td>第4層目（中塗）</td><td>エポキシ樹脂塗料中塗</td><td>200</td><td>180</td><td>40</td></tr><tr><td>第5層目（上塗）</td><td>エポキシ樹脂塗料上塗</td><td>200</td><td>170</td><td>40</td></tr><tr><td colspan="4">合計膜厚</td><td>355</td></tr></table>			素地調整	1種相当（プラスト工法）※1 ※3				工 程	塗 料 名	参考使用量 (g/m2)		参考膜厚 (μm)	エアレス	刷毛塗	第1層目（下塗）	有機ジンクリッチペイント	650	500	75 ※2	第2層目（下塗）	変性エポキシ樹脂塗料下塗（水中部用）	500	400	100	第3層目（下塗）	変性エポキシ樹脂塗料下塗（水中部用）	500	400	100	第4層目（中塗）	エポキシ樹脂塗料中塗	200	180	40	第5層目（上塗）	エポキシ樹脂塗料上塗	200	170	40	合計膜厚				355
素地調整	1種相当（プラスト工法）※1 ※3																																											
工 程	塗 料 名	参考使用量 (g/m2)		参考膜厚 (μm)																																								
		エアレス	刷毛塗																																									
第1層目（下塗）	有機ジンクリッチペイント	650	500	75 ※2																																								
第2層目（下塗）	変性エポキシ樹脂塗料下塗（水中部用）	500	400	100																																								
第3層目（下塗）	変性エポキシ樹脂塗料下塗（水中部用）	500	400	100																																								
第4層目（中塗）	エポキシ樹脂塗料中塗	200	180	40																																								
第5層目（上塗）	エポキシ樹脂塗料上塗	200	170	40																																								
合計膜厚				355																																								
機械工事塗装要領（案）・同解説（令和3年2月）準用																																												
※1：既存塗膜の除去は、プラスト工法又は動力工具等により素地調整程度1種相当を確保するものとし 除せし度はISO Sa2 1/2とする。（準拠図書「鋼道路橋防食便覧」）																																												
※2：素地調整後は4時間以内に下塗りを実施する。																																												
※3：既存塗膜の塗装仕様が不明なため、施工前に「有害物質含有調査試験」を行うことが望ましいが 試験を実施する塗膜片量確保不可の場合、素地調整は作業員の安全性配慮と外部飛散防止のため 有害物質の含有を想定した防護を行い、労働安全衛生法ほか関係法令に準拠した作業及び処分を 行うこととする。																																												

防護柵

西滝川右岸4号

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
撤去	$\phi 42.7$ (参考重量 : 2.29kg/m) $L = 0.850 \times 8 + 0.780 \times 2 + 0.900 \times 2 + 0.920 \times 2 + 1.000 = 13.00 \text{ m}$ $W = 13.000 \times 2.29 \div 1000 = 0.03 \text{ t}$ $\phi 34$ (参考重量 : 1.80kg/m) $L = 0.780 \times 2 + 0.900 \times 2 + 0.920 \times 2 + 1.000 = 6.20 \text{ m}$ $W = 6.200 \times 1.80 \div 1000 = 0.01 \text{ t}$ 撤去重量 $L = 13.00 + 6.20 = 19.20 \text{ m}$ $W = 0.03 + 0.01 = 0.04 \text{ t}$	
発生品運搬	撤去より $W = 0.04 = 0.04 \text{ t}$	
設置	側面取付け式 $N = 1 = 1 \text{ 基}$	

西潼川右岸4号

種別

塗装塗替え
手すり

枠

ステップ

接続部

合計

c-1B塗装系
φ42.7
L = (0.880 × 2 + 1.267) × 2 = 6.05 m

φ34
L = (1.267 + 0.370) × 2 = 3.27 m

A = 0.0427 × 3.14 × 6.050 + 0.0340 × 3.14 × 3.270 = 1.16 m2

[100×50×5
L = (0.118 + 1.151) × 2 = 2.54 m
A = (0.100 + 0.050 × 2) × 2 × 2.540 = 1.02 m2

A = (0.029 + 0.215 + 0.027) × 2 × 1.000 × 6 = 3.25 m2

L65×65×5
A = (0.065 + 0.065) × 1.130 = 0.15 m2

A = 1.16 + 1.02 + 3.25 + 0.15 = 5.58 m2

塗替塗装系：〔c-1B〕・・・（ジンクリッチペイント＋エポキシ樹脂系＋ふっ素樹脂系）

素地調整	1種相当（プラスト工法）※1 ※3			
工 程	塗 料 名	参考使用量 (g/m2)		参考膜厚 (μm) ※2
		エアレス	刷毛塗	
第1層目（下塗）	有機ジンクリッチペイント	650	500	75
第2層目（下塗）	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗（大気部用）	300	240	60
第3層目（下塗）	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗（大気部用）	300	240	60
第4層目（中塗）	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	220	180	40
第5層目（上塗）	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用上塗	170	140	30
合計膜厚				265

機械工事塗装要領(案)・同解説（令和3年2月）準用

※1：既存塗膜の除去は、プラスト工法又は動力工具等により素地調整程度1種相当を確保するものとし、除せし度はISO Sa2 1/2とする。
（準拠図書「鋼道路橋防食便覧」）

※2：素地調整後は4時間以内に下塗りを実施する。

※3：既存塗膜の塗装仕様が不明なため、施工前に「有害物質含有調査試験」を行うことが望ましいが試験を実施する塗膜片量確保不可の場合、素地調整は作業員の安全性配慮と外部飛散防止のため有害物質の含有を想定した防護を行い、労働安全衛生法ほか関係法令に準拠した作業及び処分を行うこととする。

躯体

西滝川右岸4号

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
構造物取壊し 左官工法部 防護柵支柱部	鉄筋構造物	
	$V1 = 0.500 \times 0.270 \times 0.050$ $- 0.050 \times 0.050 \times 3.14 \times 0.050$	= 0.006 m3
	$V2 = 0.300 \times 0.200 \times 0.050$	= 0.003 m3
	$V3 = 0.300 \times 0.100 \times 0.050$	= 0.002 m3
	$V4 = 0.200 \times 0.200 \times 0.150$	= 0.006 m3
	$V5 = 0.200 \times 0.200 \times 0.150$	= 0.006 m3
	$V6 = 0.200 \times 0.200 \times 0.150$	= 0.006 m3
	$V7 = 0.200 \times 0.200 \times 0.150$	= 0.006 m3
	$V8 = 0.200 \times 0.200 \times 0.150$	= 0.006 m3
	$V9 = 0.200 \times 0.200 \times 0.150$	= 0.006 m3
	$V10 = 0.200 \times 0.200 \times 0.150$	= 0.006 m3
	$V11 = 0.200 \times 0.200 \times 0.150$	= 0.006 m3
	計	0.06 m3
殻運搬処分	$V = 0.06$	= 0.06 m3
	$W = 0.06 \times 2.35$	= 0.14 t
断面復旧エ コンクリート	打継工法 ($\sigma_{ck}=24\text{kN/mm}^2$)	
	$V4 = 0.200 \times 0.200 \times 0.150$	= 0.006 m3
	$V5 = 0.200 \times 0.200 \times 0.150$	= 0.006 m3
	$V6 = 0.200 \times 0.200 \times 0.150$	= 0.006 m3
	$V7 = 0.200 \times 0.200 \times 0.150$	= 0.006 m3
	$V8 = 0.200 \times 0.200 \times 0.150$	= 0.006 m3
	$V9 = 0.200 \times 0.200 \times 0.150$	= 0.006 m3
	$V10 = 0.200 \times 0.200 \times 0.150$	= 0.006 m3
	$V11 = 0.200 \times 0.200 \times 0.150$	= 0.006 m3
	計	0.05 m3
型枠	一般型枠	
	$A4 = 0.200 \times 0.150$	= 0.03 m2
	$A5 = (0.200 + 0.200) \times 0.150$	= 0.06 m2
	$A6 = (0.200 + 0.200) \times 0.150$	= 0.06 m2
	$A7 = 0.200 \times 0.150$	= 0.03 m2
	$A8 = 0.200 \times 0.150$	= 0.03 m2
	$A9 = (0.200 + 0.200) \times 0.150$	= 0.06 m2
	$A10 = (0.200 + 0.200) \times 0.150$	= 0.06 m2
	$A11 = 0.200 \times 0.150$	= 0.03 m2
	計	0.36 m2

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
断面復旧工	左官工法(鉄筋防錆処理 有)	
	V1 = 0.500 × 0.270 × 0.050	
	- 0.050 × 0.050 × 3.14 × 0.050	= 0.006 m3
	V2 = 0.300 × 0.200 × 0.050	= 0.003 m3
	V3 = 0.300 × 0.100 × 0.050	= 0.002 m3
	計	0.01 m3

仮設工

西滝川右岸4号

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
足場工	単管足場 $A = 2.200 \times 3.480$	$= 7.66 \text{ 掛m}^2$
大型土のう	製作・設置・撤去 $N = 4$	$= 4 \text{ 袋}$
土のう積（側面並べ）	製作・設置・撤去 $A = 2.0 \times 0.4$	$= 0.80 \text{ m}^2$
残土	$V = 4.0 \times 1.0$ $+ (0.8 / 1.0 \times 14) \times 0.02$	$= 4.22 \text{ m}^3$
路体（築堤）盛土 （締固め土量）	$V = 4.22 \times 0.9$	$= 3.80 \text{ m}^3$

24-0585

[illegible]

24-0585

[illegible]

西滝川右岸4号ゲート W2000×H1500ステンス製4方水密スライドゲート

24-0585

[illegible]

西滝川右岸4号ゲート W2000×H1500ステンス製4方水密スライドゲート

24-0585

[illegible]

六枚橋川右岸1号

開閉機

六枚橋川右岸1号

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量																																				
撤 去	スピンドル式																																					
	N = 1	= 1 基																																				
	参考撤去重量																																					
	W = 100 ÷ 1000	= 0.10 t																																				
発生品運搬	<table><tr><th>形式</th><th>減速比</th><th>開閉能力 (kN)</th><th>スピンドル (TM×P)</th><th>開閉速度 (cm/分)</th><th>手動力 (N)</th><th>概算重量 (k g)</th></tr><tr><td>IB-20</td><td rowspan="3">3:1</td><td rowspan="3">9.8 (1000kgf)</td><td rowspan="3">50×12</td><td rowspan="3">12</td><td rowspan="3">100N以下</td><td>55</td></tr><tr><td>IB-30</td><td>60</td></tr><tr><td>IB-70</td><td>100</td></tr><tr><td>IB-20</td><td rowspan="3">4:1</td><td rowspan="3">13.7 (1400kgf)</td><td rowspan="3">50×12</td><td rowspan="3">9</td><td rowspan="3">100N以下</td><td>55</td></tr><tr><td>IB-30</td><td>60</td></tr><tr><td>IB-70</td><td>100</td></tr><tr><td>摘 要</td><td colspan="3">開閉速度はハンドル回転 30回/分とします。</td><td>ハンドル径 (mm)</td><td colspan="2">φ500</td></tr></table>	形式	減速比	開閉能力 (kN)	スピンドル (TM×P)	開閉速度 (cm/分)	手動力 (N)	概算重量 (k g)	IB-20	3:1	9.8 (1000kgf)	50×12	12	100N以下	55	IB-30	60	IB-70	100	IB-20	4:1	13.7 (1400kgf)	50×12	9	100N以下	55	IB-30	60	IB-70	100	摘 要	開閉速度はハンドル回転 30回/分とします。			ハンドル径 (mm)	φ500		
	形式	減速比	開閉能力 (kN)	スピンドル (TM×P)	開閉速度 (cm/分)	手動力 (N)	概算重量 (k g)																															
	IB-20	3:1	9.8 (1000kgf)	50×12	12	100N以下	55																															
	IB-30						60																															
	IB-70						100																															
	IB-20	4:1	13.7 (1400kgf)	50×12	9	100N以下	55																															
	IB-30						60																															
	IB-70						100																															
	摘 要	開閉速度はハンドル回転 30回/分とします。			ハンドル径 (mm)	φ500																																
	設 置	ラック式(参考:CP20S, 370kg)																																				
		N = 1	= 1 基																																			

扉体

六枚橋川右岸1号

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
撤去	スピンドル式 (B1. 45m×H1. 25m)	
	N = 1 = 1 枚	
	参考撤去重量	
	[100×50×5 (参考重量:9. 36kg/m)	
	L = (1. 350 + 1. 180 + 0. 533) × 2 + 1. 350 = 7. 48 m	
発生品運搬	W = 7. 480 × 9. 36 ÷ 1000 = 0. 07 t	
	プレート (5mm)	
	W = 1. 450 × 1. 230 × 0. 005 × 7850 kg/m3	
	÷ 1000 = 0. 07 t	
	計	0. 14 t
設置	撤去より	
	W = 0. 14 = 0. 14 t	
	ラック式 (B1. 25m×H1. 25m [開口寸法])	
	N = 1 = 1 枚	

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量																																										
塗装塗替え	a-1B塗装系																																											
	上部 $A1 = (0.075 + 0.125 + 0.190 + 0.030) \times 1.150 \times 2$	= 0.97 m2																																										
	下部 $A2 = (0.075 + 0.125 + 0.190 + 0.125 + 0.075) \times 1.450 \times 2$	= 1.71 m2																																										
		計																																										
		2.68 m2																																										
塗替塗装系：〔a-1B〕・・・（ジンクリッチペイント＋エポキシ樹脂系）																																												
<table><tr><td>素地調整</td><td colspan="4">1種相当（プラスト工法）※1 ※3</td></tr><tr><th rowspan="2">工 程</th><th rowspan="2">塗 料 名</th><th colspan="2">参考使用量 (g/m2)</th><th rowspan="2">参考膜厚 (μm)</th></tr><tr><th>エアレス</th><th>刷毛塗</th></tr><tr><td>第1層目（下塗）</td><td>有機ジンクリッチペイント</td><td>650</td><td>500</td><td>75 ※2</td></tr><tr><td>第2層目（下塗）</td><td>変性エポキシ樹脂塗料下塗（水中部用）</td><td>500</td><td>400</td><td>100</td></tr><tr><td>第3層目（下塗）</td><td>変性エポキシ樹脂塗料下塗（水中部用）</td><td>500</td><td>400</td><td>100</td></tr><tr><td>第4層目（中塗）</td><td>エポキシ樹脂塗料中塗</td><td>200</td><td>180</td><td>40</td></tr><tr><td>第5層目（上塗）</td><td>エポキシ樹脂塗料上塗</td><td>200</td><td>170</td><td>40</td></tr><tr><td colspan="4">合計膜厚</td><td>355</td></tr></table>			素地調整	1種相当（プラスト工法）※1 ※3				工 程	塗 料 名	参考使用量 (g/m2)		参考膜厚 (μm)	エアレス	刷毛塗	第1層目（下塗）	有機ジンクリッチペイント	650	500	75 ※2	第2層目（下塗）	変性エポキシ樹脂塗料下塗（水中部用）	500	400	100	第3層目（下塗）	変性エポキシ樹脂塗料下塗（水中部用）	500	400	100	第4層目（中塗）	エポキシ樹脂塗料中塗	200	180	40	第5層目（上塗）	エポキシ樹脂塗料上塗	200	170	40	合計膜厚				355
素地調整	1種相当（プラスト工法）※1 ※3																																											
工 程	塗 料 名	参考使用量 (g/m2)		参考膜厚 (μm)																																								
		エアレス	刷毛塗																																									
第1層目（下塗）	有機ジンクリッチペイント	650	500	75 ※2																																								
第2層目（下塗）	変性エポキシ樹脂塗料下塗（水中部用）	500	400	100																																								
第3層目（下塗）	変性エポキシ樹脂塗料下塗（水中部用）	500	400	100																																								
第4層目（中塗）	エポキシ樹脂塗料中塗	200	180	40																																								
第5層目（上塗）	エポキシ樹脂塗料上塗	200	170	40																																								
合計膜厚				355																																								
機械工事塗装要領(案)・同解説（令和3年2月）準用																																												
※1：既存塗膜の除去は、プラスト工法又は動力工具等により素地調整程度1種相当を確保するものとし除せし度はISO Sa2 1/2とする。（準拠図書「鋼道路橋防食便覧」）																																												
※2：素地調整後は4時間以内に下塗りを実施する。																																												
※3：既存塗膜の塗装仕様が不明なため、施工前に「有害物質含有調査試験」を行うことが望ましいが試験を実施する塗膜片量確保不可の場合、素地調整は作業員の安全性配慮と外部飛散防止のため有害物質の含有を想定した防護を行い、労働安全衛生法ほか関係法令に準拠した作業及び処分を行うこととする。																																												

躯体

六枚橋川右岸1号

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
ひび割れ補修工		
延 長	低圧低速式 ゴム注入式	
幅0.25mm	$L = 0.350 + 0.250$	= 0.60 m
幅0.35mm	$L = 0.350 + 0.250 + 0.650$	= 1.25 m
	計	1.85 m
注入量	ひび割れ深さ 幅の200倍	
	幅*200	
幅0.25mm	$V = 0.25 \div 1000 \times 0.60 \times 50.00 \div 1000$	= 0.00001 m3
幅0.35mm	$V = 0.35 \div 1000 \times 1.25 \times 70.00 \div 1000$	= 0.00003 m3
	計	0.00004 m3
ひび割れ注入材	エポキシ樹脂系注入材 比重 1150 ロス率 0.20	
	$W = 0.00004 \times 1150 \times 1.20$	= 0.06 kg
シール材	幅 5cm × t 3mm 比重 1700 ロス率 0.37	
	$W = 1.85 \times 0.05 \times 0.003 \times 1700$	= 0.47 kg
注入器	低圧低速式 ゴム注入式 設置間隔 25cm程度	
	$N = 1.85 \div 0.25$	= 8 個

仮設工

六枚橋川右岸1号

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
足場工	単管足場 $A = 1.250 \times 2.600$	$= 3.25 \text{ 掛m}^2$
大型土のう	製作・設置・撤去 $N = 3$	$= 3 \text{ 袋}$
土のう積（側面並べ）	製作・設置・撤去 $A = 1.25 \times 0.4$	$= 0.50 \text{ m}^2$
残土	$V = 3.0 \times 1.0$ $+ (0.5 / 1.0 \times 14) \times 0.02$	$= 3.14 \text{ m}^3$
路体（築堤）盛土 （締固め土量）	$V = 3.14 \times 0.9$	$= 2.83 \text{ m}^3$

六枚橋川右岸1号 W1250×H1250ステンレス製4方水密スライドゲート 24-0586

24-0586

[illegible]

六枚橋川右岸1号 W1250×H1250ステンレス製4方水密スライドゲート 24-0586

24-0586

[illegible]