

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
護岸・岸壁・物揚場	海上地盤改良工	床掘工	グラブ床掘		グラブ床掘	式	1	1.0			
						式	1	1.0			
						式	1	1.0			
						m3	6,239.57	6,240			
						m3	6,239.57	6,239.6			鋼D 5m3、アンカー式
						式	1	1.0			
						m3	6,239.57	6,240			
						m3	6,239.57	6,239.6			鋼650m3積(密閉式)
						式	1	1.0			
						m3	6,239.57	6,240			
						m3	6,239.57	6,239.6			
						式	1	1.0			
						m3	6,239.57	6,240			
						式	1	1.0			
						m3	6,239.57	6,240			
						式	1	1.0			
						m3	6,239.57	6,239.6			
						式	1	1.0			
						m3	6,239.57	6,240			
						m3	6,239.57	6,239.6			土砂、土量50000m3未満 D=2.0km以下(仮置場:七里長浜公園内)
						m3	6,239.57	6,239.6			
基礎工	基礎捨石工	基礎捨石	基礎捨石	30～200kg/個	瀬取り投入(自積方式)	式	1	1			
						式	1	1			
						m3	715.09	715			
						m3	715.09	715.1			捨石
						m2	63.35	63			
						m2	63.35	63.4			±30cm、200kg/個未満
						m2	261.73	262			
						m2	261.73	261.7			±50cm、200kg/個未満
						式	1	1			
						式	1	1			
						m3	165.84	166			
						m3	165.84	165.8			被覆石
						m2	12.11	12			
						m2	12.11	12.1			±30cm、200～500kg/個未満
						m2	200.54	201			
						m2	200.54	200.5			±50cm、200～500kg/個未満
						式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
						回	2	2			
共通仮設	共通仮設費	回航・えい航費	回航	往復	回航費 回航費	回	2	2			土運船鋼650m3積(密閉式)、秋田金浦港～津軽港 クレーン付台船45～50t吊、函館港～津軽港
						回	2	2			
						回	2	2			
						回	1	1			
						回	1	1			グラブ浚渫船(普通地盤用)鋼D5.0m3、鰻ヶ沢漁港～津軽港
						式	1	1			
						台	1	1			
						式	1	1			BH1.4m3
						式	1	1			
						式	1	1			
事業損失防止施設費	水質汚濁防止膜	水質汚濁防止膜	水質汚濁防止膜		汚濁防止膜撤去	m	140.0	140.0			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					汚濁防止膜賃料	式	1	1			13日
					汚濁防止膜保守管理	式	1	1			海上目視点検(作業船あり)、100～500m未満、3日
			水質汚濁防止膜運搬			式	1	1			
					汚濁防止膜運搬費	台	1	1			
		安全費				式	1	1			
			安全対策			日	11	11			
					安全監視船	式	1	1			標準、無し、11日、8時間

床掘工

北波除堤

集計表

[illegible]

床掘工

北波除堤 床掘工

(1)床掘

[illegible]

集 計 表

工 種	規格・材質	工事区分	単位	数 量	摘 要
基礎捨石	30～200kg/個	水中	m ³	715.09	
基礎捨石本均し	±5cm	水中	m ²	126.00	
基礎捨石荒均し	±30cm	水中	m ²	63.35	
	±50cm	水中	m ²	261.73	

基礎捨石本均し および 基礎捨石荒均しは、「基礎工・被覆工一般図」を参照

基礎工

北波除堤 基礎工

(1)基礎捨石	30~200kg/個	水中
---------	------------	----

[illegible]

集 計 表

工 種	規格・材質	工事区分	単位	数 量	摘 要
被覆石	200～500kg/個	水中	m ³	165.84	
被覆均し	±30cm	水中	m ²	12.11	
	±50cm	水中	m ²	200.54	

被覆均しは、「基礎工・被覆工一般図」を参照

被覆工

北波除堤 被覆工

(1)被覆石 200～500kg/個 水中

位 置	距 離	断面積	平 均	断面積	体 積	摘 要
		法—長		法—長	面—積	
A No. 13	—	0.00		—	—	
A No. 13 + 1.04	1.04	20.01		10.005	10.41	
A No. 13 + 4.04	3.00	20.01		20.010	60.03	
A No. 13 + 4.04'	—	7.51		13.760	—	
A No. 13 + 10.54	6.50	8.21		7.860	51.09	
A No. 13 + 12.54	2.00	3.51		5.860	11.72	
A No. 13 + 17.04	4.50	3.51		3.510	15.80	
A No. 13 + 17.04'	—	6.51		5.010	—	
A No. 13 + 19.24	2.20	6.51		6.510	14.32	
A No. 14	0.76	0.00		3.255	2.47	
合 計					165.84 m ³	

残土処理工

種 別	計 算 式	数 量
残土処理工	残土処理工 数量計算書	
	積込（ルーズ） 一時仮置き（曝 気）	床掘・揚土 土量
		V= 6, 239. 57 6, 239. 6 (m3)
	土砂等運搬 揚土場～仮置場	運搬距離、D=2. 0km以下
		V= 6, 239. 57 6, 239. 6 (m3)
	積込（ルーズ）	
土砂等運搬 仮置場～処分地		V= 1, 300. 00 1, 300. 0 (m3)
	土砂等運搬 仮置場～処分地	民間受入地へ搬出（北西ファーム）、D=15. 5km以下
		V= 1, 300. 0 1, 300. 0 (m3)
残土等処分	残土等処分	民間受入地（北西ファーム）
		V= 1, 300. 00 1, 300. 0 (m3)

汚濁防止膜

規格: 連続フロートφ 300、カーテン生地引張強度1000～2000未満(N/3cm)

カーテン長		長さ		長さ		スパン数		延長
7.0 m	×	20.0 m		20.0 m	×	7	=	140.0 m
						計		140.0 m

○ 汚濁防止膜設置・撤去 L = 140.0 m

○ 保守管理 N = 1 式