令和 8 年度　業務番号　メンテ 第 905-2 号

国道394号橋梁架替（内沼橋）地質調査業務委託

参　考　資　料

上北郡六ヶ所村大字倉内　地内

注）業務価格の円滑な見積もりに資する資料であり、委託業務契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年10月		
歩掛適用年月	2026年10月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年10月		
単価地区	六ヶ所村		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
委託先	建設コンサルタント		

業務委託費内訳書

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査	N=6孔	式	1				
直接調査費		式	1				
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		式	1				
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	粘性土・シルト, φ86mm	m	1				単　1号
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	砂・砂質土, φ86mm	m	6				単　2号
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	粘性土・シルト, φ116mm	m	1				単　3号
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	砂・砂質土, φ116mm	m	9				単　4号
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	粘性土・シルト, φ66mm	m	9				単　5号
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	砂・砂質土, φ66mm	m	31				単　6号
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	軟岩, φ66mm	m	19				単　7号
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ		式	1				
ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ		本	4				単　8号
ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ		本	1				単　9号

青森県

業務委託費内訳書

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ							単　10号
		本	3				
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験							
		式	1				
標準貫入試験	粘性土・シルト						単　11号
		回	9				
標準貫入試験	砂・砂質土						単　12号
		回	31				
標準貫入試験	軟岩						単　13号
		回	19				
孔内水平載荷試験	普通荷重						単　14号
		回	2				
室内土質試験							
		式	1				
土粒子の密度試験							単　15号
		試料	23				
土の含水比試験							単　16号
		試料	23				
土の粒度試験(1)							単　17号
		試料	23				
土の液性限界試験							単　18号
		試料	5				
土の塑性限界試験							単　19号
		試料	5				
土の湿潤密度試験							単　20号
		試料	8				

青森県

業務委託費内訳書

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土の三軸圧縮試験		試料	5				単　21号
土の三軸圧縮試験(間隙水圧測定)		試料	1				単　22号
土の三軸圧縮試験(2)		試料	3				単　23号
土の密度試験		試料	2				単　24号
CBR試験		式	1				
室内CBR用試料採取		試料	3				単　25号
変状土CBR試験		試料	3				単　26号
総合解析		式	1				
解析等調査		式	1				内　1号
電子成果品作成費		式	1				
電子成果品作成費(機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)		式	1				
検定費等		式	1				
検定費等		本	6				単　27号

青森県

業務委託費内訳書

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間接調査費		式	1				
運搬費		式	1				
運搬費		式	1				内　2号
準備費		式	1				
準備及び跡片付け		式	1				内　3号
調査孔閉塞		式	1				内　4号
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)		式	1				内　5号
仮設費		式	1				
足場仮設		式	1				内　6号
旅費交通費		式	1				
旅費(率計上･宿泊無)	地質調査業務	式	1				
施工管理費		式	1				
施工管理費		式	1				

業務委託費内訳書

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純調査費		式	1				
間接費		式	1				
諸経費		式	1				内　7号
一般調査業務費		式	1				

業務委託費内訳書

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種 項　目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
解析等調査		式	1				
直接業務費		式	1				
解析等調査		式	1				
解析等調査		式	1				内　8号
共通		式	1				
共通		式	1				
打合せ等		式	1				
打合せ		業務	1				内　9号
直接原価（その他原価除く）		式	1				
その他原価		式	1				内　10号
一般管理費等		式	1				内　11号
解析等調査業務費		式	1				

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	解析等調査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ						内　12号 02-02-19 N=6
WS201101		業務	1			管理費区分：0
断面図等の作成						内　13号 02-02-19 N=6
WS201102		業務	1			管理費区分：0
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	運搬費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m超300m以下						単　43号 02-02-11
WS201438		t	1.3			管理費区分：0
資機材運搬						内　14号 S3-02-03
WS201419		式	1			管理費区分：0
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	準備及び跡片付け		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け						内　15号 02-02-17
WS201501		業務	1			管理費区分：0
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	調査孔閉塞		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞						単　44号 02-02-17
WS201701		箇所	11			管理費区分：0
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) WS203401		箇所	6			単　45号 02-02-17 管理費区分：0
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	足場仮設		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦地足場 高さ0.3m超 WS201814		箇所	2			単　46号 02-02-15 管理費区分：0
水上足場 水深3m以下 WS201810		箇所	4			単　47号 02-02-15 管理費区分：0
水上足場用桟橋組立解体費		m	52			単　48号 管理費区分：0
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	諸経費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費		式	1			管理費区分：0
諸経費率		%				管理費区分：0
諸経費		式	1			純調査費×66.2% 管理費区分：0
調整額						管理費区分：0
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	解析等調査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集･現地調査						内　16号 02-02-19
WS202301		業務	1			管理費区分：0
資料整理とりまとめ 直接人件費						内　17号 02-02-19
WS202302		業務	1			管理費区分：0
断面図等の作成 直接人件費						内　18号 02-02-19
WS202303		業務	1			管理費区分：0
総合解析とりまとめ						内　19号 02-02-19
WS202304		業務	1			管理費区分：0
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	打合せ		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ WS204301		業務	1			内　20号 02-02-01 管理費区分：0
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（解析等調査）		式	1			管理費区分：0
α／(1－α)		%				35%／(1－35%) 管理費区分：0
その他原価		式	1			直接人件費（解析等調査）×α／(1－α) 管理費区分：0
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1			管理費区分：0
β／(1－β)		%				35%／(1－35%) 管理費区分：0
一般管理費等		式	1			業務原価×β／(1－β) 管理費区分：0
調整額						管理費区分：0
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号 WS201101	資料整理とりまとめ		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費) Q040022002		業務	1			管理費区分：0
補正係数 IH3160000						管理費区分：0
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号 WS201102	断面図等の作成		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費) Q040023002		業務	1			管理費区分：0
補正係数 IH3160000						管理費区分：0
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号 WS201419	資機材運搬		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付 通称3～3.5t積級 2.9t吊 KS100302		台･日	6			単　49号 S3-02-03 管理費区分：0
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号 WS201501	準備及び跡片付け		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け Q040017001		業務	1			管理費区分：0
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号 WS202301	既存資料の収集･現地調査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集･現地調査 直接人件費(解析等調査業務費) Q040021001			業務	1			管理費区分：0
補正係数 IH3160000							管理費区分：0
合計							

２次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号 WS202302	資料整理とりまとめ 直接人件費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費) Q040022001			業務	1			管理費区分：0
補正係数 IH3160000							管理費区分：0
合計							

２次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号 WS202303	断面図等の作成 直接人件費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費) Q040023001		業務	1			管理費区分：0
補正係数 IH3160000						管理費区分：0
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号 WS202304	総合解析とりまとめ		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費) Q040024001		業務	1			管理費区分：0
補正係数 IH3160000						管理費区分：0
合計						

２次内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号 WS204301	打合せ		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 R0402		人	1.5			管理費区分：0
技師(A) R0403		人	1			管理費区分：0
技師(B) R0404		人	0.5			管理費区分：0
合計						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	粘性土・シルト，φ86mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ WS200101		m	1			単　28号 02-02-02 管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	砂・砂質土，φ86mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 砂･砂質土 WS200102		m	1			単　29号 02-02-02 管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	粘性土・シルト，φ116mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ WS200101		m	1			単　30号 02-02-02 管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	砂・砂質土，φ116mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 砂･砂質土 WS200102		m	1			単　31号 02-02-02 管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	粘性土・シルト，φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ WS201301		m	1			単　32号 02-02-02 管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	砂・砂質土，φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 砂･砂質土 WS201302		m	1			単　33号 02-02-02 管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	軟岩，φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 軟岩 WS203001		m	1			単　34号 02-02-02 管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ WS200201		本	1			単　35号 02-02-07 管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ						単　36号 02-02-07
WS200301		本	1			管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘｰ式三重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ						単　37号 02-02-07
WS202801		本	1			管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	標準貫入試験	粘性土・シルト	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ WS200701		回	1			単　38号 02-02-08 管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	標準貫入試験	砂・砂質土	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 砂･砂質土 WS200702		回	1			単　39号 02-02-08 管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	標準貫入試験	軟岩	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 軟岩 WS200706		回	1			単　40号 02-02-08 管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	孔内水平載荷試験	普通荷重	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
孔内載荷試験 普通載荷 WS200801		回	1			単　41号 02-02-08 管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	土粒子の密度試験		単位	試料	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土粒子の密度試験 3個/試料 Z237010005		試料	1			管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	土の含水比試験		単位	試料	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土の含水比試験 3個/試料 Z237010010		試料	1			管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	土の粒度試験(1)		単位	試料	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土の粒度試験(1) 沈降分析(ふるい分析含む) Z237010015		試料	1			管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	土の液性限界試験		単位	試料	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土の液性限界試験 6点/試料 Z237010040		試料	1			管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	土の塑性限界試験		単位	試料	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土の塑性限界試験 3個/試料 Z237010045		試料	1			管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	土の湿潤密度試験		単位	試料	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土の湿潤密度試験 ノギス法　A法 ZZ99*01*01001		試料	1			管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	土の三軸圧縮試験		単位	試料	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土の三軸圧縮試験 非圧密非排水試験(UU試験) Z237010130		試料	1			管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	土の三軸圧縮試験(間隙水圧測定)		単位	試料	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土の三軸圧縮試験(間隙水圧測定含) 圧密非排水試験(CU)35mm Z237010145		試料	1			管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	土の三軸圧縮試験(2)		単位	試料	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土の三軸圧縮試験 圧密排水試験(CD試験) Z237010135		試料	1			管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	土の密度試験		単位	試料	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土の圧密試験 1供試体/試料 Z237010115		試料	1			管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	室内CBR用試料採取		単位	試料	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
室内CBR用試料採取 変状土(70kg) Z237011010		個	1			管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	変状土CBR試験		単位	試料	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
変状土CBR試験 設計CBR ﾓｰﾙﾄﾞ2個使用 Z237010155		試料	1			管理費区分：0
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	検定費等		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費						単　42号 02-02-21
WS204601		本	1			管理費区分：9
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号 WS200101	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 粘性土･ｼﾙﾄ Q040011006		m	1			管理費区分：0
補正係数 IH3160000						管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号 WS200102	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 砂･砂質土		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 砂･砂質土 Q040011007		m	1			管理費区分：0
補正係数 IH3160000						管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号 WS200101	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 粘性土･ｼﾙﾄ Q040011011		m	1			管理費区分：0
補正係数 IH3160000						管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号 WS200102	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 砂･砂質土		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 砂･砂質土 Q040011012		m	1			管理費区分：0
補正係数 IH3160000						管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号 WS201301	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ Q040011016		m	1			管理費区分：0
補正係数 IH3160000						管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号 WS201302	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 砂･砂質土		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 砂･砂質土 Q040011017		m	1			管理費区分：0
補正係数 IH3160000						管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号 WS203001	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 軟岩		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 軟岩 Q040012001		m	1			管理費区分：0
補正係数 IH3160000						管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号 WS200201	固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ 粘性土(0<=N値<=4) Q040013001		本	1			管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号 WS200301	ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ 粘性土(4<N値) Q040013002		本	1			管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号 WS202801	ﾛｰﾀﾘｰ式三重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘｰ式三重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ 砂質土 Q040013003		本	1			管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号 WS200701	標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ Q040014001		回	1			管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号 WS200702	標準貫入試験 砂･砂質土		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 砂･砂質土 Q040014002		回	1			管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号 WS200706	標準貫入試験 軟岩		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 軟岩 Q040014006		回	1			管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号 WS200801	孔内載荷試験 普通載荷		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
孔内載荷試験 普通（2.5MN/m2以下）GL-50m以内 Q040014007		回	1			管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号 WS204601	国土地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費 Z040059005001		本	1			管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号 WS201438	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m超300m以下		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m超300m以下 総運搬距離 Q040015024		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号 WS201701	調査孔閉塞		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞 Q040017004		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号 WS203401	給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) 20m以上150m以下 Q040017005		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号 WS201814	平坦地足場 高さ0.3m超		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦足場 高さ0.3m超 Q040016011		箇所	1			管理費区分：0
補正係数 IH3160000						管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号 WS201810	水上足場 水深3m以下		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水上足場 水深3m以下 Q040016007		箇所	1			管理費区分：0
補正係数 IH3160000						管理費区分：0
合計						
単価						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	水上足場用桟橋組立解体費		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師						[ ][1　]
R0501		人	1			管理費区分：0
主任地質調査員						[ ][1　]
R0502		人	2			管理費区分：0
地質調査員						[ ][1　]
R0503		人	4			管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1　]
R0101		人	4			管理費区分：0
材料費						[1][　]
ZS7S10600		式	1			直接人件費の15% 管理費区分：0
合計						
単価						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号 KS100302	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付 通称3～3.5t積級 2.9t吊		単位	台･日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z040011002		L	10.6			管理費区分：0
運転手(特殊) R0114		人	0.38			管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付 通称3～3.5t積級 2.9t吊 MT40010027		時間	2			管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付 通称3～3.5t積級 2.9t吊 ML40010027		日	1			管理費区分：0
合計						
単価						

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般調査 (0001)	式	1			
直接調査費 (0002)	式	1			
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ (0003)	式	1			
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) (0004)	m	1			オプション入力 第0001号単価表 単位数量　1　m 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ	m	1			WS200101 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　せん孔深度		50m以下[1.00]			
J02　せん孔方向		鉛直下方[1.00]			
J03　孔径		φ86mm			
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) (0005)	m	6			オプション入力 第0002号単価表 単位数量　1　m 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 砂･砂質土	m	1			WS200102 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　せん孔深度		50m以下[1.00]			
J02　せん孔方向		鉛直下方[1.00]			
J03　孔径		φ86mm			
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) (0006)	m	1			オプション入力 第0003号単価表 単位数量　　1　m 体系分類　　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ	m	1			WS200101 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　せん孔深度		50m以下[1.00]			
J02　せん孔方向		鉛直下方[1.00]			
J03　孔径		φ116mm			

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) (0007)	m	9			オプション入力 第0004号単価表 単位数量　1　m 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 砂･砂質土	m	1			WS200102 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　せん孔深度		50m以下[1.00]			
J02　せん孔方向		鉛直下方[1.00]			
J03　孔径		φ116mm			
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) (0008)	m	9			オプション入力 第0005号単価表 単位数量　1　m 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 粘性土･ｼﾙﾄ	m	1			WS201301 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10
J01　せん孔深度		50m以下[1.00]			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　せん孔方向		鉛直下方[1.00]			単価地区　　六ヶ所村
J03　孔径		φ66mm			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)					オプション入力
(0009)	m	31			第0006号単価表
					単位数量　　1　m
					体系分類　　12:地質調査業務（一般調
					技術経費率
					管理費区分　0
					歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　　六ヶ所村
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)					WS201302
砂･砂質土	m	1			管理費区分　0
J01　せん孔深度		50m以下[1.00]			歩　2026.10　単　2026.10
J02　せん孔方向		鉛直下方[1.00]			単価地区　　六ヶ所村
J03　孔径		φ66mm			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)					オプション入力
(0010)	m	19			第0007号単価表
					単位数量　　1　m
					体系分類　　12:地質調査業務（一般調
					技術経費率
					管理費区分　0
					歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　　六ヶ所村
					労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 軟岩	m	1			WS203001 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　せん孔深度		50m以下[1.00]			
J02　せん孔方向		鉛直下方[1.00]			
J03　孔径		φ66mm			
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ (0011)	式	1			
ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ (0012)	本	4			オプション入力 第0008号単価表 単位数量　　1　本 体系分類　　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ	本	1			WS200201 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0013)	本	1			第0009号単価表 単位数量　1　本 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ	本	1			WS200301 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ (0014)	本	3			オプション入力 第0010号単価表 単位数量　1　本 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
ﾛｰﾀﾘｰ式三重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ	本	1			WS202801 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 (0015)	式	1			
標準貫入試験 (0016)	回	9			オプション入力 第0011号単価表 単位数量　1　回 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ	回	1			WS200701 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
標準貫入試験 (0017)	回	31			オプション入力 第0012号単価表 単位数量　1　回 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準貫入試験 砂･砂質土	回	1			WS200702 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
標準貫入試験 (0018)	回	19			オプション入力 第0013号単価表 単位数量　1　回 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準貫入試験 軟岩	回	1			WS200706 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
孔内水平載荷試験 (0019)	回	2			オプション入力 第0014号単価表

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　回 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
孔内載荷試験 普通載荷	回	1			WS200801 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
室内土質試験 (0020)	式	1			オプション入力
土粒子の密度試験 (0021)	試料	23			オプション入力 第0015号単価表 単位数量　1　試料 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
土粒子の密度試験 3個/試料	試料	1			Z237010005 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土の含水比試験 (0022)	試料	23			オプション入力 第0016号単価表 単位数量　　1　　試料 体系分類　　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
土の含水比試験 3個/試料	試料	1			Z237010010 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土の粒度試験(1) (0023)	試料	23			オプション入力 第0017号単価表 単位数量　　1　　試料 体系分類　　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
土の粒度試験(1) 沈降分析(ふるい分析含む)	試料	1			Z237010015 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土の液性限界試験 (0024)	試料	5			オプション入力 第0018号単価表 単位数量　1　試料 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
土の液性限界試験 6点/試料	試料	1			Z237010040 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土の塑性限界試験 (0025)	試料	5			オプション入力 第0019号単価表 単位数量　1　試料

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
土の塑性限界試験 3個/試料	試料	1			Z237010045 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土の湿潤密度試験 (0026)	試料	8			オプション入力 第0020号単価表 単位数量　1　試料 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
土の湿潤密度試験 ノギス法　A法	試料	1			ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土の三軸圧縮試験 (0027)	試料	5			オプション入力 第0021号単価表 単位数量　1　試料 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
土の三軸圧縮試験 非圧密非排水試験(UU試験)	試料	1			Z237010130 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土の三軸圧縮試験(間隙水圧測定) (0028)	試料	1			オプション入力 第0022号単価表 単位数量　1　試料 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
土の三軸圧縮試験(間隙水圧測定含)					Z237010145

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
圧密非排水試験(CU)35mm	試料	1			管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土の三軸圧縮試験(2) (0029)	試料	3			オプション入力 第0023号単価表 単位数量　　1　　試料 体系分類　　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
土の三軸圧縮試験 圧密排水試験(CD試験)	試料	1			Z237010135 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土の密度試験 (0030)	試料	2			オプション入力 第0024号単価表 単位数量　　1　　試料 体系分類　　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
土の圧密試験 1供試体/試料	試料	1			Z237010115 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
CBR試験 (0031)	式	1			オプション入力
室内CBR用試料採取 (0032)	試料	3			オプション入力 第0025号単価表 単位数量　1　試料 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
室内CBR用試料採取 変状土(70kg)	個	1			Z237011010 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
変状土CBR試験 (0033)	試料	3			オプション入力 第0026号単価表 単位数量　1　試料 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
変状土CBR試験 設計CBR ﾓｰﾙﾄﾞ2個使用	試料	1			Z237010155 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
総合解析 (0034)	式	1			
解析等調査 (0035)	式	1			第0001号内訳書 単位数量　1　式 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
Q01　種別		資料整理とりまとめ			
Q01　種別		断面図等の作成			
J01　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数		6本			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
資料整理とりまとめ	業務	1			WS201101 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数		6本			
断面図等の作成	業務	1			WS201102 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数		6本			
電子成果品作成費 (0036)	式	1			
電子成果品作成費(機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) (0037)	式	1			単位数量　　1　式 体系分類　　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　Y 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
検定費等 (0038)	式	1			
検定費等					第0027号単価表

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0039)	本	6			単位数量　1　本 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　9 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
Q01　作業区分		国土地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費			
国土地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費	本	1			WS204601 管理費区分　9 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
間接調査費 (0040)	式	1			
運搬費 (0041)	式	1			
運搬費 (0042)	式	1			第0002号内訳書 単位数量　1　式 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
Q01　種別		特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)			
Q01　種別		資機材運搬			
Q03　特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)		100m超300m以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m超300m以下	t	1.3			WS201438 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
資機材運搬	式	1			WS201419 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ付通称3～3.5t積級2.9t吊			
J02　片道所要時間		1時間			
J03　運転台･日数		6台･日			
準備費 (0043)	式	1			
準備及び跡片付け (0044)	式	1			第0003号内訳書 単位数量　　1　式 体系分類　　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
準備及び跡片付け	業務	1			WS201501 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
調査孔閉塞 (0045)	式	1			第0004号内訳書 単位数量　1　式 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
調査孔閉塞	箇所	11			WS201701 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) (0046)	式	1			第0005号内訳書 単位数量　1　式 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)					WS203401

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	箇所	6			管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設費 (0047)	式	1			
足場仮設 (0048)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　　1　式 体系分類　　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
平坦地足場 高さ0.3m超	箇所	2			WS201814 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度		50m以下[1.00]			
水上足場 水深3m以下	箇所	4			WS201810 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村
J01　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度		50m以下[1.00]			

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
水上足場用桟橋組立解体費	m	52			オプション入力 単位数量　10　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
地質調査技師	人	1			R0501 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
主任地質調査員	人	2			R0502 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
地質調査員	人	4			R0503 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	4			R0101 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
材料費	式	1			ZS7S10600 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝15.000%					
旅費交通費 (0049)	式	1			
旅費(率計上･宿泊無) (0050)	式	1			単位数量　1　式 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
地質調査業務					

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(一般調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工管理費 (0051)	式	1			
施工管理費 (0052)	式	1			単位数量　1　式 体系分類　12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
純調査費 (0053)	式	1			
間接費 (0054)	式	1			
諸経費 (0055)	式	1			第0007号内訳書
諸経費率＝66.2%					
一般調査業務費 (0056)	式	1			
解析等調査 (0057)	式	1			
直接業務費 (0058)	式	1			
解析等調査 (0059)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(解析等調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
解析等調査 (0060)	式	1			第0008号内訳書 単位数量　1　式 体系分類　13:地質調査業務（解析等 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
Q01　種別		既存資料の収集･現地調査			
Q01　種別		資料整理とりまとめ			
Q01　種別		断面図等の作成			
Q01　種別		総合解析とりまとめ			
J01　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数		6本			
J02　試験種目数		0～3種[1.00]			
既存資料の収集･現地調査	業務	1			WS202301 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数		6本			
資料整理とりまとめ 直接人件費	業務	1			WS202302 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数		6本			
断面図等の作成 直接人件費	業務	1			WS202303 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数		6本			

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(解析等調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
総合解析とりまとめ	業務	1			WS202304 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数		6本			
J02　試験種目数		0～3種[1.00]			
共通 (0061)	式	1			
共通 (0062)	式	1			
打合せ等 (0063)	式	1			
打合せ (0064)	業務	1			第0009号内訳書 単位数量　　1　　業務 体系分類　　13:地質調査業務（解析等 技術経費率 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
Q01　種別		打合せ			
打合せ	業務	1			WS204301 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　六ヶ所村
J01　中間打合せ回数		1回			

【参考資料】積算入力データリスト

業務名	国道394号橋梁架替(内沼橋)地質調査業務委託	業　種	地質調査業務(解析等調査)

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接原価（その他原価除く） (0065)	式	1			
その他原価 (0066)	式	1			第0010号内訳書
α／(1－α)＝53.85%					
一般管理費等 (0067)	式	1			第0011号内訳書
β／(1－β)＝53.85%					
解析等調査業務費 (0068)	式	1			
業務価格 (0069)	式	1			
消費税相当額 (0070)	式	1			
業務委託料 (0071)	式	1			

国道394号橋梁架替（内沼橋）地質調査業務委託　数量表

レベル１ 業務区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５・６ 規格・積算要素	単位	数　量		摘　要
						当初	変更	
一般調査	N=２孔							
	機械ボーリング				式	1		
		土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm	粘性土・シルト　オールコア		m	9		
		土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm	砂・砂質土　　オールコア		m	31		
		土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm	軟岩　　オールコア		m	19		
		土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm	粘性土・シルト　ノンコア		m	1		
		土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm	砂・砂質土　　ノンコア		m	6		
		土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm	粘性土・シルト　ノンコア		m	1		
		土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm	砂・砂質土　　ノンコア		m	9		
	サンプリング				式	1		
		シンウォールサンプリング	粘性土		本	4		
		デニソンサンプリング	粘性土		本	1		
		トリプルサンプリング	砂質土		本	3		
	サウンディング及び原位置試験				式	1		
		標準貫入試験	粘性土・シルト		回	9		
		標準貫入試験	砂・砂質土		回	31		
		標準貫入試験	軟岩		回	19		
		孔内水平載荷試験	普通載荷		回	2		
	室内土質試験				式	1		
		土粒子の密度試験	3個/試料		試料	23		
		土の含水比試験	3個/試料		試料	23		
		土の粒度試験(1)	沈降分析(ふるい分析含む)		試料	23		
		土の液性限界試験	6点/試料		試料	5		

国道394号橋梁架替（内沼橋）地質調査業務委託　数量表

レベル１ 業務区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５・６ 規格・積算要素	単位	数　量		摘　要
						当初	変更	
		土の塑性限界試験	3個/試料		試料	5		
		土の湿潤密度試験	Ａ法		試料	8		
		土の三軸圧縮試験	非圧密非排水試験(UU試験)		試料	5		
		土の三軸圧縮試験（間隙水圧測	圧密非排水試験(CUﾊﾞｰ)		試料	1		
		土の三軸圧縮試験(2)	圧密排水試験(CD試験)		試料	3		
		土の圧密試験	1供試体/試料		試料	2		
	ＣＢＲ試験				式	1		
		室内CBR用試料採取	変状土　70kg採取		試料	3		
		変状土CBR試験	設計CBR　2ﾓｰﾙﾄﾞ		試料	3		
	解析等調査業務				式	1		
		資料整理とりまとめ	直接調査費　N=6		業務	1		
		断面図等の作成	直接調査費　N=6		業務	1		
	電子成果品作成費	機械ボーリング			式	1		
	地盤情報ＤＢ検定費				本	6		
直接調査費計								
	運搬費				式	1		
		資機材運搬	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)３ｔ積 片道1時間		台・日	6		
		現場内小運搬	特装車運搬　100m超300m以下		ｔ	1.3		
	仮設費				式	1		
		平坦地足場	0.3m超		箇所	2		
		水上足場	水深3m以下		箇所	4		
		水上足場用桟橋組立解体費	足場高(水深)3m以下	13m×4箇所	ｍ	52		
	準備費				式	1		

国道394号橋梁架替（内沼橋）地質調査業務委託　数量表

レベル１ 業務区分	レベル２ 工　種	レベル３ 種　別	レベル４ 細　別	レベル５・６ 規格・積算要素	単位	数　量		摘　要
						当初	変更	
		準備及び跡片付け			業務	1		
		調査孔閉塞費			箇所	11		
		給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)	20m以上150m以下		箇所	6		
	旅費交通費※1	直接調査費×率(2.14%)			%	2.14		
	施工管理費※1	直接調査費の0.7%			%	0.7		
間接調査費計		※1　旅費交通費、施工管理費対象額はＤＢ検定費を除く						
解析等調査業務								
	解析等調査				式	1		
		既存資料の収集･現地調査	解析等調査費　N=6		業務	1		
		資料整理とりまとめ	解析等調査費　N=6		業務	1		
		断面図等の作成	解析等調査費　N=6		業務	1		
		総合解析とりめとめ	解析等調査費　N=6 0～3種		業務	1		
	打合せ等				式	1		
		打合せ	中間1回		業務	1		
直接人件費計								