工事数量総括表(附01)

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁下部		式		1		
橋台工	A1橋台	式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	式		1		
埋戻し	土質:土砂	式		1		
基面整正		式		1		
既製杭工		式		1		
鋼管杭	鋼管径(杭径):800mm,鋼管長さ(杭長):38m	本		9		
現場取卸(鋼管杭)		t		60.2		
橋台躯体工(構造物単位)		式		1		
逆T式橋台	高さ区分:5m未満,打設量区分:50m3以上140m3未満,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(12)-2　24-12-25(20)	m3		97		

青森県

工事数量総括表(附01)

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事			事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋	SD345 D13～D25	t		6.29		
浸透性吸水防止材	ｼﾗﾝ系	m2		34		
仮設工		式		1		
土留･仮締切工		式		1		
鋼矢板	Ⅲ型　L=8.5m	式		1		
切梁･腹起し		式		1		
水替工		式		1		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費		式		1		
仮設材運搬費		式		1		
現場環境改善費		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		