工事数量総括表(本01)

工事名	国道103号橋梁補修(妙見橋)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁付属物工		式		1		
伸縮継手工		式		1		
伸縮装置止水工		式		1		
排水施設工		式		1		
排水桝蓋取替	SUS	枚		1		
橋梁用高欄工		式		1		
橋梁用高欄	鋼製、組立式	m		50		
主桁補修工		式		1		
ﾎﾞﾙﾄ取替工		本		1		
当て板補修工		箇所		1		

青森県

工事数量総括表(本01)

工事名	国道103号橋梁補修(妙見橋)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁補修工		式		1		
支承補修工		式		1		
支承防錆工	金属溶射	基		16		
沓座補修工		式		1		
沓座補修工		基		6		
地覆補修工		式		1		
地覆復旧工		m3		0.1		
断面修復工		式		1		
左官工法	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	構造物		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修		m3		0.3		
表面被覆工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	国道103号橋梁補修(妙見橋)工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
下地処理		m2		161		
含浸材塗布	ｼﾗﾝ系	m2		161		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2		85		
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰ	m2		85		
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	m2		85		
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 濃彩	m2		85		
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 濃彩	m2		85		
護岸補修工		式		1		
護岸充填工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	国道103号橋梁補修(妙見橋)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸充填工	発泡ｳﾚﾀﾝ	m3		3		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m2		2		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		0.1		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		0.1		
現場発生品運搬	ｽｸﾗｯﾌﾟ	式		1		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
橋梁補修用足場		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	国道103号橋梁補修(妙見橋)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
品質試験費		回		1		
鉄筋探査工		m2		1		
現場環境改善費		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	国道103号橋梁補修(妙見橋)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		