令和８年度

工事番号　承メンテ第　430 号

八戸三沢線橋梁補修(根岸山添橋)工事　実施設計書

参　考　資　料

八戸市　大字　尻内町　　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年11月		
歩掛適用年月	2026年11月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年11月		
単価地区	八戸市(旧八戸市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	12:橋梁保全工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－１		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－１	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.48%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
舗装工		式	1				
橋面防水工		式	1				
橋面防水	塗膜系複合防水	m2	1,020				内　1号
舗装打換え工	車道	式	1				
表層	(2)密粒度As(13) 改質II型 t=4cm	m2	937				内　2号
表層	(5)密粒度As(13F) 改質II型 t=3cm	m2	937				内　3号
舗装打替え工	歩道	式	1				
表層	(7)再生細粒度As(13F)　t=3cm	m2	231				内　4号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	83				内　5号
区画線工		式	1				

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1				
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	実線、破線 W=15cm	m	250				内　6号
橋梁補修工		式	1				
ひび割れ補修工		式	1				
低圧注入工法	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材	構造物	1				内　7号
断面修復工		式	1				
左官工法	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	構造物	1				内　8号
表面被覆工		式	1				
表面含浸工	浸透性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｴﾁﾙｼﾗﾝ系撥水剤	m2	1,120				内　9号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	4				内　10号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=7cm	m	30				内　11号

設計内訳書（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=7cm t=3cm	m2	1,016				内　12号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=7cm	m2	152				内　13号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11				内　14号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	4				内　15号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	62				内　16号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11				内　17号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	4				内　18号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	62				内　19号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm)	m2	130				内　20号
土のう		袋	276				内　21号

設計内訳書（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		式	1				
単管傾斜足場		掛m2	81				内　22号
橋梁点検車運転費	昼間（1台/日）	日	10				内　23号
橋梁点検車運転費	夜間（2台/日）	日	4				内　24号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	昼間	人日	44				内　25号
交通誘導警備員	夜間	人日	8				内　26号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	1				内　27号
仮設材運搬費	敷鉄板	t	22.5				内　28号

設計内訳書（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1				
鉄筋探査		m2	0.3				内　29号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	橋面防水	塗膜系複合防水	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
複合床版防水工		m2	1,016				単　1号 管理費区分：0
床版排水ﾊﾟｲﾌﾟ φ43 ZZ99*01*01001		個	2				管理費区分：0
排水用導水管 φ20(樹脂製) ZZ99*01*01002		m	161.9				管理費区分：0
排水用導水管 φ10(樹脂製) ZZ99*01*01003		m	79.8				管理費区分：0
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管 φ20 ZZ99*01*01004		m	3				管理費区分：0
L型止水ﾃｰﾌﾟ H25×W75(t=3mm) ZZ99*01*01005		m	355				管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) CB224430	100mm以上110mm未満,50mm以上200mm未満	孔	2				02-02-15 φ100 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機) CB224420	200mm以上300mm未満	孔	2				02-02-15 φ50 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機) CB224420	200mm以上300mm未満	孔	1				02-02-15 φ30 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	表層	(2)密粒度As(13) 改質II型 t=4cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全ての費用	m2	936.7				03-04-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	表層	(5)密粒度As(13F) 改質II型 t=3cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	936.7				03-04-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	表層	(7)再生細粒度As(13F)　t=3cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m以上,30mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),無し,全ての費用	m2	231.3				03-04-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種600-1000mm以下50-150kg未満,1.65個/m,無し,無し	m	82.6				03-04-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	実線、破線 W=15cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	199				単　2号 03-04-06 外側線、実線W=15cm 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	50				単　3号 03-04-06 中央線、破線W=15cm 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	低圧注入工法	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法) WB229110	25mを超える,81.8m,3.6kg,13.9kg,327個	構造物	1				単　4号 02-02-09 上部工+下部工 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	左官工法	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法) WB229210	無し,0.1m3以下,0.025m3	構造物	1				単　5号 02-02-09 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工) WB229220	無し,4.5km以下,良好	m3	0.03				単　6号 02-02-09 管理費区分：0
処分費 無筋Co塊(断面修復殻) ZZ99*01*05001		t	0.06				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	表面含浸工	浸透性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｴﾁﾙｼﾗﾝ系撥水剤	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸) WB820220	無し,無し,無	m2	292				単　7号 06-03-03 県道内施工 管理費区分：0
下地処理(表面含浸) WB820220	無し,無し,無	m2	427				単　7号 06-03-03 橋梁点検車、昼間施工 管理費区分：0
下地処理(表面含浸) WB820220	有り,著しく受ける,無	m2	312				単　8号 06-03-03 橋梁点検車、夜間施工 管理費区分：0
下地処理(表面含浸) WB820220	無し,無し,無	m2	92				単　7号 06-03-03 下部工+土留壁 管理費区分：0
含浸材塗布 DZ820010	無し,無し,無,その他,表面含浸材(kg),0.2kg	m2	292				単　9号 06-03-03 県道内施工 管理費区分：0
含浸材塗布 DZ820010	無し,無し,無,その他,表面含浸材(kg),0.2kg	m2	427				単　9号 06-03-03 橋梁点検車、昼間施工 管理費区分：0
含浸材塗布 DZ820010	有り,著しく有り,無,その他,表面含浸材(kg),0.2kg	m2	312				単　10号 06-03-03 橋梁点検車、夜間施工 管理費区分：0
含浸材塗布 DZ820010	無し,無し,無,その他,表面含浸材(kg),0.2kg	m2	92				単　9号 06-03-03 下部工+土留壁 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	4				単　11号 06-01-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=7cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	27				03-01-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	路面切削	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=7cm t=3cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	全面切削6cmを超え12cm以下,無し,全ての費用	m2	784.7				04-03-01 車道 管理費区分：0
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	231.3				04-03-01 歩道 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=7cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	152				03-01-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用	m3	10.6				02-02-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	4				02-02-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020	無し,9.0km以下,全ての費用	m3	61.9				04-03-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As塊 ZZ99*01*05002		t	25				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co塊 ZZ99*01*05003		t	9.3				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As切削材 ZZ99*01*05004		t	144				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	130.1				単　12号 02-05-15 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×3,048(mm),無,38日,無,有	枚	28				単　13号 02-05-15 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	土のう

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう積工	製作･積立,側面並べ,普通						単　14号 02-05-09
WB252620		m2	20				管理費区分：0
土のう積工	撤去,側面並べ						単　15号 02-05-09
WB252620		m2	20				管理費区分：0
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km以下						02-01-02
CB210110		m3	6				管理費区分：0
土砂							
ZZ99*01*05005		m3	6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	単管傾斜足場		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工 WB252110	単管傾斜足場,必要,標準(1.0)	掛m2	80.8				単　16号 02-04-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	橋梁点検車運転費	昼間（1台/日）	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁点検車運転 作業高6.0m、積載重量200kg		日	10				単　17号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

内　24号	橋梁点検車運転費	夜間（2台/日）	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁点検車運転 作業高6.0m、積載重量200kg		日	4				単　18号 管理費区分：0
橋梁点検車運転 作業高6.0m、積載重量200kg		日	4				単　18号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	交通誘導警備員	昼間	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	22				管理費区分：0
交通誘導警備員B R0804		人	22				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

内　26号	交通誘導警備員	夜間	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	4				管理費区分：0
交通誘導警備員B R0804		人	4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	建設機械運搬費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回) WB010010	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,8.3km,無,無	台	1				単　19号 01-02-02 往路 管理費区分：0
貨物自動車による運搬(1車1回) WB010010	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,8.3km,無,無	台	1				単　19号 01-02-02 復路 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	仮設材運搬費	敷鉄板	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･関東･北陸･中部,8.3km ,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	22.46				単　20号 01-02-02 往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･関東･北陸･中部,8.3km ,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	22.46				単　20号 01-02-02 復路 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み､取卸し(往復分)	t	22.46				単　21号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	鉄筋探査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋探査(下向き) 極小規模		m2	0.3				単　22号 管理費区分：0
合計							

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	複合床版防水工		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
複合床版防水工 ﾃﾞｯｷｺｰﾄN Z231200005		m2	1			管理費区分：0
塗膜系防水 WB812920	補修,無,無,無	m2	1			単　23号 06-02-10 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 Q001037010		m	1,000			[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007		L	50			[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	39			[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	40			[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 Q001037013		m	1,000			[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 溶剤型 2種B 白 Z004350005		L	70			[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	59			[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	48			[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25mを超える,81.8m,3.6kg,13.9kg,327個	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	4.744			[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	7.853			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	5.808			[ ][1　] 管理費区分：0
注入材 注入材(ひび割れ注入用) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 Y001633001002		kg	3.6			管理費区分：0
ｼｰﾙ材 ｼｰﾙ材(ひび割れ注入用) Y001670000002		kg	19.043			管理費区分：0
低圧注入器具 低圧注入器具(ひび割れ注入用) Y001626001001		個	327			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し,0.1m3以下,0.025m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2.4			[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	4.5			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2.3			[ ][1　] 管理費区分：0
断面修復材 断面修復材(左官工法用) ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ Y001627001001		m3	0.03			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB229220	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)	無し,4.5km以下,良好	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	1.3			管理費区分：0
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 WK220710	良好	日	0.41			単　24号 02-02-09 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し,無し,無	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間 Q001649025		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB820220	下地処理(表面含浸)	有り,著しく受ける,無	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約著 夜間 Q001649040		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 DZ820010	含浸材塗布	無し,無し,無,その他,表面含浸材(kg),0.2kg	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025		m2	1			管理費区分：0
表面含浸材 浸透性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｴﾁﾙｼﾗﾝ系撥水剤 Y000516000001		kg	0.2			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 DZ820010	含浸材塗布	有り,著しく有り,無,その他,表面含浸材(kg),0.2kg	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約著 夜間 Q001650040		m2	1			管理費区分：0
表面含浸材 浸透性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｴﾁﾙｼﾗﾝ系撥水剤 Y000516000001		kg	0.2			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.295			[ ][1　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.295			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.295			[ ][1　] 管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250590		日	0.295			単　25号 02-05-15　[ ][1　] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,38日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001	供用日数:38日	枚	1			管理費区分：0
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001		枚	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WB252620	土のう積工	製作･積立,側面並べ,普通	単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土 山土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用) Y001613000001		m3	2.8			管理費区分：0
土のう 62×48cm(普通) Z006082001		袋	140			管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	0.28			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4.06			[ ][1　] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WB252620	土のう積工	撤去,側面並べ	単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	2.24			[ ][1　] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WB252110	足場工	単管傾斜足場,必要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.5			[ ][1] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	6.1			[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2.7			[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	0.8			[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	橋梁点検車運転 作業高6.0m、積載重量200kg		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			R08橋梁架設p.4-18 管理費区分：0
橋梁点検車賃料 作業高約6m、積載質量200kg(長期割引有) ZZ99*01*03001		日	1.4			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	45.6			9.5L/h×4.8h 管理費区分：0
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.500-00000　0.0　0

単　18号	橋梁点検車運転 作業高6.0m、積載重量200kg		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			R08橋梁架設p.4-18 管理費区分：0
橋梁点検車賃料 作業高約6m、積載質量200kg(長期割引有) ZZ99*01*03001		日	1.4			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	45.6			9.5L/h×4.8h 管理費区分：0
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,8.3km,無,無	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001		台	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道･東北･関東･北陸･中部,8.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで Z006810101		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	鉄筋探査(下向き) 極小規模		単位	m2	単位数量	0.3	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)						[ ][1] ※橋梁架設p4-68、1/2
R0403		人	0.5			管理費区分：0
技師(B)						[ ][1] ※2/2
R0404		人	1			管理費区分：0
技師(C)						[ ][1] ※2/2
R0405		人	1			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ] ※労務費の5%
ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号 WB812920	塗膜系防水	補修,無,無,無	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修 Q001572002		m2	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

3次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号 WK220710	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	良好	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	0.89			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	19.2			管理費区分：0
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級 M000301002	機械条件:供用　持込	供用日	1.02			管理費区分：0
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日 Z010020045		供用日	1.02			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	119			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 L001010004		日	1.06			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1			
舗装工 (0002)	式	1			
橋面防水工 (0003)	式	1			
橋面防水 (0004)	m2	1,020			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
複合床版防水工	m2	1,016			オプション入力 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
複合床版防水工 ﾃﾞｯｷｺｰﾄN	m2	1			Z231200005 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
塗膜系防水	m2	1			WB812920 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		補修			
J02　床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無		無			
J04　目地材の有無		無			
J08　夜間作業補正		無			
床版排水ﾊﾟｲﾌﾟ φ43	個	2			ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水用導水管 φ20(樹脂製)	m	161.9			ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水用導水管 φ10(樹脂製)	m	79.8			ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管					ZZ99*01*01004
φ20	m	3			管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
L型止水ﾃｰﾌﾟ					ZZ99*01*01005
H25×W75(t=3mm)	m	355			管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)					CB224430
	孔	2			管理費区分　0
J01　削孔径		100mm以上110mm未満			歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J02　削孔深さ		50mm以上200mm未満			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)					CB224420
	孔	2			管理費区分　0
J01　削孔深さ		200mm以上300mm未満			歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（さく岩機）	孔	1			CB224420 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　削孔深さ		200mm以上300mm未満			
舗装打換え工 (0005)	式	1			
表層 (0006)	m2	937			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
表層(車道･路肩部)	m2	936.7			CB410260 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　平均幅員		3.0m超			
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06　瀝青材料種類		無し			
J07　費用の内訳		全ての費用			
表層 (0007)	m2	937			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　　1　　m2

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
表層(車道･路肩部)	m2	936.7			CB410260 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　平均幅員		3.0m超			
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			
J07　費用の内訳		全ての費用			
舗装打替え工 (0008)	式	1			オプション入力
表層 (0009)	m2	231			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
表層(歩道部)	m2	231.3			CB410261 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　平均幅員		1.4m以上			
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05　材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06　瀝青材料種類		無し			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
縁石工 (0010)	式	1			
縁石工 (0011)	式	1			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (0012)	m	83			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	82.6			CB422510 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		設置			
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種600-1000mm以下50-150kg未満			
J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.65個/m			
J04　基礎砕石規格		無し			
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			
区画線工 (0013)	式	1			
区画線工 (0014)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (0015)	m	250			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
区画線設置	m	199			WB821210 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			
J03　豪雪補正の有無		有り			
J04　規格･仕様区分		実線 15cm			
J05　時間的制約の有無		無し			
J08　未供用区間の場合の補正		無し			
J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		常温			
J11　塗料区分		白			
J13　費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	50			WB821210 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			
J03　豪雪補正の有無		有り			
J04　規格･仕様区分		破線 15cm			
J05　時間的制約の有無		無し			
J08　未供用区間の場合の補正		無し			
J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		加熱			
J11　塗料区分		白			
J13　費用の内訳		全ての費用			
橋梁補修工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)	式	1			
ひび割れ補修工 (0017)	式	1			
低圧注入工法 (0018)	構造物	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　構造物 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1			WB229110 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　1構造物当り補修延べ延長区分		25mを超える			
J02　1構造物当り補修延べ延長(実数)		81.8m			
J03　1構造物当り注入材使用量(実数)		3.6kg			
J04　1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)		13.9kg			
J05　1構造物当低圧注入器具使用量(実		327個			
断面修復工 (0019)	式	1			
左官工法 (0020)	構造物	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　1　構造物 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
断面修復工(左官工法)	構造物	1			WB229210 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無		無し			
J02　1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以下			
J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.025m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)	m3	0.03			WB229220 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　DID区間の有無		無し			
J02　運搬距離		4.5km以下			
J04　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費		良好			
処分費 無筋Co塊(断面修復殻)	t	0.06			ZZ99*01*05001 管理費区分　T 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
表面被覆工 (0021)	式	1			
表面含浸工 (0022)	m2	1,120			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　　1　　m2

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
下地処理(表面含浸)	m2	292			WB820220 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　時間的制約の有無		無し			
J03　高所作業車の有無		無			
下地処理(表面含浸)	m2	427			WB820220 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　時間的制約の有無		無し			
J03　高所作業車の有無		無			
下地処理(表面含浸)	m2	312			WB820220 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　夜間作業の有無		有り			
J02　時間的制約の有無		著しく受ける			
J03　高所作業車の有無		無			
下地処理(表面含浸)	m2	92			WB820220 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.11　単　2026.11
J02 時間的制約の有無		無し			単価地区　　八戸市(旧八戸市)
J03 高所作業車の有無		無			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
含浸材塗布					DZ820010
	m2	292			管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.11　単　2026.11
J02 時間的制約の有無		無し			単価地区　　八戸市(旧八戸市)
J03 高所作業車の有無		無			労調係数　　1.000　00-00 0
J04 表面含浸材料		その他			豪雪割増
J05 表面含浸材種類		表面含浸材(kg)			
J06 表面含浸材1m2当り使用量(実数)		0.2kg			単価補正
含浸材塗布					DZ820010
	m2	427			管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.11　単　2026.11
J02 時間的制約の有無		無し			単価地区　　八戸市(旧八戸市)
J03 高所作業車の有無		無			労調係数　　1.000　00-00 0
J04 表面含浸材料		その他			豪雪割増
J05 表面含浸材種類		表面含浸材(kg)			
J06 表面含浸材1m2当り使用量(実数)		0.2kg			単価補正
含浸材塗布					DZ820010
	m2	312			管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		有り			歩　2026.11　単　2026.11
J02 時間的制約の有無		著しく有り			単価地区　　八戸市(旧八戸市)
J03 高所作業車の有無		無			労調係数　　1.000　00-00 0
J04 表面含浸材料		その他			豪雪割増
J05 表面含浸材種類		表面含浸材(kg)			
J06 表面含浸材1m2当り使用量(実数)		0.2kg			単価補正
含浸材塗布					DZ820010
	m2	92			管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.11　単　2026.11

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 時間的制約の有無		無し			単価地区　八戸市(旧八戸市)
J03 高所作業車の有無		無			労調係数　1.000　00-00 0
J04 表面含浸材料		その他			豪雪割増
J05 表面含浸材種類		表面含浸材(kg)			
J06 表面含浸材1m2当り使用量(実数)		0.2kg			単価補正
構造物撤去工 (0023)	式	1			
構造物取壊し工 (0024)	式	1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0025)	m3	4			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
構造物とりこわし	m3	4			WB824010 管理費区分　0
J01 構造物区分		無筋構造物			歩　2026.11　単　2026.11
J02 工法区分		機械施工			単価地区　八戸市(旧八戸市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05 低騒音･低振動対策		不要			単価補正
舗装版切断 (0026)	m	30			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
舗装版切断	m	27			CB430510 管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			
J05　費用の内訳		全ての費用			
路面切削 (0027)	m2	1,016			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
路面切削	m2	784.7			CB430010 管理費区分　0
J01　施工区分･平均切削深さ		全面切削6cmを超え12cm以下			歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J02　段差すりつけの撤去作業		無し			
J03　費用の内訳		全ての費用			
路面切削					CB430010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	231.3			管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工区分･平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)			
J02　段差すりつけの撤去作業		無し			
J03　費用の内訳		全ての費用			
舗装版破砕 (0028)	m2	152			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
舗装版破砕	m2	152			CB430310 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
J02　障害等の有無		無し			
J03　騒音振動対策		不要			
J04　舗装版厚		15cm以下			
J06　積込作業の有無		有り			
J07　費用の内訳		全ての費用			
運搬処理工 (0029)	式	1			
殻運搬 (0030)	m3	11			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
殻運搬	m3	10.6			CB227010 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　殻発生作業		舗装版破砕			
J02　積込工法区分		機械(騒音対策不要､厚15cm以下)			
J03　DID区間の有無		無し			
J07　運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0031)	m3	4			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
殻運搬	m3	4			CB227010 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		10.9km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0032)	m3	62			オプション入力 第0016号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
殻運搬(路面切削)	m3	61.9			CB430020 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　DID区間の有無		無し			
J02　運搬距離(km)(DID区間無)		9.0km以下			
J04　費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0033)	m3	11			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
処分費 As塊	t	25			ZZ99*01*05002 管理費区分　T 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
殻処分 (0034)	m3	4			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
処分費 無筋Co塊	t	9.3			ZZ99*01*05003 管理費区分　T 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0035)	m3	62			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
処分費 As切削材	t	144			ZZ99*01*05004 管理費区分　T 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0036)	式	1			
工事用道路工 (0037)	式	1			
敷鉄板 (0038)	m2	130			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
敷鉄板設置･撤去	m2	130.1			WB253610 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		設置･撤去			
敷鉄板賃料	枚	28			WB253630 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			
J02　不足分弁償金の有無		無			
J04　供用日数(日)(実数入力)		38日			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　継続工事の有無		無			豪雪割増
J07　整備費の有無		有			
					単価補正
土のう (0039)	袋	276			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量　1　袋 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
土のう積工	m2	20			WB252620 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業内容		製作･積立			
J02　作業区分		側面並べ			
J03　土のう種類		普通			
土のう積工	m2	20			WB252620 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業内容		撤去			
J02　作業区分		側面並べ			
土砂等運搬	m3	6			CB210110 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市)
J01　土砂等発生現場		標準			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03　土質 J04　DID区間の有無 J05　運搬距離(km)(DID区間無)		土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂	m3	6			ZZ99*01*05005 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場工 (0040)	式	1			オプション入力
単管傾斜足場 (0041)	掛m2	81			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量　1　掛m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
足場工	掛m2	80.8			WB252110 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　工法 J02　安全ﾈｯﾄ J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		単管傾斜足場 必要 標準(1.0)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁点検車運転費 (0042)	日	10			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
橋梁点検車運転 作業高6.0m、積載重量200kg	日	10			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋梁点検車賃料 作業高約6m、積載質量200kg(長期割引有)	日	1.4			ZZ99*01*03001 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	L	45.6			Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋梁点検車運転費 (0043)	日	4			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.500　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
橋梁点検車運転 作業高6.0m、積載重量200kg	日	4			オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.500　00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.500　00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋梁点検車賃料 作業高約6m、積載質量200kg(長期割引有)	日	1.4			ZZ99*01*03001 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.500　00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	45.6			Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.500　00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋梁点検車運転 作業高6.0m、積載重量200kg	日	4			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.500　00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.500　00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋梁点検車賃料 作業高約6m、積載質量200kg(長期割引有)	日	1.4			ZZ99*01*03001 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.500　00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	45.6			Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.500　00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通管理工 (0044)	式	1			
交通誘導警備員 (0045)	人日	44			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量　1　人日 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員A	人	22			R0803 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人	22			R0804 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員 (0046)	人日	8			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量　　1　　人日 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.500　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
交通誘導警備員A	人	4			R0803 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.500　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
交通誘導警備員B	人	4			R0804 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.500　00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0047)	式	1			
共通仮設 (0048)	式	1			
共通仮設費 (0049)	式	1			
運搬費 (0050)	式	1			
建設機械運搬費 (0051)	台	1			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量　　1　　台 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	1			WB010010 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　運搬区分			路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m		歩　2026.11　単　2026.11
J02　片道運搬距離(実数入力)			8.3km		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
J03　その他の諸料金の有無			無		労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬中の賃料(損料)の有無			無		豪雪割増
					単価補正
貨物自動車による運搬(1車1回)					WB010010
	台		1		管理費区分　0
J01　運搬区分			路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m		歩　2026.11　単　2026.11
J02　片道運搬距離(実数入力)			8.3km		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
J03　その他の諸料金の有無			無		労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬中の賃料(損料)の有無			無		豪雪割増
					単価補正
仮設材運搬費					オプション入力
(0052)	t		22.5		第0028号内訳書
					単位数量　　1　t
					管理費区分　0
					歩　2026.11　単　2026.11
					単価地区　　八戸市(旧八戸市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　　補正なし
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t		22.46		管理費区分　0
J01　発注機関区分			北海道･東北･関東･北陸･中部		歩　2026.11　単　2026.11
J02　片道運搬距離(実数入力)			8.3km		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
J04　製品長区分			12m以内		労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率			各種(実数入力)		豪雪割増
J06　運搬割増率(実数入力)			0		
J07　その他の諸料金の有無			無		単価補正
仮設材等の運搬					WB010020

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	22.46			管理費区分　0
J01　発注機関区分		北海道･東北･関東･北陸･中部			歩　2026.11　単　2026.11
J02　片道運搬距離(実数入力)		8.3km			単価地区　　八戸市(旧八戸市)
J04　製品長区分		12m以内			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	22.46			WB010030 管理費区分　0
J01　作業区分		積込み､取卸し(往復分)			歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
技術管理費 (0053)	式	1			
鉄筋探査 (0054)	m2	0.3			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
鉄筋探査(下向き) 極小規模	m2	0.3			オプション入力 単位数量　　0.3　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　八戸市(旧八戸市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
技師(A)	人	0.5			R0403 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
技師(B)	人	1			R0404 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
技師(C)	人	1			R0405 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝5.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0055)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0056)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0057)	式	1			
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－１		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0058)	式	1			
現場管理費 (0059)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－１		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0060)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0061)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0062)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0063)	式	1			
工事費計 (0064)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
橋梁保全工事						式		1.0			
	舗装工					式		1.0			
		橋面防水工				式		1.0			
			橋面防水	塗膜系複合防水		m2	1,016.0	1,020			
					複合床版防水工	m2	1,016.0	1,016			
					床版排水ﾊﾟｲﾌﾟ	個	2.0	2			
					排水用導水管	m	161.9	161.9			φ20
					排水用導水管	m	79.8	79.8			φ10
					ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管	m	3.0	3.0			φ20
					L型止水ﾃｰﾌﾟ	m	355.0	355.0			
				CB224430	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	孔	2.0	2			φ100(掘削深50mm)
				CB224420	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)	孔	2.0	2			φ50(掘削深258mm)
				CB224420	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)	孔	1.0	1			φ30(掘削深240mm)
		舗装打換え工(車道)				式		1.0			
			表層	②密粒度As(13) 改質Ⅱ型,t=4cm		m2	936.7	937			
				CB410260	表層(車道･路肩部)	m2	936.7	936.7			3.0m超
			表層	⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型,t=3cm		m2	936.7	937			
				CB410260	表層(車道･路肩部)	m2	936.7	936.7			3.0m超
		舗装打換え工(歩道)				式		1.0			
			表層	⑦再生細粒度As(13F),t=3cm		m2	231.3	231			
				CB410261	表層(歩道部)	m2	231.3	231.3			1.4m以上
	縁石工					式		1.0			
		縁石工				式		1.0			
			歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)		m	82.6	83			
				CB422510	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	82.6	82.6			
	区画線工					式		1.0			
		区画線工				式		1.0			
			ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	実線、破線 W=15cm		m	248.8	250			
					区画線設置	m	198.8	199			外側線、実線W=15cm
					区画線設置	m	50.0	50			中央線、破線W=15cm
	橋梁補修工					式		1.0			
		ひび割れ補修工				式		1.0			
			低圧注入工法	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材		構造物	1.0	1			
					ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1.0	1			上部工+下部工　L=81.8m
		断面修復工				式		1.0			
			左官工法	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		構造物	1.0	1			
					断面修復工(左官工法)	構造物	1.0	1			0.024(上部工)+0.001(下部工)
					ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)	m3	0.03	0.03			D=3.6km
					処分費	t	0.06	0.06			0.025×2.35

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		表面被覆工				式		1.0			
			表面含浸工	浸透性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｴﾁﾙｼﾗﾝ系撥水剤		m2	1,122.9	1,120			
					下地処理(表面含浸)	m2	292.3	292			県道内施工
					下地処理(表面含浸)	m2	427.1	427			橋梁点検車、昼間施工
					下地処理(表面含浸)	m2	311.8	312			橋梁点検車、夜間施工(2パーティー編成)
					下地処理(表面含浸)	m2	91.7	92			54.9(下部工)+36.8(土留壁)
					含浸材塗布	m2	292.3	292			県道内施工
					含浸材塗布	m2	427.1	427			橋梁点検車、昼間施工
					含浸材塗布	m2	311.8	312			橋梁点検車、夜間施工(2パーティー編成)
					含浸材塗布	m2	91.7	92			下部工+土留壁
	構造物撤去工					式		1.0			
		構造物取壊し工				式		1.0			
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物		m3	4.0	4			
					構造物とりこわし	m3	4.0	4.0			
			舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,t=7cm		m	27.0	30			
				CB430510	舗装版切断	m	27.0	27			
			路面切削	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,t=7cm,3cm		m2	1,016.0	1,016			
				CB430010	路面切削	m2	784.7	784.7			全面切削6cmを超え12cm以下
				CB430010	路面切削	m2	231.3	231.3			全面切削6cm以下(4000m2以下)
			舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,t=7cm		m2	152.0	152			
				CB430310	舗装版破砕	m2	152.0	152.0			
		運搬処理工				式		1.0			
			殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	10.6	11			
				CB227010	殻運搬	m3	10.6	10.6			D=8.6km
			殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		m3	4.0	4			
				CB227010	殻運搬	m3	4.0	4.0			D=8.6km
			殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材		m3	61.9	62			
				CB430020	殻運搬(路面切削)	m3	61.9	61.9			D=8.6km
			殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	10.6	11			
					処分費	t	25.0	25.0			
			殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		m3	4.0	4			
					処分費	t	9.3	9.3			
			殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材		m3	61.9	62			
					処分費	t	144.0	144.0			
	仮設工					式		1.0			
		工事用道路工				式		1.0			
			敷鉄板	22×1,524×3,048(mm)		m2	130.1	130			
					敷鉄板設置･撤去	m2	130.1	130.1			設置･撤去
					敷鉄板賃料	枚	28.0	28			供用日数38日
			土のう			袋	276.0	276			
					土のう積工	m2	19.7	20			仕拵･積立　(14袋/m2)
					土のう積工	m2	19.7	20			撤去
					土砂等運搬	m3	5.5	6			(0.02m3/袋)
					処分費(土砂)	m3	5.5	6			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		足場工				式		1.0			
			単管傾斜足場			掛m2	80.8	81			
					足場工	掛m2	80.8	80.8			46.8+34.0
			橋梁点検車運転費	昼間		日	10.0	10			1台/日
					橋梁点検車運転	日	10.0	10			
			橋梁点検車運転費	夜間		日	4.0	4			2台/日(2パーティー編成)
					橋梁点検車運転	日	4.0	4			
					橋梁点検車運転	日	4.0	4			
		交通管理工				式		1.0			
			交通誘導警備員	昼間		人日	44.0	44			
					交通誘導警備員A	人	22.0	22			
					交通誘導警備員B	人	22.0	22			
			交通誘導警備員	夜間		人日	8.0	8			
					交通誘導警備員A	人	4.0	4			
					交通誘導警備員B	人	4.0	4			
共通仮設						式		1.0			
	共通仮設費					式		1.0			
		運搬費				式		1.0			
			建設機械運搬費			台	1.0	1.0			
					貨物自動車による運搬(1車1回)	台	1.0	1.0			路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)、D=8.3km、往路
					貨物自動車による運搬(1車1回)	台	1.0	1.0			路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)、D=8.3km、復路
			仮設材運搬費	敷鉄板		t	22.456	22.5			
					仮設材等の運搬	t	22.456	22.46			往路、D=8.3km
					仮設材等の運搬	t	22.456	22.46			復路D=8.3km
					仮設材等の積込み取卸し費	t	22.456	22.46			積込み、取卸し(往復分)
		技術管理費				式		1.0			
			鉄筋探査			m2	0.3	0.3			
					鉄筋探査(下向き)	m2	0.3	0.3			

Ⅱ．数量計算書

１．橋面補修工

(1) 数量総括表

工　　種	数　量　区　分		単位	数　量	摘　　要
橋面防水工	床版排水パイプ		個	2	φ43
	排水用導水管	車　道	m	161.9	φ20(樹脂製)
		歩　道	m	79.8	φ10(樹脂製)
	フレキシブル管		m	3.0	φ20
	防水層		m2	1016.0	塗膜系複合防水工
	端部目地	L型止水ﾃｰﾌﾟ	m	355.0	
		接着剤	ﾘｯﾀｰ	7.5	0.2ﾘｯﾀｰ/m2
	コア削孔	φ100	箇所	2	
		φ50	箇所	2	
		φ30	箇所	1	
	鉄筋探査		m2	0.3	
舗装工	橋面部				
	アスファルト舗装(車道) 上層		m2	936.7	⑤密粒度As(13F) 改質Ⅱ型 t=3cm
	アスファルト舗装(車道) 下層		m2	936.7	②密粒度As(13) 改質Ⅱ型 t=4cm
	アスファルト舗装(歩道)		m2	231.3	⑦再生細粒度As(13F) t=3cm
区画線工	ペイント式区画線		m	198.8	実線　W=15cm
			m	50.0	破線　W=15cm
歩車道境界ブロックエ	片面歩車道境界ブロックB型		m	82.6	L=600　W=66Kg/個

(2) 数量計算

1) 橋面防水工

1)-1 床版排水パイプ

φ43

N =	＝	2	個

1)-2 排水用導水管

車　道　φ20(樹脂製)

L ＝ 82.2+79.05＋0.300×2	＝	161.850	m

歩　道　φ10(樹脂製)

L ＝ 79.35+0.420	＝	79.770	m

1)-3 フレキシブル管

車　道　φ20

L ＝ 1.000＋2.000	＝	3.000	m

1)-4 防水層

塗膜系複合防水工

車　道

A ＝ 82.600×9.500	＝	784.700	

歩　道

A ＝ 82.600×2.800	＝	231.280	
	ΣA ＝	1015.980	m2

1)-5 端部目地

L型止水テープ(車道.歩道.端部)

L ＝ 82.600×4＋(9.500＋2.800)×2	＝	355.000	m

接着剤(0.2ﾘｯﾀｰ／m2)

L ＝ 355.000×(0.078+0.028)×0.2ﾘｯﾀｰ/m2)	＝	7.526	ﾘｯﾀｰ

1)-6 コア削孔

φ100

N ＝	＝	2	箇所

φ50

N ＝	＝	2	箇所

φ30

N ＝	＝	1	箇所

1)-7 鉄筋探査

A ＝ 0.300×0.300×3	＝	0.270	m2

2) 舗装工

2)-1 アスファルト舗装(車道) 上層
⑤密粒度As(13F) 改質Ⅱ型 t=3cm
A ＝ 82.600×9.500+9.500×8.000×2 ＝ 936.700 m2

2)-2 アスファルト舗装(車道) 下層
②密粒度As(13) 改質Ⅱ型 t=4cm
A ＝ 82.600×9.500+9.500×8.000×2 ＝ 936.700 m2

2)-3 アスファルト舗装(歩道)
⑦再生細粒度As(13F) t=3cm
A ＝ 82.600×2.800 ＝ 231.280 m2

3) 区画線工

2)-1 ペイント式区画線

① 外側線 実線W=15cm
L ＝ 99.4×2 ＝ 198.800 m

② 中央線 破線 W=15cm
L ＝ 5.000×10 ＝ 50.000 m

3) 歩車道境界ブロック工
3)-1 片面歩車道境界ブロックB型 (L=600 W=66kg/個)
L ＝ 82.600 ＝ 82.600 m

２．上部工補修工

(1) 数量総括表

工　　種	数　量　区　分		単位	数　量	摘　　要
上部工補修工	断面修復工 左官工法	断面修復材	m3	0.023	ポリマーセメント系
		断面修復材	m3	0.001	ポリマーセメントモルタル　水路補修用
		コンクリート はつり	m2	0.2	
		プライマー塗布	m2	0.2	エポキシ樹脂系
上部工ひび割れ補修工	低圧注入工法		m	43.0	エポキシ樹脂系注入材 上部工43.0+下部工38.8＝81.8m
	シール材		kg	10.0	ﾛｽ率無：7.3kg, 上部工7.3+下部工6.6＝13.9kg
	注入材		kg	2.8	上部工2.8+下部工0.8＝3.6kg
	注入器具		個	172	上部工172+下部工155＝327個
上部工表面処理工	下地処理	県道内施工	m2	292.3	
		橋梁点検車　昼間施工	m2	427.1	
		橋梁点検車　夜間施工 （施工期間の規定あり）	m2	311.8	
	含浸工	県道内施工	m2	292.3	浸透性ハイブリッドエチルシラン系撥水剤
		橋梁点検車　昼間施工	m2	427.1	
		橋梁点検車　夜間施工 （施工期間の規定あり）	m2	311.8	

(2) 数量計算

1) 上部工補修工

1)-1 断面修復工 左官工法

① 断面修復材 （ポリマーセメント系）

箇所	寸　　法		数量 (m3)
地覆	(1)　0.250×0.600×0.150	＝	0.023
	合　　計 ＝		0.023

② 断面修復材 （ポリマーセメントモルタル　水路補修用）

箇所	寸　　法		数量 (m3)
床版下面	(2)　0.100×0.200×0.030	＝	0.001
	合　　計 ＝		0.001

③ コンクリートはつり
プライマー塗布 （エポキシ樹脂系）

箇所	寸　　法		数量 (m2)
地覆	(1)　0.250×0.600	＝	0.150
床版下面	(2)　0.100×0.200	＝	0.020
	合　　計 ＝		0.170

プライマー塗布 （エポキシ樹脂系）

合計＝　0.170　m2

2) 上部工ひび割れ修復工

2)-1 低圧注入工法 (ひび割れ幅1.0mm未満)

エポキシ樹脂系注入材

箇所	寸　　法			数量 (m)
張出床版	(1)-1	0.400	＝	0.400
	(1)-2	0.600	＝	0.600
	(1)-3	0.800	＝	0.800
	(1)-4	0.900	＝	0.900
	(1)-5	0.800	＝	0.800
	(1)-6	1.300	＝	1.300
	(1)-7	1.200	＝	1.200
	(1)-8	0.600	＝	0.600
		計	＝	6.600
歩道側壁高欄	(2)-1	0.400	＝	0.400
	(2)-2	0.400	＝	0.400
		計	＝	0.800
主桁端部	①- 1	2.800	＝	2.800
	①- 2	0.600	＝	0.600
	①- 3	2.800	＝	2.800
	①- 4	0.300	＝	0.300
	①- 5	0.400	＝	0.400
	①- 6	0.500	＝	0.500
	①- 7	2.800	＝	2.800
	①- 8	0.300	＝	0.300
	①- 9	0.400	＝	0.400
		計	＝	10.900
側径間横桁	②- 1	0.200	＝	0.200
	②- 2	0.400	＝	0.400
	②- 3	0.600	＝	0.600
	②- 4	0.400	＝	0.400
	②- 5	0.200	＝	0.200
	②- 6	0.400	＝	0.400
	②- 7	0.600	＝	0.600
	②- 8	0.800	＝	0.800
	②- 9	0.300	＝	0.300
	②-10	0.400	＝	0.400
		計	＝	4.300
側径間横桁	③- 1	0.200	＝	0.200
	③- 2	0.300	＝	0.300
	③- 3	0.300	＝	0.300
	③- 4	0.400	＝	0.400
	③- 5	0.200	＝	0.200
	③- 6	0.600	＝	0.600
	③- 7	0.400	＝	0.400
	③- 8	0.300	＝	0.300
	③- 9	0.400	＝	0.400
		計	＝	3.100
中間横桁	④- 1	0.500	＝	0.500
中間横桁	⑤- 1	0.800	＝	0.800
側径間横桁	⑥- 1	0.600	＝	0.600
	⑥- 2	0.400	＝	0.400
	⑥- 3	0.600	＝	0.600

箇所	寸　法			数量 (m)
側径間横桁（つづき）	⑥- 4	0.400	＝	0.400
	⑥- 5	0.200	＝	0.200
	⑥- 6	0.600	＝	0.600
	⑥- 7	0.400	＝	0.400
	⑥- 8	0.800	＝	0.800
		計	＝	4.000
側径間横桁	⑦- 1	0.600	＝	0.600
	⑦- 2	0.200	＝	0.200
	⑦- 3	0.400	＝	0.400
	⑦- 4	0.600	＝	0.600
	⑦- 5	0.400	＝	0.400
	⑦- 6	0.800	＝	0.800
		計	＝	3.000
主桁端部	⑧- 1	2.800	＝	2.800
	⑧- 2	0.800	＝	0.800
	⑧- 3	0.400	＝	0.400
	⑧- 4	1.500	＝	1.500
	⑧- 5	0.700	＝	0.700
	⑧- 6	2.800	＝	2.800
		計	＝	9.000
		合計	＝	43.000

2)-2 シール材　（工法によるため参考数量）

幅 (m)	厚さ (m)	長さ (m)	密度 (kg/m3)	シール材 (kg)	ロス率	シール材 (kg)
0.100	0.001	43.0	1700	7.310	1.37	10.015

計算式：幅×厚さ×長さ×密度　　ﾛｽ込み

密度：参考値

2)-3 注入材　（深さ想定による参考数量）

	幅 (m)	深さ (m)	長さ (m)	密度 (kg/m3)	ロス率	注入量 (kg/m)
1	0.0002	0.040	0.40	1601	1.40	0.007
2	0.0002	0.040	0.60	1601	1.40	0.011
3	0.0002	0.040	0.80	1601	1.40	0.014
4	0.0002	0.040	0.90	1601	1.40	0.016
5	0.0002	0.040	0.80	1601	1.40	0.014
6	0.0003	0.060	1.30	1601	1.40	0.052
7	0.0002	0.040	1.20	1601	1.40	0.022
8	0.0003	0.060	0.60	1601	1.40	0.024
9	0.0005	0.100	0.40	1601	1.40	0.045
10	0.0006	0.120	0.40	1601	1.40	0.065
11	0.0005	0.100	2.80	1601	1.40	0.314
12	0.0002	0.040	0.60	1601	1.40	0.011
13	0.0005	0.100	2.80	1601	1.40	0.314
14	0.0002	0.040	0.30	1601	1.40	0.005
15	0.0002	0.040	0.40	1601	1.40	0.007
16	0.0004	0.080	0.50	1601	1.40	0.036
17	0.0006	0.120	2.80	1601	1.40	0.452
18	0.0002	0.040	0.30	1601	1.40	0.005
19	0.0002	0.040	0.40	1601	1.40	0.007
20	0.0002	0.040	0.20	1601	1.40	0.004

	幅 (m)	深さ (m)	長さ (m)	密度 (kg/m3)	ロス率	注入量 (kg/m)
21	0.0002	0.040	0.40	1601	1.40	0.007
22	0.0002	0.040	0.60	1601	1.40	0.011
23	0.0002	0.040	0.40	1601	1.40	0.007
24	0.0002	0.040	0.20	1601	1.40	0.004
25	0.0002	0.040	0.40	1601	1.40	0.007
26	0.0002	0.040	0.60	1601	1.40	0.011
27	0.0002	0.040	0.80	1601	1.40	0.014
28	0.0002	0.040	0.30	1601	1.40	0.005
29	0.0002	0.040	0.40	1601	1.40	0.007
30	0.0002	0.040	0.20	1601	1.40	0.004
31	0.0002	0.040	0.30	1601	1.40	0.005
32	0.0002	0.040	0.30	1601	1.40	0.005
33	0.0002	0.040	0.40	1601	1.40	0.007
34	0.0002	0.040	0.20	1601	1.40	0.004
35	0.0002	0.040	0.60	1601	1.40	0.011
36	0.0002	0.040	0.40	1601	1.40	0.007
37	0.0002	0.040	0.30	1601	1.40	0.005
38	0.0002	0.040	0.40	1601	1.40	0.007
39	0.0002	0.040	0.50	1601	1.40	0.009
40	0.0002	0.040	0.80	1601	1.40	0.014
41	0.0002	0.040	0.60	1601	1.40	0.011
42	0.0002	0.040	0.40	1601	1.40	0.007
43	0.0002	0.040	0.60	1601	1.40	0.011
44	0.0002	0.040	0.40	1601	1.40	0.007
45	0.0002	0.040	0.20	1601	1.40	0.004
46	0.0002	0.040	0.60	1601	1.40	0.011
47	0.0002	0.040	0.40	1601	1.40	0.007
48	0.0002	0.040	0.80	1601	1.40	0.014
49	0.0002	0.040	0.60	1601	1.40	0.011
50	0.0002	0.040	0.20	1601	1.40	0.004
51	0.0002	0.040	0.40	1601	1.40	0.007
52	0.0003	0.060	0.60	1601	1.40	0.024
53	0.0002	0.040	0.40	1601	1.40	0.007
54	0.0002	0.040	0.80	1601	1.40	0.014
55	0.0005	0.100	2.80	1601	1.40	0.314
56	0.0002	0.040	0.80	1601	1.40	0.014
57	0.0002	0.040	0.40	1601	1.40	0.007
58	0.0005	0.100	1.50	1601	1.40	0.168
59	0.0002	0.040	0.70	1601	1.40	0.013
60	0.0007	0.140	2.80	1601	1.40	0.615
	合　　計					2.846

計算式：幅×深さ×長さ×密度×ロス率

深さ：ｺﾝｸﾘｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ協会より幅×200（推定値）≦最大値0.35m

密度：参考値

2)-4 注入器具　(間隔仮定による参考数量)

N ＝ 43.000／0.25　　＝　172　個

3) 上部工表面処理工

3)-1 下地処理

・ 県道内施工	A＝	292.3 m2
・ 橋梁点検車　昼間施工	A＝	427.1 m2
・ 橋梁点検車　夜間施工（施工期間の規定あり）	A＝	311.8 m2
	ΣA＝	1031.2 m2

3)-2 含浸工　　浸透性ハイブリッドエチルシラン系撥水剤

下地処理に同じ

・ 県道内施工	A＝	292.3 m2
・ 橋梁点検車　昼間施工	A＝	427.1 m2
・ 橋梁点検車　夜間施工（施工期間の規定あり）	A＝	311.8 m2
	ΣA＝	1031.2 m2

項目				主桁側面		張出床版					
施工区分	場所	区間長	場所	車道	歩道	車道			歩道		
		m		m2	m2	単位長（m）	区間面積（m2）	計面積（m2）	単位長（m）	区間面積（m2）	計面積（m2）
単管足場・橋梁点検車併用　昼間施工	P2側	4.25	外側	6.545	6.545	1.191	5.062	10.136	1.191	5.062	10.136
	P1側	4.26		6.383	6.383		5.074			5.074	
橋梁点検車　昼間施工	P2側	20.42	外側	35.569	35.569		24.320	45.329		24.320	45.329
	P1側	17.64		30.993	30.993		21.009			21.009	
橋梁点検車　夜間施工　※1	75°ライン内	36.43	外側	50.996	50.996		43.388	43.388		43.388	43.388
県道内		83	内側	0	0	0	0	0	0	0	0
（小計）（m2）											
小計　（m2）				130.486	130.486			98.853			98.853
計　（m2）				260.972				197.706			
合計　（m2）											

※1：施工は6月と10月の平日夜間の高速道路規制時のみ

項目				壁高欄											
				車道						歩道					
施工区分	場所	区間長	場所	外側			内側			外側			内側		
		m		単位長（m）	区間面積（m2）	計面積（m2）	単位長（m）	区間面積（m2）	計面積（m2）	単位長（m）	区間面積（m2）	計面積（m2）	単位長（m）	区間面積（m2）	計面積（m2）
単管足場・橋梁点検車併用　昼間施工	P2側	4.25	外側	1.183	5.028	10.068	0	0	0	1.443	6.133	12.280	0	0	0
	P1側	4.26			5.040			0			6.147			0	
橋梁点検車　昼間施工	P2側	20.42	外側		24.157	45.025		0	0		29.466	54.921		0	0
	P1側	17.64			20.868			0			25.455			0	
橋梁点検車　夜間施工　※1	75°ライン内	36.43	外側		43.097	43.097		0	0		52.568	52.568		0	0
県道内		83	内側	0	0	0	1.2	99.6	99.6	0	0	0	1.2	99.6	99.6
（小計）（m2）						98.190	控除→	2.064	99.6			119.769	控除→	2.064	99.6
小計（m2）				195.726						217.305					
計（m2）				413.031											
合計（m2）				1031.153											

項目				地覆												歩車道ブロック		施工区分別数量
				車道						歩道								
施工区分	場所	区間長	場所	外側			内側			外側			内側			歩道		
		m		単位長（m）	区間面積（m2）	計面積（m2）	単位長（m）	区間面積（m2）	計面積（m2）	単位長（m）	区間面積（m2）	計面積（m2）	単位長（m）	区間面積（m2）	計面積（m2）	単位長（m）	計面積（m2）	
単管足場･橋梁点検車併用　昼間施工	P2側	4.25	外側	0.35	1.488	2.979	0	0	0	0.4	1.700	3.404	0	0	0	0.371		427.132
	P1側	4.26			1.491			0			1.704			0				
橋梁点検車　昼間施工	P2側	20.42	外側		7.147	13.321		0	0		8.168	15.224		0	0			
	P1側	17.64			6.174			0			7.056			0				
橋梁点検車　夜間施工　※1	75°ライン内	36.43	外側		12.751	12.751		0	0		14.572	14.572		0	0			311.756
県道内		83	内側	0	0	0	0.4	33.2	33.2	0	0	0	0.4	33.2	33.2		30.793	292.265
（小計）（m2）						29.051			33.200			33.200			33.200			
小計（m2）						62.251						66.400						
計（m2）						128.651											30.793	
合計（m2）																		

３．下部工補修工

(1) 数量総括表

工　　種	数　量　区　分		単位	数　量	摘　　要
下部工補修工	断面修復工 左官工法	断面修復材	m3	0.001	ポリマーセメント系
		コンクリートはつり	m2	0.008	
		プライマー塗布	m2	0.008	エポキシ樹脂系
下部工ひび割れ補修工	低圧注入工法		m	38.8	エポキシ樹脂系注入材
	シール材		kg	9.04	ﾛｽ率無：6.6kg
	注入材		kg	0.8	
	注入器具		個	155	
下部工表面処理工	前処理		m2	54.9	
	含浸工		m2	54.9	浸透性ハイブリッドエチルシラン系撥水剤

(2) 数量計算

1) 下部工補修工

1)-1 断面修復工 左官工法

① 断面修復材 (ポリマーセメント系)

箇所	寸　法		数量 (m3)
P2斜材	[1] 1/4×π×0.100×0.100×0.050	＝	0.001
	計	＝	0.001

② コンクリートはつり
プライマー塗布 (エポキシ樹脂系)

箇所	寸　法		数量 (m2)
P2斜材	[1] 1/4×π×0.100×0.100	＝	0.008
	計	＝	0.008

2) 下部工ひび割れ補修工

2)-1　低圧注入工 (ひび割れ幅1.0mm未満)
エポキシ樹脂系注入材

箇所	寸　法			数量 (m)
P1竪壁	①- 1	0.900	＝	0.900
	①- 2	1.900	＝	1.900
	①- 3	1.600	＝	1.600
	①- 4	1.500	＝	1.500
	①- 5	1.400	＝	1.400
	①- 6	1.500	＝	1.500
	①- 7	1.800	＝	1.800
	①- 8	2.200	＝	2.200
	①- 9	1.000	＝	1.000
	①-10	0.900	＝	0.900
	①-11	1.700	＝	1.700
	①-12	0.900	＝	0.900
	①-13	0.600	＝	0.600
	①-14	0.600	＝	0.600
	①-15	0.600	＝	0.600
	①-16	0.600	＝	0.600
	計		＝	19.700
P2竪壁	②- 1	1.900	＝	1.900
	②- 2	0.900	＝	0.900
	②- 3	1.600	＝	1.600
	②- 4	1.200	＝	1.200
	②- 5	2.000	＝	2.000
	②- 6	1.300	＝	1.300
	②- 7	0.600	＝	0.600
	②- 8	0.600	＝	0.600
	計		＝	10.100

P1斜材	③- 1	2.000	＝	2.000
	③- 2	1.000	＝	1.000
		計	＝	3.000
P2斜材	④- 1	1.000	＝	1.000
	④- 2	3.000	＝	3.000
	④- 3	0.500	＝	0.500
	④- 4	0.500	＝	0.500
	④- 5	1.000	＝	1.000
		計	＝	6.000
		合計	＝	38.800

2)-2 シール材　(工法によるため参考数量)

幅 (m)	厚さ (m)	長さ (m)	密度 (kg/m3)	シール材 (kg)	ロス率	シール材 (kg)
0.100	0.001	38.8	1700	6.596	1.37	9.037

計算式：幅×厚さ×長さ×密度　　ﾛｽ込み

密度：参考値

2)-3 注入材　(深さ想定による参考数量)

	幅 (m)	深さ (m)	長さ (m)	密度 (kg/m3)	ロス率	注入量 (kg/m)
1	0.0002	0.040	0.90	1601	1.40	0.016
2	0.0002	0.040	1.90	1601	1.40	0.034
3	0.0002	0.040	1.60	1601	1.40	0.029
4	0.0002	0.040	1.50	1601	1.40	0.027
5	0.0002	0.040	1.40	1601	1.40	0.025
6	0.0002	0.040	1.50	1601	1.40	0.027
7	0.0002	0.040	1.80	1601	1.40	0.032
8	0.0002	0.040	2.20	1601	1.40	0.039
9	0.0002	0.040	1.00	1601	1.40	0.018
10	0.0002	0.040	0.90	1601	1.40	0.016
11	0.0002	0.040	1.70	1601	1.40	0.030
12	0.0002	0.040	0.90	1601	1.40	0.016
13	0.0002	0.040	0.60	1601	1.40	0.011
14	0.0004	0.080	0.60	1601	1.40	0.043
15	0.0004	0.080	0.60	1601	1.40	0.043
16	0.0002	0.040	0.60	1601	1.40	0.011
17	0.0002	0.040	1.90	1601	1.40	0.034
18	0.0002	0.040	0.90	1601	1.40	0.016
19	0.0002	0.040	1.60	1601	1.40	0.029
20	0.0002	0.040	1.20	1601	1.40	0.022
21	0.0002	0.040	2.00	1601	1.40	0.036
22	0.0002	0.040	1.30	1601	1.40	0.023
23	0.0002	0.040	0.60	1601	1.40	0.011
24	0.0002	0.040	0.60	1601	1.40	0.011
25	0.0002	0.040	2.00	1601	1.40	0.036
26	0.0002	0.040	1.00	1601	1.40	0.018
27	0.0002	0.040	1.00	1601	1.40	0.018
28	0.0002	0.040	3.00	1601	1.40	0.054
29	0.0002	0.040	0.50	1601	1.40	0.009

30	0.0002	0.040	0.50	1601	1.40	0.009
31	0.0002	0.040	1.00	1601	1.40	0.018
	合　　計					0.761

計算式：幅×深さ×長さ×比重×ロス率
深さ：ｺﾝｸﾘｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ協会より幅×200（推定値）≦最大値0.35m
密度：参考値

2)-4 注入器具　(間隔仮定による参考数量)
N ＝ 38.800／0.25　＝　155 個

3) 下部工表面処理工

3)-1 前処理

箇所	寸　法			数量 (m2)
P1斜材	正面端部	13.190×1.000×2	＝	26.380
P2斜材	正面端部	13.484×1.000×2+1.562×1.000	＝	28.530
		合　計	＝	54.910

3)-2 含浸工
浸透性ハイブリッドエチルシラン系撥水剤
A ＝ 前処理に同じ　＝　54.910　m2

４．土留壁補修工

(1) 数量総括表

工　　種	数　量　区　分	単位	数　量	摘　　要
土留壁表面処理工	前処理	m2	36.8	
	含浸工	m2	36.8	浸透性ハイブリッドエチルシラン系撥水剤

(2) 数量計算

1) 土留壁表面処理工

1)-1 前処理

箇所	寸　法			数量 (m2)
P2車道側	背面①	CAD計測	＝	2.442
	底面②	2.170×1.310	＝	2.843
	側面③	1/2×(0.678＋2.170)×1.243＋2.170×0.670	＝	3.224
	天端④	(0.678＋1.942＋0.670)×0.300	＝	0.987
P2歩道側	背面⑤	CAD計測	＝	2.442
	底面⑥	2.170×1.310	＝	2.843
	側面⑦	1/2×(0.678＋2.170)×1.243＋2.170×0.670	＝	3.224
	天端⑧	(0.678＋1.942＋0.670)×0.300	＝	0.987
P1車道側	背面①	CAD計測	＝	2.282
	底面②	2.069×1.310	＝	2.710
	側面③	1/2×(0.724＋2.069)×1.121＋2.069×0.670	＝	2.952
	天端④	(0.724＋1.751＋0.670)×0.300	＝	0.944
P1歩道側	背面⑤	CAD計測	＝	2.282
	底面⑥	2.069×1.310	＝	2.710
	側面⑦	1/2×(0.724＋2.069)×1.121＋2.069×0.670	＝	2.952
	天端⑧	(0.724＋1.751＋0.670)×0.300	＝	0.944
		合　計	＝	36.768

1)-2 含浸工

浸透性ハイブリッドエチルシラン系撥水剤

A ＝ 前処理に同じ　＝　36.768　m2

５． 既設撤去工

(1) 数量総括表

工　　種	数　量　区　分	単位	数　量	摘　　要
構造物撤去工	無筋構造物撤去	m3	4.0	コンクリート構造物取壊し
舗装撤去工	路面切削	m2	1016.0	アスファルト舗装版
	舗装版切断	ｍ	27.0	舗装版種別、切断深さ アスファルト舗装版 t=7cm
	舗装版破砕	m2	152.0	アスファルト舗装版 t=7cm
運搬処分	無筋Co殻	m3	4.0	
		t	9.3	
運搬処分	切削殻	m3	61.9	
		t	144.0	
運搬処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10.6	
		t	25.0	

(2) 数量計算

1) 構造物撤去工

1)-1 無筋構造物撤去

コンクリート構造物取壊し　(歩車道境界ブロック取壊し)

V ＝0.048×82.600	＝	3.965	m3
W ＝3.965×2.35	＝	9.318	t

2) 舗装撤去工

2)-1 路面切削

車　道　アスファルト舗装版　t=7cm

A ＝82.600×9.500	＝	784.700	m2
V ＝784.7×0.070	＝	54.929	m3
W ＝54.929×2.35	＝	129.083	t

歩　道　アスファルト舗装版　t=3cm

A ＝82.600×2.800	＝	231.280	m2
V ＝231.28×0.030	＝	6.938	m3
W ＝6.938×2.15	＝	14.917	t

ΣA	＝	1015.980	m2
ΣV	＝	61.867	m3
ΣW	＝	144.000	t

2)-2 舗装版切断(アスファルト舗装カッター)

舗装版種別、切断深さ　　アスファルト舗装版 t=7cm

L ＝8.000+9.5×2	＝	27.000	m

2)-3 舗装版破砕(アスファルト撤去)

車　道　アスファルト舗装版　t=7cm

A ＝8.0×2×9.500	＝	152.000	m2
V ＝152.0×0.070	＝	10.640	m3
W ＝10.64×2.35	＝	25.004	t

6. 仮設工

(1)数量総括表

工　種	数 量 区 分	単位	数 量	摘　要
足場工	単管足場(単管傾斜足場)	掛m2	46.8	
	~~単管足場昇降~~	~~箇所~~	~~2.0~~	
	法面昇降設備	m	34.0	A=17.0×1.0×2＝34.0m2
	~~法面昇降用安全手摺~~	~~m~~	~~34.0~~	
	~~下部通路~~	~~箇所~~	~~2~~	
	~~落下防止柵~~	~~箇所~~	~~4~~	~~H＝2.0m、L＝4.0m~~
	~~点検口用進入用通路~~	~~箇所~~	~~2~~	~~L＝10m~~
	~~点検口用進入用通路用 安全手摺~~	~~m~~	~~20.0~~	
工事用通路工	敷鉄板	枚	28	22×1524×3048
	敷鉄板 設置撤去	m2	130.1	22×1524×3048
	土のう 製作・設置撤去	袋	276	48cm×62cm

(2)数量計算

1) 足場工　　P1斜材、P2斜材

1)-1　単管足場(単管傾斜足場)
A ＝ 11.700×(1.000×2)×2 ＝ 46.80 掛m2

~~1)-2　単管足場昇降　　L＝12m~~
~~N ＝ 1箇所×2 ＝ 2 箇所~~

1)-3　法面昇降設備
L ＝ 17.000×2 ＝ 34.000 m

~~1)-4　法面昇降用安全手摺~~
~~L ＝ 17.000×2 ＝ 34.000 m~~

~~1)-5　下部通路~~
~~N ＝ 1箇所×2 ＝ 2 箇所~~

~~1)-6　落下防止柵　　H＝2.0m、L＝4.0m~~
~~N ＝ 2箇所×2 ＝ 4 箇所~~

~~1)-7　点検口用進入用通路　　L＝10m~~
~~N ＝ 1箇所×2 ＝ 2 箇所~~

~~1)-8　点検口用進入用通路用　安全手摺~~
~~L ＝ 10.000×2 ＝ 20.000 m~~

2) 工事用通路工
2)-1　敷鉄板
2)-1-1　敷鉄板　　22×1524×3048
橋梁点検車　昼間施工
N ＝ 9+7 ＝ 16
橋梁点検車　夜間施工(75°ライン内)
N ＝ 12 ＝ 12

ΣN ＝ ＝ 28 ＝ 28 枚

2)-1-2　敷鉄板　設置撤去
A ＝ 1.524×3.048 × 28 ＝ 130.1 m2

2)-2　土のう　製作・設置撤去　　48cm×62cm
橋梁点検車　昼間施工
N ＝ 90+68 ＝ 158
橋梁点検車　夜間施工(75°ライン内)
N ＝ ＝ 118

ΣN ＝ ＝ 276 ＝ 276 袋

A ＝ 276 / 14 (袋/m2) 側面並べ ＝ 19.7 m2

詰土量　V ＝ 276 × 0.02 (m3/袋) ＝ 5.5 m3

７．共通仮設費

(1) 数量総括表

工　　種	数　量　区　分	単位	数　量	摘　　要
運搬費	仮設材運搬（往復）	t	22.456	敷鉄板　22×1524×3048
	仮設材積み込み・取卸費（往復）	t	22.456	敷鉄板　22×1524×3048

(2) 数量計算

1) 運搬費

1)-1 仮設材運搬（往復）　　敷鉄板　22×1524×3048

W ＝　28　×　802　kg/枚　＝　22.456　t

1)-1 仮設材積み込み・取卸費（往復）　敷鉄板　22×1524×3048

W ＝　28　×　802　kg/枚　＝　22.456　t