工事数量総括表(本01)

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
橋面防水工		式		1		
橋面防水	塗膜系複合防水	m2		1,020		
舗装打換え工	車道	式		1		
表層	(2)密粒度As(13) 改質II型 t=4cm	m2		937		
表層	(5)密粒度As(13F) 改質II型 t=3cm	m2		937		
舗装打替え工	歩道	式		1		
表層	(7)再生細粒度As(13F) t=3cm	m2		231		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事			事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m		83		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	実線、破線 W=15cm	m		250		
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
低圧注入工法	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	構造物		1		
表面被覆工		式		1		
表面含浸工	浸透性ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｴﾁﾙｼﾗﾝ系撥水剤	m2		1,120		

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事			事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3		4		
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=7cm	式		1		
路面切削	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=7cm t=3cm	m2		1,016		
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=7cm	m2		152		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		11		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		4		
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3		62		
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		11		

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事			事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		4		
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3		62		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm)	式		1		
土のう		式		1		
足場工		式		1		
単管傾斜足場		掛m2		81		
橋梁点検車運転費	昼間（1台/日）	日		10		
橋梁点検車運転費	夜間（2台/日）	日		4		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員	昼間	式		1		
交通誘導警備員	夜間	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		式		1		
仮設材運搬費	敷鉄板	式		1		
技術管理費		式		1		
鉄筋探査		m2		0.3		
現場環境改善費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸三沢線橋梁補修（根岸山添橋）工事			事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		