

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第4011号

設計書番号 506-020-3235

国道394号道路災害防除工事

実施 設計書

黒石市大字大川原 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 62.6 m		
	かご工	1	式
	擁壁工	1	式
	石・ブロック積(張)工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
	防護柵工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	37,455,000 円 (内消費税 3,405,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		14,533,278		
かご工	1・2工区						
		式	1		1,810,875		
作業土工	2工区						
		式	1		121,712		
床掘（掘削）	土砂						内 1号
		m3	20		27,680		
埋戻し	土砂						内 2号
		m3	20		94,032		
かご工	1・2工区						
		式	1		1,571,155		
かごマット(スロープ型)	かご厚さ:t=50cm, かご本体材質:亜鉛アルミメッキ, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:径15～20cm						内 3号
		m2	6		82,860		
かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛アルミメッキ鉄線, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:15～20cm						内 4号
		m2	4		137,720		
かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛アルミメッキ鉄線, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:15～20cm						内 5号
		m2	5		162,900		
かご枠工	省力化かご工(多段型)、B1.0m×H0.5m						内 6号
		m2	45		1,130,250		
土のう積	小口並べ、植生土のう、流用土						内 7号
		m2	3		39,620		
間詰コンクリート							内 8号
		m3	0.4		17,805		
管渠工	1工区						
		式	1		118,008		

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ヒューム管(B形管)	管規格: φ600mm 外圧管2種 180° 巻						内 9号
		m	2		118,008		
擁壁工	3工区						
		式	1		9,771,776		
作業土工	3工区						
		式	1		3,160,724		
床掘り(掘削)	土砂						内 10号
		m3	840		264,304		
埋戻し	土砂、購入土						内 11号
		m3	170		630,528		
法面整形工	盛土部						内 12号
		m2	50		21,714		
置換工	再生砕石RC-40						内 13号
		m3	130		595,738		
土砂等運搬	土砂						内 14号
		m3	960		1,513,480		
整地	残土受け入れ地での処理						内 15号
		m3	960		134,960		
場所打擁壁工(構造物単位)	3工区						
		式	1		6,611,052		
重力式擁壁	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						内 16号
		m3	148		6,611,052		
石・ブロック積(張)工	1工区						
		式	1		1,867,839		
作業土工	1工区						
		式	1		300,927		

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂						内 17号
		m3	70		163,797		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂						内 18号
		m3	40		137,130		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1工区						
		式	1		1,566,912		
大型ブロック積	ブロック規格:景観配慮型 控長0.50m						内 19号
		m2	32		820,991		
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:各種 (18-8-40(高炉))						内 20号
		m3	11		295,499		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40						内 21号
		m3	9		47,902		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 底幅:71.5cm, 高さ:25cm						内 22号
		m	9		135,439		
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						内 23号
		m3	1		77,028		
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						内 24号
		m3	3		190,053		
排水構造物工	2・3工区						
		式	1		982,863		
作業土工	2工区						
		式	1		154,607		
床掘り(掘削) 堆積土砂撤去	土質:土砂						内 25号
		m3	30		40,136		
排水施設清掃工	無蓋						内 26号
		m	60		30,120		

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 27号
		m3	30		80,011		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 28号
		m3	30		4,340		
側溝工	3工区						
		式	1		766,129		
プレキャストU型側溝	BF400、再利用撤去・据付						内 29号
		m	38		277,272		
排水処理工	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40、擁壁背面下						内 30号
		m	35		488,857		
集水桝・マンホール工	2工区						
		式	1		62,127		
現場打ち集水桝	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						内 31号
		箇所	1		61,360		
接続コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						内 32号
		m3	0.02		767		
構造物撤去工	1工区						
		式	1		99,925		
構造物取壊し工	1工区						
		式	1		49,547		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 33号
		m	19		12,153		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:12cm						内 34号
		m2	21		4,223		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工						内 35号
		m3	2		30,600		

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						内 36号
		m3	0.3		2,571		
防護柵撤去工	1工区						
		式	1		34,736		
防護柵撤去(カートレール)	土中建込・耐雪型、Gr-B4-2E						内 37号
		m	13		34,736		
運搬処理工	1工区						
		式	1		15,642		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻、コンクリート殻（鉄筋、無筋）						内 38号
		m3	4		15,848		
現場発生品運搬	発生材種類:カートレール						内 39号
		t	0.4		9,144		
殻処分	殻種別:アスファルト殻、コンクリート殻（鉄筋、無筋）						内 40号
		m3	4		6,650		
スクラップ	ヘビークラス						内 41号
		t	0.4		-16,000		
舗装	1工区						
		式	1		2,596,886		
舗装工	1工区						
		式	1		153,854		
アスファルト舗装工（車道部）	1工区						
		式	1		153,854		
下層路盤（歩道部）	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:350mm						内 42号
		m2	15		38,746		
上層路盤（歩道部）	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm						内 43号
		m2	15		22,638		

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	材料規格：(2)密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 44号
		m2	25		49,470		
表層（車道・路肩部）	材料規格：(8)密粒度GAs(13F)改1型, 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内 45号
		m2	25		43,000		
縁石工	1工区						
		式	1		18,855		
縁石工	1工区						
		式	1		18,855		
アスカーブ	A=155cm2以上175cm2未満 再生細粒度As(13F)						内 46号
		m	15		18,855		
防護柵工	1工区						
		式	1		576,180		
路側防護柵工	1工区						
		式	1		576,180		
フレキシブルガードレール基礎	L=2000mm						内 47号
		m	14		356,090		
ガードレール	Gr-B3-2B コンクリート建込						内 48号
		m	13		220,090		
標識工	1工区						
		式	1		69,228		
小型標識工	1工区						
		式	1		69,228		
標識柱	柱規格:単柱式 径89.1, 柱長さ:4m, 施工規模:2基以下, 再利用						内 49号
		基	1		64,040		
標識板	標識板規格:2.0m2未満, 再利用						内 50号
		枚	1		5,188		

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工	1工区						
		式	1		1,920		
区画線工	1工区						
		式	1		1,920		
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 51号
		m	15		1,920		
仮設工	1・2・3工区						
		式	1		1,776,849		
工事用道路工	1・2・3工区						
		式	1		309,969		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去						内 52号
		m2	242		216,063		
土のう	撤去						内 53号
		袋	37		30,636		
土砂等運搬	土のう撤去						内 54号
		m3	40		58,090		
整地	残土受入れ地での処理						内 55号
		m3	40		5,180		
交通管理工	1・2・3工区						
		式	1		1,466,880		
交通誘導警備員	A, B						内 56号
		人日	96		1,466,880		
直接工事費							
		式	1		17,130,164		
共通仮設							
		式	1		3,496,642		

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1		1,024,642		
運搬費							
		式	1		227,642		
仮設材運搬費							内 57号
		t	22.5		227,642		
技術管理費							
		式	1		558,000		
土質等試験費	平板載荷試験						内 58号
		式	1		558,000		
現場環境改善費							
		式	1		239,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		239,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,472,000		
純工事費							
		式	1		20,626,806		
現場管理費							
		式	1		7,780,000		
工事原価							
		式	1		28,406,806		
一般管理費等							
		式	1		5,643,194		
工事価格							
		式	1		34,050,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：	
対象工事費	17, 130, 164	直接工事費	17, 130, 164	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	6, 650	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-16, 000		
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9			-16, 000	（間接費非対象額）	
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		17, 146, 164	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		17, 139, 514		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11. 56%	0. 00%	0. 00%
	施工地域等補正		1. 2	0. 00%	
	除雪工事補正		1. 00	0. 00	0. 00
	ICT施工補正		1. 0	0. 00	0. 00
	率（補正後） 週休 2 日 4週8休以上 1. 04		14. 42%	0. 00%	
	計上額		2, 472, 000	0	0
				調整工事計上額	0

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	17,130,164	直接工事費	17,130,164	
非対象額計（－）	-9,350			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	-16,000	（間接費非対象額）		
管理費区分T	6,650	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	17,139,514	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.40%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.40%		0.00%	
計上額	239,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	785,642				
運搬費	227,642	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	558,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,496,642

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	20,626,806	単独（追加工事）直接工事費	17,130,164	単独（追加工事）共通仮設費	3,496,642
非対象額計（－）		-16,000			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-16,000	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	20,642,806	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	20,636,156		0		0
現場管理費 率（補正前）	31.56%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.06	37.69%		0.00%		
計上額	7,780,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	28,406,806				
純工事費	20,626,806	現場管理費	7,780,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-16,000				
管理費区分9	-16,000	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	28,422,806	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	28,416,156		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.82%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.82%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	28,422,806		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,643,194				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2024年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2024年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2024年8月		
単 価 地 区	黒石市		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.04

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1. 06
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			17,130,164
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				17,130,164
	共通仮設費 (率分)	17,146,164	14.42	2,472,000
	運搬費			227,642
	技術管理費			558,000
現場環境改善費対象工事費				17,130,164
	現場環境改善費 (率分)	17,139,514	1.40	239,000
現場管理費対象純工事費				20,626,806
	現場管理費	20,642,806	37.69	7,780,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				28,406,806
	一般管理費等	28,422,806	19.82	5,643,194
	業務委託費			0
工事価格				34,050,000
消費税等相当額				3,405,000
工事費計				37,455,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	床掘 (掘削)	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外 (小規模), 小規模 (標準)						02-01-02
CB210100		m3	20	1,384	27,680		
合計					27,680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	24	3,918	94,032		
合計					94,032		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	かごマット(スロープ 型)		かご厚さ:t=50cm, かご本体材質:亜鉛アルミメッキ, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:径15～20cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かごマット設置(スロープ 型)		t=50cm, 亜鉛アルミメッキ, 割栗石, 径15～20cm, 全ての費用						03-02-10
CB322210			m2	6	13, 810	82, 860		
合計								
						82, 860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛アルミメッキ鉄線, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:15〜20cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かごマット工(多段積型)		C型, 亜鉛アルミメッキ鉄線, 3段, 1段, 割栗石, 15〜20cm, 標準(90m3), 330m2/100m2						単 1号 03-02-10
WB322220			m2	4	34, 430	137, 720		
合計								
						137, 720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	かごマット(多段積型)		かご本体材質:亜鉛アルミメッキ鉄線, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:15〜20cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かごマット工(多段積型)		C型, 亜鉛アルミメッキ鉄線, 5段, 0段, 割栗石, 15〜20cm, 標準(90m3), 200m2/100m2						単 2号 03-02-10
WB322220			m2	5	32, 580	162, 900		
合計								
						162, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	かご枠工	省力化かご工(多段型)、B1. 0m×H0. 5m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
100型 最上段部 組立・石詰工(材料別途)								単 3号
			m	11	8, 937	98, 307		
100型 中・下段部 組立・石詰工(材料別途)								単 4号
			m	78	7, 787	607, 386		
ハイパ ーマット多段積型 100型 側面網 H0. 5×B1. 0m ZZ99*01*01003								
			枚	64	2, 200	140, 800		
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上 Z231301035								
			m2	134. 8	740	99, 752		
割栗石 150-200mm Z002140002								
			m3	42. 3	4, 350	184, 005		
合計								
						1, 130, 250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	土のう積	小口並べ、植生土のう、流用土						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう積工								単 5号
			m2	2. 8	14, 150	39, 620		
合計								
						39, 620		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	間詰コンクリート							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
			m3	0. 4	25, 630	10, 252		
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
			m2	0. 7	10, 790	7, 553		
合計								
						17, 805		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	ヒューム管 (B形管)		管規格: φ 600mm 外圧管2種 180° 巻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ヒューム管 (B形管)		据付, 600mm, 180° 巻き, 有り, 外圧管 2種, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 , 全ての費用						02-02-05
CB222860			m	2.4	49,170	118,008		
合計								
						118,008		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	床掘り(掘削)		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満 CB210100						02-01-02
			m3	424	361	153, 064		
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し CB210030						02-01-03
			m3	412	270	111, 240		
合計								
						264, 304		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	埋戻し		土砂、購入土					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	13	2, 986	38, 818		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上						02-01-03
CB210410			m3	160	1, 051	168, 160		
山土 ルズ 現着 (10, 000m3未満に適用)		Z231365005						
Z231365005			m3	197	2, 150	423, 550		
合計						630, 528		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	法面整形工		盛土部					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	47	462	21, 714		
合計						21, 714		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	置換工		再生砕石RC-40					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
			m3	128	270	34, 560		
埋戻し CB210410		最大埋戻幅4m以上						02-01-03
			m3	128	1, 051	134, 528		
再生クワッシャーラン RC-40 Z002122003								
			m3	161	2, 650	426, 650		
合計								
						595, 738		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	土砂等運搬		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7. 5km以下						02-01-02
CB210110			m3	964	1, 570	1, 513, 480		
合計						1, 513, 480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	整地		残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	964	140	134,960		
合計								
						134,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	重力式擁壁		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁		2m以上5m以下, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 無し, 一般養生, 延長無し						02-02-04
CB226320			m3	147.7	44,760	6,611,052		
合計								
					6,611,052			

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030			m3	71	2,307	163,797		
合計								
						163,797		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410			m3	35	3, 918	137, 130		
合計								
						137, 130		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:景観配慮型 控長0. 50m						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積		2, 000kg/個以下, 有り						02-02-03
CB226230			m2	32. 3	25, 090	810, 407		
材料費 (m2)		WB020012						単 6号 01-14-01
WB020012			m2	4. 9	2, 160	10, 584		
合計								
						820, 991		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	胴込・裏込コンクリート		コンクリート規格:各種 (18-8-40(高炉))					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック, 2, 000kg/個以下, 生コンクリート各種						02-02-03
CB226110			m3	10. 9	27, 110	295, 499		
合計						295, 499		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	胴込・裏込材(碎石)		碎石規格:再生碎石 RC-40					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込・裏込材(碎石)		大型ブロック, 再生碎石 RC-40						02-02-03
CB226120			m3	8.7	5,506	47,902		
合計								
						47,902		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	現場打基礎コンクリート		コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 底幅:71.5cm, 高さ:25cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 有 り, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170			m3	1.7	79,670	135,439		
合計						135,439		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	現場打天端コンクリート		コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート CB226180		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
			m3	1.2	64,190	77,028		
合計						77,028		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	現場打小口止コンクリート		コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート CB226190		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
			m3	2.7	70,390	190,053		
合計						190,053		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	床掘り(掘削)	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
			m3	29	1,384	40,136		
合計								
						40,136		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	排水施設清掃工	無蓋						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝清掃(人力清掃工) CB433510		無蓋						04-03-16 BF250
			m	60	502	30, 120		
合計						30, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	31	2,581	80,011		
合計								
						80,011		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	31	140	4,340		
合計						4,340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	プレキャストU型側溝	BF400、再利用撤去・据付					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	再利用撤去・据付け, 無し, 無し, 側溝 (各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0	m	37.6	6,375	239,700		単 7号 01-10-01 BF400 再利用撤去・据付
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1.2	31,310	37,572		02-03-01
合計					277,272		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	排水処理工	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40、擁壁背面下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設工 WB240730	防草コンクリート, クレーン機能付きバックホ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 有り	m2	87.5	3,346	292,775		単 8号 02-04-03
養生工 WB240740	防草コンクリート	m2	87.5	99	8,662		単 9号 02-04-03
排水処理材 RC-40		m3	43.8	4,279	187,420		単 10号
合計					488,857		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	現場打ち集水桝	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3 4m3を超え0. 36m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	58, 760	58, 760		02-02-10
ワイプ [®] ホール 逆止弁付き Φ100 ZZ99*01*01004		個	1	2, 600	2, 600		
合計					61, 360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	接続コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 02	31, 310	626		02-03-01
基礎砕石 CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用	m2	0. 1	1, 419	141		02-02-02
合計					767		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	19. 2	633	12, 153		
合計						12, 153		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:12cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	20. 5	206	4, 223		
合計								
						4, 223		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 11号 06-01-04
WB824010			m3	1. 8	17, 000	30, 600		
合計						30, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 12号 06-01-04
			m3	0.3	8,571	2,571		
合計								
						2,571		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	防護柵撤去(カーポートレベル)		土中建込・耐雪型、Gr-B4-2E					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(カーポートレベル撤去工)		土中建込・耐雪型, Gr-B4-2E, 無, 無						単 13号 06-02-03
WB810530			m	13	2, 672	34, 736		
合計						34, 736		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻, コンクリート殻 (鉄筋, 無筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22. 0km以下, 全ての費用						02-02-07 アスファルト殻
CB227010			m3	1. 4	5, 422	7, 590		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用						02-02-07 コンクリート殻 (鉄筋)
CB227010			m3	1. 8	4, 043	7, 277		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用						02-02-07 コンクリート殻 (無筋)
CB227010			m3	0. 3	3, 270	981		
合計						15, 848		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	現場発生品運搬		発生材種類:ガードレール					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 無し, 24.0km以下						01-02-02
CB010410			t	0.4	12,620	5,048		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						01-02-03
CB010420			t	0.4	10,240	4,096		
合計								
						9,144		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	殻処分	殻種別:アスファルト殻, コンクリート殻 (鉄筋, 無筋)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 14号 01-02-02 アスファルト殻
			t	3. 4	500	1, 700		
処分費(t)		WB020052						単 15号 01-02-02 コンクリート殻 (鉄筋)
			t	4. 6	1, 000	4, 600		
処分費(t)		WB020052						単 16号 01-02-02 コンクリート殻 (無筋)
			t	0. 7	500	350		
合計						6, 650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	スクラップ° ヘビ°-H3	ZZ99*01*01005	ヘビ°-H3						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
				t	0. 4	-40, 000	-16, 000		
合計									
							-16, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	下層路盤（歩道部）	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:350mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031			m2	15. 4	2, 516	38, 746		
合計						38, 746		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 43号	上層路盤（歩道部）		路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		150mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用						03-03-02
CB410041			m2	15. 4	1, 470	22, 638		
合計						22, 638		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 44号	表層（車道・路肩部）		材料規格：(2)密粒度As(13), 舗装厚：40mm, 平均幅員：1.4m以上3.0m以下(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	24.6	2,011	49,470		
合計								
						49,470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	表層（車道・路肩部）		材料規格: (8) 密粒度GAs (13F) 改1型, 舗装厚: 30mm, 平均幅員: 1.4m以上3.0m以下 (1層当り平均仕上り厚50mm以					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 30mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	24.6	1,748	43,000		
合計								
					43,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	アスカーフ	A=155cm2以上175cm2未満 再生細粒度As (13F)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスカーフ		155cm2以上175cm2未満, (7) 再生細 粒度As (13F), 全ての費用						03-03-03
CB410330			m	15	1, 257	18, 855		
合計						18, 855		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	プレキャストカーポートレール基礎	L=2000mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストカーポートレール基礎								単 17号 見積歩掛
			m	14	24, 870	348, 180		
間詰コンクリート								単 18号 見積歩掛
			m	14	565	7, 910		
合計								
						356, 090		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	カーポートレール	Gr-B3-2B コンクリート建込						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(カーポートレール設置工) 耐雪型 WB810520		コンクリート建込, Gr-B3-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し						単 19号 06-02-03
			m	13	16, 930	220, 090		
合計						220, 090		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	標識柱		柱規格: 単柱式 径89. 1, 柱長さ: 4m, 施工規模: 2基以下, 再利用					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ 89. 1, 2基以下, 無, 無, 無, 無, 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)						単 20号 06-02-08
WB812110			基	1	64, 040	64, 040		
合計								
						64, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	標識板		標識板規格:2.0m2未満, 再利用							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) WB812150			無, 2基以下, 無, 無							単 21号 06-02-08
					基	1	5,188	5,188		
合計										
								5,188		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 51号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型 ,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 22号 03-03-06
WB821210			m	15	128	1,920		
合計						1,920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 52号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 23号 02-05-16
WB253610			m2	241. 5	437	105, 535		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 21日, 有, 94日, 無						単 24号 02-05-16
WB253630			枚	6	1, 974	11, 844		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 17日, 有, 94日, 無						単 25号 02-05-16
WB253630			枚	6	1, 598	9, 588		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 56日, 有, 94日, 有						単 26号 02-05-16
WB253630			枚	6	6, 364	38, 184		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 56日, 無, 有						単 27号 02-05-16
WB253630			枚	8	6, 364	50, 912		
合計								
						216, 063		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 53号	土のう	撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	撤去, 6m以下						単 28号 02-05-10
WB252730		袋	37	828	30,636		
合計					30,636		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 54号	土砂等運搬	土のう撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下						02-01-02
CB210110		m3	37	1,570	58,090		
合計					58,090		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 55号	整地		残土受入れ地での処理						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地			残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610				m3	37	140	5,180		
合計							5,180		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 56号	交通誘導警備員	A, B						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								単 29号 02-04-04
WB010211			人日	48	16,380	786,240		
交通誘導警備員B								単 30号 02-04-04
WB010212			人日	48	14,180	680,640		
合計						1,466,880		

單價使用年月	2024. 08
步掛適用年月	2024. 08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 58号	土質等試験費		平板載荷試験							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平板載荷試験 50kN以内		Z237021005								
			箇所	3	186, 000	558, 000				
合計								558, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB322220	かごマット工(多段積型)	C型, 亜鉛アルミメッキ鉄線, 3段, 1段, 割栗石, 15～20cm, 標準(90m3), 330m2/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	34, 430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125						
			人	2. 8	33, 600	94, 080		
特殊作業員		R0101						
			人	3. 2	28, 770	92, 064		
普通作業員		R0102						
			人	7. 4	21, 740	160, 876		
かごマット多段積型 C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線		Z004012014						
			m	50	9, 130	456, 500		
かごマット多段積型 C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線		Z004012014						
			m	100	9, 130	913, 000		
かごマット多段積型 C-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線		Z004012015						
			m	50	9, 130	456, 500		
割栗石 150-200mm		Z002140002						
			m3	98. 1	4, 350	426, 735		
瀝青繊維質目地板 厚10mm		Z004152001						
			m2	382. 8	1, 230	470, 844		
バックホ運転		WK320190					単 33号 03-02-10	
			日	8	45, 780	366, 240		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 1%						
			式	1		6, 161		
合計								
						3, 443, 000		
単価							円／m2	
						34, 430		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB322220	かごマット工(多段積型)	C型, 亜鉛アルミメッキ鉄線, 5段, 0段, 割栗石, 15～20cm, 標準(90m3), 200m2/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	32, 580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125						
人			2. 8	33, 600	94, 080			
特殊作業員		R0101						
人			3. 2	28, 770	92, 064			
普通作業員		R0102						
人			7. 4	21, 740	160, 876			
かごマット多段積型 C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線		Z004012014						
m			40	9, 130	365, 200			
かごマット多段積型 C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線		Z004012014						
m			160	9, 130	1, 460, 800			
割栗石 150-200mm		Z002140002						
m3			98. 1	4, 350	426, 735			
瀝青繊維質目地板 厚10mm		Z004152001						
m2			232	1, 230	285, 360			
バックホ運転		WK320190					単 33号 03-02-10	
日			8	45, 780	366, 240			
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 1%						
式			1		6, 645			
合計							3, 258, 000	
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	100型 最上段部 組立・石詰工(材料別途)		単位	m	単位数量	10	単価	8, 937
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイパ-マット多段積型 100型 最上段用 H0. 5×B1. 0×L2. 0/1m ZZ99*01*01001			m	10	6, 900	69, 000	見積	
普通作業員 R0102			人	0. 81	21, 740	17, 609		
バックホウ運転 山積0. 8m3(平積0. 6m3)			時間	0. 23	11, 990	2, 757	単 34号	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		4		
合計						89, 370		
単価						8, 937	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	100型 中・下段部 組立・石詰工(材料別途)		単位	m	単位数量	10	単価	7, 787
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイパ-マット多段積型 100型 中下段用(1:0. 5勾配) H0. 5×B1. 0×L2. 0/1m ZZ99*01*01002			m	10	5, 750	57, 500	見積	
普通作業員 R0102			人	0. 81	21, 740	17, 609		
バックホウ運転 山積0. 8m3(平積0. 6m3)			時間	0. 23	11, 990	2, 757	単 34号	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		4		
合計						77, 870		
単価						7, 787	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単	5号	土のう積工		単位	m2	単位数量	10	単価	14, 150
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう 種子肥料付き 幅40×長60cm Z231401005									
				枚	170	180	30, 600		
普通作業員 R0102									
				人	5. 1	21, 740	110, 874		
諸雑費(まるめ) ZS3000004									
				式	1		26		
合計									
							141, 500		
単価								円／m2	
							14, 150		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB020012	材料費 (m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	2, 160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青質目地板 厚10mm Z004150001								
			m2	1	2, 160	2, 160		
合計						2, 160		
単価						2, 160	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821410	U型側溝	再利用撤去・据付け, 無し, 無し, 側溝 (各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	6, 375
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008365003	m	10	4, 095	40, 950		
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休 単価補正0. 510 (FP3)		Q008365003	m	10	2, 088. 45	20, 884		
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 72	2, 650	1, 908		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8		
合計						63, 750		
単価						6, 375	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB240730	コンクリート打設工	防草コンクリート, クレーン機能付きバックホウ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 有り	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 346
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 6	33, 600	20, 160		
特殊作業員								
	R0101		人	1. 1	28, 770	31, 647		
普通作業員								
	R0102		人	1. 9	21, 740	41, 306		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C=60%								
	Z230210245		m3	12. 1	16, 100	194, 810		
バックホウ(クローラ型)運転							単 35号 02-04-03	
	WK240050		日	0. 89	48, 360	43, 040		
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004	4%	式	1		3, 637		
合計						334, 600		
単価						3, 346	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB240740	養生工	防草コンクリート	単位	m2	単位数量	100	単価	99
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 09	33, 600	3, 024		
普通作業員								
R0102			人	0. 31	21, 740	6, 739		
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004 2%			式	1		195		
合計						9, 958		
単価						99	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 08	
						歩掛適用年月		2024. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	排水処理材 RC-40		単位	m3	単位数量	100	単価	4, 279	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m以上4. 0m未満					02-01-02		
			m3	100	940	94, 000			
再生クラッシャー RC-40 Z002122003							100×1. 26		
			m3	126	2, 650	333, 900			
合 計									
						427, 900			
単 価							円／m3		
						4, 279			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 08	
						歩掛適用年月		2024. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3) Q008611007									
			m3	1	16, 998	16, 998			
諸雑費(まるめ) ZS3000004									
			式	1		2			
合計									
						17, 000			
単価							円／m3		
						17, 000			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 08	
						歩掛適用年月		2024. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 571	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3) Q008611001									
			m3	1	8, 571	8, 571			
合計						8, 571			
単価						8, 571	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 08	
						歩掛適用年月		2024. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB810530	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・耐雪型, Gr-B4-2E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	2, 672	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 土中建込用 A4、A5、B4、C3 耐雪型 単価補正1. 000 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 08	
						歩掛適用年月		2024. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	500	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 As塊 Y007600001001									
			t	100	500	50, 000			
合計									
						50, 000			
単価							円／t		
						500			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 08	
						歩掛適用年月		2024. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 Con (鉄筋) Y007600001002									
			t	100	1, 000	100, 000			
合計						100, 000			
単価						1, 000	円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Con(無筋) Y007600001003								
			t	100	500	50, 000		
合計						50, 000		
単価						500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	プレキャストガートレール基礎		単位	m	単位数量	10	単価	24, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 22	33, 600	7, 392		
特殊作業員								
	R0101		人	0. 22	28, 770	6, 329		
普通作業員								
	R0102		人	0. 67	21, 740	14, 565		
バックホ運転							単 36号 03-02-11	
	WK320200		日	0. 22	56, 710	12, 476		
プレキャストガートレール基礎 BC-10 (B=1100mm)								
	ZZ99*01*01006		個	5	40, 300	201, 500		
諸雑費 (率+まるめ)							対象：労務費、機械運 転経費	
	ZS8000004	16%	式	1		6, 438		
合計						248, 700		
単価						24, 870	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 08	
						歩掛適用年月		2024. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	間詰コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	565	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木13・港湾8, 14 高炉 24-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01		
			m3	0. 1	31, 520	3, 152			
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06		
			m2	0. 26	9, 623	2, 501			
合計									
						5, 653			
単価							円／m		
						565			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 08	
						歩掛適用年月		2024. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB810520	防護柵設置工 (ガードレール設置工) 耐雪型	コンクリート建込, Gr-B3-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	16, 930	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-B3-2B 塗装 耐雪型 単価補正1. 500 (FP3)									

2 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB812110	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ89. 1, 2基以下, 無, 無, 無, 無, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	単位	基	単位数量	1	単価	64, 040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ89. 1 単価補正1. 250 (FP3) Q001200007			基	1	90, 331. 87	90, 331		
道路標識柱 φ89. 1×3. 2×4000 下地亜鉛メッキ+静電粉体 単価補正-1. 000 Y001171002001			基	1	-26, 300	-26, 300		
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1		9		
合計						64, 040		
単価						64, 040	円／基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 08	
						歩掛適用年月		2024. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WB812150	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	5, 188	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間 単価補正1. 250 (FP3)									

2 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15 cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	128
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008037010	m	1, 000	84	84, 000		
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	645	32, 250		
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	165	6, 435		
軽油		Z006702002	L	34	137	4, 658		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 257		
合計						128, 600		
単価						128	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	437
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295	33, 600	9, 912		
とび工								
	R0106		人	0. 295	30, 350	8, 953		
普通作業員								
	R0102		人	0. 295	21, 740	6, 413		
バックホウ(クローラ型)運転							単 37号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295	61, 150	18, 039		
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004	1%	式	1		433		
合計						43, 750		
単価						437	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2024. 08		
						歩掛適用年月	2024. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 24号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 21日, 有, 94日, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	1, 974	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数: 21日, 総供用日数: 94日							
			枚	1	1, 974	1, 974			
合計									
						1, 974			
単価							円／枚		
						1, 974			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2024. 08	
						歩掛適用年月	2024. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 17日, 有, 94日, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	1, 598
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:17日, 総供用日数:94日						
			枚	1	1, 598	1, 598		
合計								
						1, 598		
単価							円／枚	
						1, 598		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 08	
						歩掛適用年月		2024. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 56日, 有, 94日, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	6, 364	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:56日, 総供用日数:94日							
			枚	1	5, 264	5, 264			
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002									
			枚	1	1, 100	1, 100			
合計									
						6, 364			
単価							円／枚		
						6, 364			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 08	
						歩掛適用年月		2024. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 56日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	6, 364	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:56日							
			枚	1	5, 264	5, 264			
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002									
			枚	1	1, 100	1, 100			
合計									
						6, 364			
単価							円／枚		
						6, 364			

2 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	828
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 069	33, 600	2, 318		
特殊作業員								
R0101			人	0. 069	28, 770	1, 985		
バックホ運転		撤去, 6m以下					単 38号 02-05-10	
WK250500			日	0. 069	57, 710	3, 981		
合計								
						8, 284		
単価							円／袋	
						828		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 380
			単位	数量	単価	金額	摘要	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A 								

2 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	14, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B <								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 08			
						歩掛適用年月		2024. 08			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 31号 WB010020		仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 . 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		単位	t	単位数量	1	単価	3, 570
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000				Z006810102							
						t	1	3, 570	3, 570		
合 計											
									3, 570		
単 価										円／t	
									3, 570		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 08	
						歩掛適用年月		2024. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001							
			t	2	1, 500	3, 000			
合 計									
						3, 000			
単 価							円／t		
						3, 000			

3 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WK320190	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	45, 780
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		R0114						
			人	1	33, 290	33, 290		
軽油		Z006702002						
			L	29	137	3, 973		
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 2. 9t吊		L001010005						
			日	1. 2	7, 090	8, 508		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1		9		
合計						45, 780		
						45, 780		
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	バックホウ運転 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		単位	時間	単位数量	1	単価	11, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 14	33, 290	4, 660		
軽油								
	Z006702002		L	19	137	2, 603		
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0. 8m3								
	M000202031		時間	1	4, 720	4, 720		
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7		
合計						11, 990		
単価						11, 990	円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WK240050	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	48, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 290	33, 290		
軽油								
	Z006702002		L	37	137	5, 069		
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t吊								
	L001010008		日	1. 6	6, 250	10, 000		
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		1		
合計						48, 360		
単価						48, 360	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WK320200	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	56, 710
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114								
			人	1	33, 290	33, 290		
軽油 Z006702002								
			L	77	137	10, 549		
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊 L001010004								
			日	1. 18	10, 900	12, 862		
諸雑費(まるめ) ZS3000004								
			式	1		9		
合計							56, 710	
単価							56, 710 円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	61, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114						
			人	1	33, 290	33, 290		
軽油		Z006702002						
			L	119	137	16, 303		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊		L001010004						
			日	1. 06	10, 900	11, 554		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1		3		
合計								
						61, 150		
単価							円／日	
						61, 150		

3 次単価表

単価使用年月	2024. 08
歩掛適用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WK250500	バックホウ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	57, 710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114						
人			1	33, 290	33, 290			
軽油		Z006702002						
L			78	137	10, 686			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004						
日			1. 26	10, 900	13, 734			
合計						57, 710		
単価						57, 710		

登 録 単 価

工事名	国道394号道路災害防除工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000312001001	大型ブロック	ヘーBK美山河（標準）控え500 L=1500	m2	18,600	2024	8	確定
Y001171002001	道路標識柱	φ 89.1×3.2×4000 下地亜鉛メッキ+静電粉体	基	26,300	2024	8	確定
Y007600001001	処分費	As塊	t	500	2024	8	確定
Y007600001002	処分費	Con(鉄筋)	t	1,000	2024	8	確定
Y007600001003	処分費	Con(無筋)	t	500	2024	8	確定
ZZ99*01*01001	ハイパーマット多段積型 100型	最上段用 H0.5×B1.0×L2.0/1m	m	6,900	2024	8	確定
ZZ99*01*01002	ハイパーマット多段積型 100型	中下段用(1:0.5勾配) H0.5×B1.0×L2.0/1m	m	5,750	2024	8	確定
ZZ99*01*01003	ハイパーマット多段積型 100型	側面網 H0.5×B1.0m	枚	2,200	2024	8	確定
ZZ99*01*01004	ワイプホール	逆止弁付き Φ100	個	2,600	2024	8	確定
ZZ99*01*01005	スクラップ	ヘー-H3	t	-40,000	2024	8	確定
ZZ99*01*01006	プレキャストガートレール基礎	BC-10(B=1100mm)	個	40,300	2024	8	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		14,533,278		
かご工 (0002)	式	1		1,810,875	オプション入力	
作業土工 (0003)	式	1		121,712	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
床掘（掘削） (0004)	m3	20		27,680	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
掘削	m3	20	1,384	27,680	CB210100 1147.4 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 施工数量		小規模(標準)				
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	25.12		347.5	M000202015 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			28.44			
標準単価			7,700			
地区単価			8,200			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	64.986	59.55 25,300 33,290	899	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	9.889	12.01 138 137	136.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.005		0.7	管理費区分 0	
埋戻し (0005)	m3	20		94,032	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
埋戻し	m3	24	3,918	94,032	CB210410 3655.5 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.239	9.3 8,670 9,230	361.9	M000202096 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ランマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.6	0.61 496 523	23.51	M000806001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.421	48.83 22,300 21,740	1,740	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比	%	20.413	19.54	799.6	R0101 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				25,700 28,770		単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	21.243		832.1	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				17.3 25,300 33,290		
軽油		%	3.232		126.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				3.49 138 137		
ガソリン レギュラー		%	0.845		33.11	Z006704001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.93 154 150		
諸雑費		%	0.007		1.18	管理費区分 0
かご工						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0006)	式	1		1,571,155	工種 04:道路改良工事	
かごマット(スロープ 型) (0007)	m2	6		82,860	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
かごマット設置(スロープ 型)	m2	6	13,810	82,860	CB322210 13295.0 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 かご厚さ		t=50cm			歩 2024.08 単 2024.08	
J02 かご本体材質		亜鉛アルミメッキ			単価地区 黒石市	
J03 詰石種類		割栗石			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 詰石規格		径15～20cm			豪雪割増 B地区	
J05 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.8m3	%	2.771		382.4	M000202031 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.7			
標準単価			16,800			
地区単価			17,900			
その他(機械)	%	0.103		14.16	管理費区分 0	
普通作業員	%	15.584		2,151	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	16.6		歩 2024.08 単 2024.08
			標準単価	22,300		単価地区 黒石市
			地区単価	21,740		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	2.491		343.8	R0101
			標準構成比	2.31		管理費区分 0
			標準単価	25,700		歩 2024.08 単 2024.08
			地区単価	28,770		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	2.763		381.3	R0114
			標準構成比	2.18		管理費区分 0
			標準単価	25,300		歩 2024.08 単 2024.08
			地区単価	33,290		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	1.942		268	R0125
			標準構成比	1.59		管理費区分 0
			標準単価	26,500		歩 2024.08 単 2024.08
			地区単価	33,600		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	0.903		124.7	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
かごマット H=50cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	52.528	45.12 5,990 7,240	7,250	Z004010002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
割栗石 150-200mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.309	22.84 6,250 4,350	2,113	Z002140002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.214	1.27 138 137	167.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	4.379		604.4	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		9.64	管理費区分 0	
かごマット(多段積型) (0008)	m2	4		137,720	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
かごマット工(多段積型)	m2	4	34,430	137,720	WB322220 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 かが形式		C型				
J02 かが本体材質		亜鉛アルミメッキ鉄線				
J04 積段数(実数入力)		3段				
J05 根固め段数(実数入力)		1段				
J06 中詰用石材種類		割栗石				
J07 中詰用石材規格		15～20cm				
J08 中詰用石材使用数量(m3/100m2)		標準(90m3)				
J10 吸出し防止材使用数量(実数入力)		330m2/100m2				
かごマット(多段積型) (0009)	m2	5		162,900	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
かごマット工(多段積型)	m2	5	32,580	162,900	WB322220 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
J01 かが形式		C型				
J02 かが本体材質		亜鉛アルミメッキ鉄線				
J04 積段数(実数入力)		5段				
J05 根固め段数(実数入力)		0段				

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 中詰用石材種類 J07 中詰用石材規格 J08 中詰用石材使用数量(m3/100m2) J10 吸出し防止材使用数量(実数入力)		割栗石 15～20cm 標準(90m3) 200m2/100m2			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
かご砕工 (0010)	m2	45		1,130,250	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
100型 最上段部 組立・石詰工(材料別途)	m	11	8,937	98,307	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハイパーマット多段積型 100型 最上段用 H0.5×B1.0×L2.0/1m	m	10	6,900	69,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.81	21,740	17,609	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ運転 山積0.8m3(平積0.6m3)		時間	0.23	11,990	2,757	オプション入力 単位数量 1 時間 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		人	0.14	33,290	4,660	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		L	19	137	2,603	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.8m3		時間	1	4,720	4,720	M000202031 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		7	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		4	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
100型 中・下段部 組立・石詰工(材料別途)	m	78	7,787	607,386	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハイパーマット多段積型 100型 中下段用(1:0.5勾配) H0.5×B1.0×L2.0/1m	m	10	5,750	57,500	ZZ99*01*01002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.81	21,740	17,609	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ運転 山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0.23	11,990	2,757	オプション入力 単位数量 1 時間 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	人	0.14	33,290	4,660	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	19	137	2,603	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.8m3		時間	1	4,720	4,720	M000202031 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正			持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハイパーマット多段積型 100型 側面網 H0.5×B1.0m		枚	64	2,200	140,800	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	m2	134.8	740	99,752	Z231301035	
					管理費区分	0
					歩 2024.08	単 2024.08
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
割栗石 150-200mm	m3	42.3	4,350	184,005	Z002140002	
					管理費区分	0
					歩 2024.08	単 2024.08
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土のう積 (0011)	m2	3		39,620	オプション入力	
					第0007号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2024.08	単 2024.08
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	4週8休以上
土のう積工	m2	2.8	14,150	39,620	オプション入力	
					単位数量	10 m2

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
植生土のう 種子肥料付き 幅40×長60cm	枚	170	180	30,600	Z231401005 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	5.1	21,740	110,874	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(まるめ)	式	1		26	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
間詰コンクリート (0012)	m3	0.4		17,805	オプション入力 第0008号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート		m3	0.4	25,630	10,252	CB240010 24215.0 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳			無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	13.143		3,368	R0101 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				14.27 22,300 21,740		R0101 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	8.862		2,271	R0101 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				8.38 25,700 28,770		R0101 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役						R0125

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.515	7.11 26,500 33,600	2,182	管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.226		570.4	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	67.244	68.07 15,400 16,100	17,232	Z230210245 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		6.6	管理費区分 0	
型枠	m2	0.7	10,790	7,553	CB240210 8890.1 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.503	46.99 26,600	5,557	R0133 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,390		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	20.14		2,173	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.08		
標準単価			22,300		
地区単価			21,740		
土木一般世話役	%	9.648		1,041	R0125 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.24		
標準単価			26,500		
地区単価			33,600		
その他(労務)	%	18.685		2,016	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		3	管理費区分 0
管渠工 (0013)	式	1		118,008	オプション入力 工種 04:道路改良工事
ヒューム管(B形管) (0014)	m	2		118,008	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ヒューム管(B形管)		m	2.4	49,170	118,008	CB222860 40248.0 管理費区分 0
J01 作業区分			据付			歩 2024.08 単 2024.08
J02 管径			600mm			単価地区 黒石市
J03 固定基礎			180° 巻き			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎碎石の有無			有り			豪雪割増 B地区
J05 規格			外圧管2種			潮間割増 0% 係数ランク 1
J08 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価補正
J10 費用の内訳			全ての費用			
バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		%	1.08		530.9	L001010013 管理費区分 0
標準構成比				1.24		歩 2024.08 単 2024.08
標準単価				7,050		単価地区 黒石市
地区単価				7,500		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(機械)		%	0.139		68.5	管理費区分 0
普通作業員		%	11.962		5,881	R0102 管理費区分 0
標準構成比				14.99		歩 2024.08 単 2024.08
標準単価				22,300		単価地区 黒石市
地区単価				21,740		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型わく工	%	10.38		5,103	単価補正
					R0133
					管理費区分 0
					歩 2024.08 単 2024.08
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	6.269		3,082	R0125
					管理費区分 0
					歩 2024.08 単 2024.08
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	3.124		1,536	R0101
					管理費区分 0
					歩 2024.08 単 2024.08
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	14.555		7,156	管理費区分 0
ヒューム管(外圧管2種)B形 600×50×2430	%	42.772		21,028	Z002500034
					管理費区分 0
					歩 2024.08 単 2024.08
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	8.94	10.04 14,800 16,100	4,395	Z230210245 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.666	0.82 138 137	327.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.107		52.6	管理費区分 0
諸雑費	%	0.006		9.4	管理費区分 0
擁壁工 (0015)	式	1		9,771,776	
作業土工 (0016)	式	1		3,160,724	工種 04:道路改良工事
床掘り(掘削) (0017)	m3	840		264,304	オプション入力 第0010号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
掘削		m3	424	361	153,064	CB210100 317.66 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量			土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価		%	42.329	45.14 20,600 22,000	153.1	M000202090 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	40.007	34.64 25,300 33,290	144.7	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油						Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	17.628		63.76	管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				20.22		
標準単価				138		
地区単価				137		
諸雑費		%	0.036		0.14	管理費区分 0
床掘り		m3	412	270	111,240	CB210030 227.74 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 施工方法			標準			
J03 土留方式の種類			無し			
J04 障害の有無			無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	22.748		61.5	L001010007 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				24.08		
標準単価				8,800		
地区単価				9,870		
運転手(特殊)		%	56.038		151.5	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比				50.56		
標準単価				25,300		
地区単価				33,290		

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	21.206		57.33	Z006702002	
標準構成比			25.36		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2024.08 単 2024.08	
地区単価			137		単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.008		0.07		
埋戻し (0018)					オプション入力	
	m3	170		630,528	第0011号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2024.08 単 2024.08	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 4週8休以上	
埋戻し					CB210410 2845.1	
	m3	13	2,986	38,818	管理費区分 0	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩 2024.08 単 2024.08	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3					M000202028	
	%	5.393		161	管理費区分 0	
標準構成比			5.33		歩 2024.08 単 2024.08	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				9,700 10,300		単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンパ 及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.744	0.68 471 541	22.22	L001180001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	50.978	54.9 22,300 21,740	1,522	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	28.899	27.09 25,700 28,770	862.8	R0101 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価		%	10.695	8.53 25,300	319.3	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			33,290		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	2.365		70.61	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.5 138 137			
ガソリン レギュラー	%	0.9		26.88	Z006704001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.97 154 150			
諸雑費	%	0.026		1.19	管理費区分 0	
埋戻し	m3	160	1,051	168,160	CB210410 983.53 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上				
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3	%	13.21		138.8	M000202019 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			13.23 17,800 19,000		歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー（舗装用）[ハットカイト式] 運転質量0.8～1.1t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.04	2.1 1,560 1,620	21.44	L001070002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンバ 及びピラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.075	0.07 471 541	0.79	L001180001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	35.613	39.03 22,300 21,740	374.2	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比	%	28.465	27.17	299.1	R0101 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	14.18		149	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	6.291		66.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー		%	0.1		1.05	Z006704001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.026		0.52	管理費区分 0
山土						Z231365005

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	197	2,150	423,550	管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法面整形工 (0019)	m2	50		21,714	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
法面整形	m2	47	462	21,714	CB220010 409.78 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所		盛土部			歩 2024.08 単 2024.08	
J02 法面締固めの有無		無し			単価地区 黒石市	
J03 現場制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			豪雪割増 B地区	
J05 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	13.051		60.39	L001010007 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.14			
標準単価			8,800			
地区単価			9,870			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	28.203		130.5	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			32.67			
標準構成比			22,300			
標準単価			21,740			
地区単価						
運転手(特殊)	%	32.353		149.7	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			27.78			
標準構成比			25,300			
標準単価			33,290			
地区単価						
土木一般世話役	%	14.519		67.18	R0125 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			12.93			
標準構成比			26,500			
標準単価			33,600			
地区単価						
軽油	%	11.85		54.83	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.48			
標準構成比			138			
標準単価			137			
地区単価						
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.024		0.2	管理費区分 0	
置換工 (0020)	m3	130		595,738	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
床掘り	m3	128	270	34,560	CB210030 227.74 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂			歩 2024.08 単 2024.08	
J02 施工方法		標準			単価地区 黒石市	
J03 土留方式の種類		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 障害の有無		無し			豪雪割増 B地区	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.748		61.5	L001010007 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			24.08		歩 2024.08 単 2024.08	
標準単価			8,800		単価地区 黒石市	
地区単価			9,870		労調係数 1.000 00-00 0	
運転手(特殊)	%	56.038		151.5	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			50.56		歩 2024.08 単 2024.08	
標準単価			25,300		単価地区 黒石市	
地区単価			33,290		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
軽油	%	21.206		57.33	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.008		0.07	管理費区分 0	
埋戻し	m3	128	1,051	134,528	CB210410 983.53 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上				
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3	%	13.21		138.8	M000202019 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.23 17,800 19,000			
振動ロー(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	2.04		21.44	L001070002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08	
標準構成比			2.1			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		1,560		単価地区 黒石市
		地区単価		1,620		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
タンパ 及びドラマ						L001180001
質量 60～80kg		%	0.075		0.79	管理費区分 0
		標準構成比		0.07		歩 2024.08 単 2024.08
		標準単価		471		単価地区 黒石市
		地区単価		541		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	35.613		374.2	R0102
		標準構成比		39.03		管理費区分 0
		標準単価		22,300		歩 2024.08 単 2024.08
		地区単価		21,740		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	28.465		299.1	R0101
		標準構成比		27.17		管理費区分 0
		標準単価		25,700		歩 2024.08 単 2024.08
		地区単価		28,770		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	14.18		149	R0114
		標準構成比		11.52		管理費区分 0
		標準単価		25,300		歩 2024.08 単 2024.08
						単価地区 黒石市

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				33,290		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	6.291	6.77	66.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				138 137		
ガソリン レギュラー		%	0.1	0.11	1.05	Z006704001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				154 150		
諸雑費		%	0.026		0.52	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40		m3	161	2,650	426,650	Z002122003 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土砂等運搬 (0021)		m3	960		1,513,480	オプション入力 第0014号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
土砂等運搬		m3	964	1,570	1,513,480	CB210110 1330.1 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)			標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	41.667	46.25 20,667 21,300 667	653.8	M000301005 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費		%	45.127	38.07 21,100 29,510	708.1	R0115 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)		%	45.127	38.07 21,100 29,510	708.1	R0115 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油						Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	13.192		207	管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			15.68			
標準単価			138			
地区単価			137			
諸雑費	%	0.014		1.1	管理費区分 0	
整地 (0022)	m3	960		134,960	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
整地	m3	964	140	134,960	CB210610 118.79 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.79		32	L001010007 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			24.02			
標準単価			8,800			
地区単価			9,870			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	54.54		76.58	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			49 25,300 33,290			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	22.655		31.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			26.98 138 137			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.015		0.11	管理費区分 0	
場所打擁壁工(構造物単位) (0023)	式	1		6,611,052	工種 04:道路改良工事	
重力式擁壁 (0024)	m3	148		6,611,052	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
重力式擁壁	m3	147.7	44,760	6,611,052	潮間割増 0%	係数ランク 1
					週休2日補正	4週8休以上
					CB226320	40435.0
					管理費区分	0
					歩 2024.08	単 2024.08
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
J01 擁壁平均高さ		2m以上5m以下			豪雪割増	B地区
J02 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			潮間割増 0%	係数ランク 1
J03 基礎碎石の有無		無し			単価補正	
J04 均しコンクリートの有無		無し			M000903010	
J05 養生工の種類		一般養生			管理費区分	0
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			歩 2024.08	単 2024.08
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]					単価地区	黒石市
圧送能力 90～110m3/h	%	1.491		667.3	労調係数	1.000 00-00 0
標準構成比			1.56		豪雪割増	B地区
標準単価			51,800		潮間割増 0%	係数ランク 1
地区単価			54,800		単価補正	
その他(機械)	%	0.468		209.6	管理費区分	0
普通作業員	%	19.474		8,715	R0102	
標準構成比			22.11		管理費区分	0
標準単価			22,300		歩 2024.08	単 2024.08
地区単価			21,740		単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
型わく工	%	14.232		6,369	R0133	
標準構成比			11.84		管理費区分	0
標準単価			26,600		歩 2024.08	単 2024.08
					単価地区	黒石市

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,390		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	6.746		3,019	R0125 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.89			
標準単価			26,500			
地区単価			33,600			
とび工	%	3.381		1,513	R0106 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.44			
標準単価			27,900			
地区単価			30,350			
その他(労務)	%	16.489		7,379	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)					Z230210245	
18-8-40 W/C<=60%	%	37.409		16,741	管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			38.06			
標準単価			14,800			
地区単価			16,100			
軽油	%	0.224		100.3	Z006702002	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準構成比				0.25		歩 2024.08 単 2024.08			
標準単価				138		単価地区 黒石市			
地区単価				137		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 B地区			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
その他(材料)		%	0.079		35.16	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.007		11.64	管理費区分 0			
石・ブロック積(張)工 (0025)		式	1		1,867,839	オプション入力			
作業土工 (0026)		式	1		300,927	オプション入力 工種 04:道路改良工事			
床掘り (0027)		m3	70		163,797	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上			
床掘り		m3	71	2,307	163,797	CB210030 2046.8 管理費区分 0			
J01 土質			土砂			歩 2024.08 単 2024.08			
J02 施工方法			上記以外(小規模)			単価地区 黒石市			
J05 費用の内訳			全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道394号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.657	20.81 8,670 9,230	453.4	M000202096 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.175	38.71 25,300 33,290	1,042	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.267	32.68 22,300 21,740	652	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.867	7.8 138 137	158.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費		%	0.034		1.2	管理費区分 0			
埋戻し (0028)		m3	40		137,130	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上			
埋戻し		m3	35	3,918	137,130	CB210410 3655.5 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 施工方法		上記以外(小規模)							
J02 土質		土砂							
J04 費用の内訳		全ての費用							
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		%	9.239		361.9	M000202096 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				9.3					
標準単価				8,670					
地区単価				9,230					
レンマ 質量60～80kg		%	0.6		23.51	M000806001 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	0.61		歩 2024.08 単 2024.08
			標準単価	496		単価地区 黒石市
			地区単価	523		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	44.421		1,740	R0102
			標準構成比	48.83		管理費区分 0
			標準単価	22,300		歩 2024.08 単 2024.08
			地区単価	21,740		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	20.413		799.6	R0101
			標準構成比	19.54		管理費区分 0
			標準単価	25,700		歩 2024.08 単 2024.08
			地区単価	28,770		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	21.243		832.1	R0114
			標準構成比	17.3		管理費区分 0
			標準単価	25,300		歩 2024.08 単 2024.08
			地区単価	33,290		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	3.232		126.6	Z006702002
			標準構成比	3.49		管理費区分 0
						歩 2024.08 単 2024.08

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 137		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.845	0.93 154 150	33.11	Z006704001 管理費区分 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2024.08 黒石市 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.007		1.18	管理費区分	0
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) (0029)	式	1		1,566,912	オプション入力 工種	04:道路改良工事
大型ブロック積 (0030)	m2	32		820,991	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m2 0 2024.08 黒石市 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1 4週8休以上
大型ブロック積	m2	32.3	25,090	810,407	CB226230	21596.0 管理費区分 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区
J01 ブロックの質量 J02 水抜きパイプの有無		2,000kg/個以下 有り			黒石市	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.947	3.09 9,840 10,900	739.2	L001010004 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.625	5.85 25,300 33,290	1,662	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.466	4.13 22,300 21,740	869.5	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
フロット工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.625	3.51 25,300 30,350	909.3	R0108 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	2.674		670.8	R0125 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.45 26,500 33,600			
その他(労務)	%	3.722		933.8	管理費区分 0	
大型ブロック へいへ BK美山河（標準）控え500 L=1500	%	74.185		18,610	Y000312001001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			74.13 16,000 18,600			
軽油	%	2.752		690.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.22 138 137			
諸雑費	%	0.004		5.1	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
材料費(m2)	m2	4.9	2,160	10,584	WB020012 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
胴込・裏込コンクリート (0031)	m3	11		295,499	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
胴込・裏込コンクリート	m3	10.9	27,110	295,499	CB226110 24879.0 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 ブロックの種類 J02 ブロックの質量 J03 生コンクリート規格		大型ブロック 2,000kg/個以下 生コンクリート各種				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.822	3.76 9,840 10,900	1,036	L001010004 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	12.729		3,450	単価補正
					R0101
					管理費区分 0
					歩 2024.08 単 2024.08
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	8.814		2,389	R0102
					管理費区分 0
					歩 2024.08 単 2024.08
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	4.973		1,348	R0114
					管理費区分 0
					歩 2024.08 単 2024.08
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	2.234		605.4	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	65.971		17,881	Z230210245
18-8-40 W/C<=60%					管理費区分 0
					歩 2024.08 単 2024.08
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	1.449	1.59 138 137	392.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.008		7.9	管理費区分 0
胴込・裏込材(砕石) (0032)		m3	9		47,902	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
胴込・裏込材(砕石)		m3	8.7	5,506	47,902	CB226120 3707.5 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの種類			大型ブロック			
J02 胴込・裏込材規格			再生砕石 RC-40			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]						L001010004

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.379	7.21 9,840 10,900	296.1	管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.764	30.11 22,300 21,740	1,088	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.449	13.86 25,700 28,770	575.2	R0101 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.248	8.18 25,300 33,290	399	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.625		34.4	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
再生クラッシャーレン RC-40	%	54.387		2,994	Z002122003 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			36.57 1,200 2,650		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	2.138		117.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.2 138 137		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.01		1.6	管理費区分 0
現場打基礎コンクリート (0033)	m	9		135,439	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
現場打基礎コンクリート	m3	1.7	79,670	135,439	CB226170 69862.0 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 基礎碎石の有無 J03 養生工の種類		有り 一般養生・特殊養生（練炭）			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.671	1.72 9,840 10,900	1,331	L001010004 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m3（平積0.6m3） 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.708	0.72 8,800 9,870	564.1	L001010007 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.464	19.26 22,300 21,740	13,117	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
型わく工 標準構成比 標準単価	%	21.757	18.65 26,600	17,334	R0133 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区	黒石市

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,390		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	10.611		8,454	R0101 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.81 25,700 28,770		
土木一般世話役	%	11.362		9,052	R0125 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.22 26,500 33,600		
その他(労務)	%	11.224		8,942	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	21.616		17,221	Z230210245 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.66 14,800 16,100		
軽油	%	1.454		1,158	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
標準構成比				1.67		歩 2024.08 単 2024.08		
標準単価				138		単価地区 黒石市		
地区単価				137		労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増 B地区		
						潮間割増 0% 係数ランク 1		
						単価補正		
その他(材料)		%	3.128		2,492	管理費区分 0		
諸雑費		%	0.005		4.9	管理費区分 0		
現場打天端コンクリート (0034)		m3	1		77,028	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上		
現場打天端コンクリート		m3	1.2	64,190	77,028	CB226180 55495.0 管理費区分 0		
J01 生コンクリート規格				土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		歩 2024.08 単 2024.08		
J02 養生工の種類				一般養生		単価地区 黒石市		
						労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増 B地区		
						潮間割増 0% 係数ランク 1		
						単価補正		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		%	2.767		1,776	L001010004 管理費区分 0		
標準構成比				2.89		歩 2024.08 単 2024.08		

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			9,840 10,900		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26.502	23.04 26,600 35,390	17,011	R0133 管理費区分 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2024.08 単 2024.08 黒石市 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.274	15.75 22,300 21,740	8,520	R0102 管理費区分 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2024.08 単 2024.08 黒石市 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.926	10.88 26,500 33,600	7,655	R0125 管理費区分 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2024.08 単 2024.08 黒石市 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価	%	7.617	7.87 25,700	4,889	R0101 管理費区分 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区	0 2024.08 単 2024.08 黒石市

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			28,770		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	9.567		6,141	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26.832	28.53 14,800 16,100	17,223	Z230210245 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.511	1.76 138 137	969.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.004		5.4	管理費区分 0
現場打小口止コンクリート (0035)	m3	3		190,053	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場打小口止コンクリート	m3	2.7	70,390	190,053	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
					CB226190 61492.0 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 一般養生	高炉 18-8-40			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.1		1,478	L001010004 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.17 9,840 10,900			
普通作業員	%	19.257		13,554	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.61 22,300 21,740			
型わく工	%	26.141		18,399	R0133 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.49 26,600 35,390			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	11.829		8,326	R0125 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.68 26,500 33,600			
特殊作業員	%	6.122		4,309	R0101 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.26 25,700 28,770			
その他(労務)	%	9.067		6,382	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	24.473		17,225	Z230210245 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			25.75 14,800 16,100			
軽油	%	1.006		708.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市	
			1.16 138			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				137		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費		%	0.005		8.9	管理費区分 0			
排水構造物工 (0036)		式	1		982,863				
作業土工 (0037)		式	1		154,607	工種 04:道路改良工事			
床掘り(掘削) (0038) (P) 堆積土砂撤去		m3	30		40,136	第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上			
Q01 土質 Q02 掘削			土砂 掘削						
掘削		m3	29	1,384	40,136	CB210100 1147.4 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量			土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)						
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比		%	25.12	28.44	347.5	M000202015 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			7,700 8,200		単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	64.986		899	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			59.55 25,300 33,290		
軽油	%	9.889		136.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			12.01 138 137		
諸雑費	%	0.005		0.7	管理費区分 0
排水施設清掃工 (0039)	m	60		30,120	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上
側溝清掃(人力清掃工)		m	60	502	30,120	CB433510 478.7 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 側溝蓋規格			無蓋			
普通作業員		%	69.229		347.8	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				74.54		
標準構成比				22,300		
標準単価				21,740		
地区単価						
土木一般世話役		%	30.753		154.5	R0125 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				25.46		
標準構成比				26,500		
標準単価				33,600		
地区単価						
諸雑費		%	0.018		0.1	管理費区分 0
土砂等運搬 (0040) (P)		m3	30		80,011	第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市
Q01 土砂等発生現場			小規模			
Q02 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 運搬費			土砂等運搬			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
土砂等運搬		m3	31	2,581	80,011	CB210110 2045.0 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場			小規模			
J02 積込機種・規格			バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)			
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無			無し			
J13 運搬距離(km)(DID区間無)			7.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						
4t積級		%	21.187		546.8	M000301002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				25.13		
標準単価				7,323		
地区単価				7,560		
供用日当りの損耗品費				233		
運転手(一般)		%	68.584		1,770	R0115 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				61.92		
標準単価				21,100		
地区単価				29,510		
軽油		%	10.187		262.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				12.95		
標準単価				138		
地区単価				137		

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.042		1.3	管理費区分	0		
整地 (0041) (P)		m3	30		4,340	第0028号内訳書			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	0		
Q01 作業区分			残土受入れ地での処理			歩	2024.08	単	2024.08
Q02 敷均し費			整地			単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	4週8休以上		
整地		m3	31	140	4,340	CB210610	118.79		
						管理費区分	0		
J01 作業区分			残土受入れ地での処理			歩	2024.08	単	2024.08
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	22.79		32	L001010007			
						管理費区分	0		
						歩	2024.08	単	2024.08
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	54.54		76.58	R0114			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			標準構成比	49		歩 2024.08 単 2024.08			
			標準単価	25,300		単価地区 黒石市			
			地区単価	33,290		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 B地区			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
軽油		%	22.655		31.81	Z006702002			
			標準構成比	26.98		管理費区分 0			
			標準単価	138		歩 2024.08 単 2024.08			
			地区単価	137		単価地区 黒石市			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 B地区			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
諸雑費		%	0.015		0.11	管理費区分 0			
側溝工 (0042)		式	1		766,129	工種 04:道路改良工事			
プレキャストU型側溝 (0043)		m	38		277,272	オプション入力			
						第0029号内訳書			
						単位数量 1 m			
						管理費区分 0			
						歩 2024.08 単 2024.08			
						単価地区 黒石市			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 B地区			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						週休2日補正 4週8休以上			
U型側溝		m	37.6	6,375	239,700	WB821410			
						管理費区分 0			
J01 作業区分						歩 2024.08 単 2024.08			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J02	L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し			単価地区	黒石市		
	J03	夜間作業の有無	無し			労調係数	1.000	00-00	0
	J04	U型側溝の種類	側溝(各種)			豪雪割増	B地区		
	J06	U型側溝の規格・仕様	L=2000mm			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J07	U型側溝の質量	1000kg/個以下			単価補正			
	J08	時間的制約の有無	無し						
	J09	施工箇所における補正	無し						
	J10	基礎砕石施工の有無	有り						
	J11	基礎砕石の種類	再生クワッシャー	40～0					
	J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.6m3/10m						
コンクリート		m3	1.2	31,310	37,572	CB240010	29616.0		
	J01	構造物種別	小型構造物			管理費区分	0		
	J02	打設工法	人力打設			歩	2024.08	単	2024.08
	J03	コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉	18-8-40		単価地区	黒石市		
	J05	養生工の種類	一般養生			労調係数	1.000	00-00	0
	J07	現場内小運搬の有無	無し			豪雪割増	B地区		
	J13	費用の内訳	全ての費用			潮間割増	0%	係数ランク	1
普通作業員		%	22.354		6,998	R0102			
	標準構成比			24.24		管理費区分	0		
	標準単価			22,300		歩	2024.08	単	2024.08
	地区単価			21,740		単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	11.695		3,661	R0125			
	標準構成比			9.75		管理費区分	0		
	標準単価			26,500		歩	2024.08	単	2024.08
	地区単価			33,600		単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	9.181		2,874	単価補正
					R0101
					管理費区分 0
					歩 2024.08 単 2024.08
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	2.229		697.9	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	54.535		17,072	Z230210245
18-8-40 W/C<=60%					管理費区分 0
					歩 2024.08 単 2024.08
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.006		7.1	管理費区分 0
排水処理工 (0044)	m	35		488,857	オプション入力
					第0030号内訳書
					単位数量 1 m
					管理費区分 0
					歩 2024.08 単 2024.08
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート打設工		m2	87.5	3,346	292,775	WB240730 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	対象構造物		防草コンクリート			
J02	施工区分		クレーン機能付きバックホウ			
J03	生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04	生コンクリートの夜間割増の有無		無し			
J05	生コンクリート使用量		10m3/100m2			
J06	目地材の有無		有り			
養生工		m2	87.5	99	8,662	WB240740 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	対象構造物		防草コンクリート			
排水処理材 RC-40		m3	43.8	4,279	187,420	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路体(築堤)盛土		m3	100	940	94,000	CB210510 774.15 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	施工幅員		2.5m以上4.0m未満			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.6	8.87 5,650 5,880	71.46	L001010011 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.29	8.08 3,540 3,880	68.55	L001070011 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.681	65.25 25,300 33,290	664.6	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.934	8.64 22,300 21,740	65.2	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.486	9.16 138 137	70.39	管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.009		0.1	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	m3	126	2,650	333,900	Z002122003 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集水桝・マンホール工 (0045)	式	1		62,127	工種 04:道路改良工事	
現場打ち集水桝 (0046)	箇所	1		61,360	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	58,760	58,760	CB222950 50227.0 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.086	0.09 8,800 9,870	50.7	L001010007 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.691	34.9 26,600 35,390	23,321	R0133 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.683	29.62 22,300 21,740	14,503	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比	%	12.096	11.16	7,107	R0125 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		標準単価		26,500		単価地区	黒石市		
		地区単価		33,600		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	1.961		1,152	R0101			
		標準構成比		2.05		管理費区分	0		
		標準単価		25,700		歩 2024.08	単 2024.08		
		地区単価		28,770		単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	10.967		6,444	管理費区分	0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	10.164		5,972	Z230210245			
		標準構成比		10.93		管理費区分	0		
		標準単価		14,800		歩 2024.08	単 2024.08		
		地区単価		16,100		単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	0.068		39.89	Z006702002			
		標準構成比		0.08		管理費区分	0		
		標準単価		138		歩 2024.08	単 2024.08		
		地区単価		137		単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)									

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	0.279		163.8	管理費区分 0
諸雑費		%	0.005		6.61	管理費区分 0
ワイプ®ホル 逆止弁付き Φ100		個	1	2,600	2,600	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
接続コンクリート (0047)		m3	0.02		767	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート		m3	0.02	31,310	626	CB240010 29616.0 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			小型構造物			
J02 打設工法			人力打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類			一般養生			
J07 現場内小運搬の有無			無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			
普通作業員		%	22.354		6,998	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			24.24		歩 2024.08 単 2024.08
	標準単価			22,300		単価地区 黒石市
	地区単価			21,740		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役	%	11.695			3,661	R0125
	標準構成比			9.75		管理費区分 0
	標準単価			26,500		歩 2024.08 単 2024.08
	地区単価			33,600		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員	%	9.181			2,874	R0101
	標準構成比			8.67		管理費区分 0
	標準単価			25,700		歩 2024.08 単 2024.08
	地区単価			28,770		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)	%	2.229			697.9	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	54.535			17,072	Z230210245
18-8-40 W/C<=60%				55.14		管理費区分 0
	標準構成比			15,400		歩 2024.08 単 2024.08
	標準単価			16,100		単価地区 黒石市
	地区単価					労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.006		7.1	管理費区分 0	
基礎碎石	m2	0.1	1,419	141	CB221110 1145.7 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下				
J02 碎石の種類		再生クワッシャー 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	5.29		75.04	L001010007 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.84			
標準単価			8,800			
地区単価			9,870			
その他(機械)	%	0.036		0.51	管理費区分 0	
普通作業員	%	28.713		407.3	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			36.47			
標準単価			22,300			
地区単価			21,740			
特殊作業員	%	14.388		204.1	R0101 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08	
標準構成比			15.92			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				25,700 28,770		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク	1	
運転手(特殊)		%	15.128		214.6	R0114 管理費区分 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 黒石市 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク	1	
標準構成比 標準単価 地区単価				14.24 25,300 33,290					
土木一般世話役		%	9.164		130	R0125 管理費区分 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 黒石市 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク	1	
標準構成比 標準単価 地区単価				8.95 26,500 33,600					
その他(労務)		%	0.463		6.57	管理費区分	0		
再生クラッシャーレン RC-40		%	22.397		317.7	Z002122003 管理費区分 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 黒石市 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク	1	
標準構成比 標準単価 地区単価				12.56 1,200 2,650					
軽油						Z006702002			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.354	5.43 138 137	61.76	管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.044		0.63	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.023		0.79	管理費区分 0	
構造物撤去工 (0048)	式	1		99,925	オプション入力	
構造物取壊し工 (0049)	式	1		49,547	オプション入力 工種 99:	
舗装版切断 (0050)	m	19		12,153	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
舗装版切断	m	19.2	633	12,153	CB430510 580.65 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.921	4.09 5,460 5,710	24.83	M001161010 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.879		11.9	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.785	19.28 25,700 28,770	125.3	R0101 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.508	9.9 26,500 33,600	72.88	R0125 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	7.445		47.15	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			8.33 22,300 21,740		歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	18.569		117.6	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	33.902	35.21 85,200 89,500	214.7	Z006540003 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レキューター 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.955	2.19 154 150	12.38	Z006704001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	1.006		6.37	管理費区分 0
諸雑費	%	0.03		0.29	管理費区分 0
舗装版破碎 (0051)	m2	21		4,223	オプション入力 第0034号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
舗装版破砕		m2	20.5	206	4,223	CB430310 176.64 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳			アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	8.542	9.2 5,420 5,880	17.63	L001010003 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価		%	31.924	29.42 26,500 33,600	65.89	R0125 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)						R0114

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	31.609		65.24	管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				28.07 25,300 33,290		
普通作業員		%	20.64		42.6	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				24.74 22,300 21,740		
軽油		%	7.277		15.02	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				8.57 138 137		
諸雑費		%	0.008		0.02	管理費区分 0
コンクリート構造物取壊し (0052)		m3	2		30,600	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
								豪雪割増 B 地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 4週8休以上	
構造物とりこわし			m3	1.8	17,000	30,600		WB824010 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B 地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分				鉄筋構造物					
J02 工法区分				機械施工					
J03 時間的制約の有無				無し					
J04 夜間作業の有無				無し					
J05 低騒音・低振動対策				不要					
コンクリート構造物取壊し (0053)			m3	0.3		2,571		オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B 地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 4週8休以上	
構造物とりこわし			m3	0.3	8,571	2,571		WB824010 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B 地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分				無筋構造物					
J02 工法区分				機械施工					
J03 時間的制約の有無				無し					
J04 夜間作業の有無				無し					
J05 低騒音・低振動対策				不要					
防護柵撤去工 (0054)			式	1		34,736		オプション入力 工種 99:	
防護柵撤去(ガードレール)								オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0055)		m	13		34,736	第0037号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		m	13	2,672	34,736	WB810530 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			土中建込・耐雪型			
J02 規格・仕様			Gr-B4-2E			
J03 夜間作業の補正			無			
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			
運搬処理工 (0056)		式	1		15,642	オプション入力 工種 99:
殻運搬 (0057)		m3	4		15,848	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
殻運搬		m3	1.4	5,422	7,590	CB227010 4606.8 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08
J01 殻発生作業			舗装版破碎			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳		機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用			単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.148		2,231	M000301005 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			45.57 20,667 21,300 667			
運転手(一般)	%	44.56		2,416	R0115 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			37.51 21,100 29,510			
軽油	%	14.272		773.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.92 138 137			
諸雑費	%	0.02		1.2	管理費区分 0	
殻運搬					CB227010 3384.4	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	1.8	4,043	7,277	管理費区分 0	
J01 穀発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			歩 2024.08 単 2024.08	
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 黒石市	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		23.2km以下			豪雪割増 B地区	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.672		1,523	M000301005	
標準構成比			42.35		管理費区分 0	
標準単価			20,667		歩 2024.08 単 2024.08	
地区単価			21,300		単価地区 黒石市	
供用日当りの損耗品費			667		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	49.619		2,006	R0115	
標準構成比			42.4		管理費区分 0	
標準単価			21,100		歩 2024.08 単 2024.08	
地区単価			29,510		単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	12.672		512.3	Z006702002	
標準構成比			15.25		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2024.08 単 2024.08	
地区単価			137		単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.037		1.7	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬	m3	0.3	3,270	981	CB227010 2737.4 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		無し				
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		23.2km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.677		1,232	M000301005 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			42.35			
標準単価			20,667			
地区単価			21,300			
供用日当りの損耗品費			667			
運転手(一般)	%	49.634		1,623	R0115 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			42.4			
標準単価			21,100			
地区単価			29,510			
軽油	%	12.673		414.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			15.25			
標準単価			138			
地区単価			137			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.016		0.6	管理費区分 0
現場発生品運搬 (0058)	t	0.4		9,144	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
現場発生品及び支給品運搬	t	0.4	12,620	5,048	CB010410 10613.0 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 24.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.797	14.21 7,190 7,700	1,615	M000302010 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	39.216		4,949	R0101 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市
		標準構成比 標準単価	41.66 25,700		

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			28,770		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	45.365		5,725	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			41 25,300 33,290			
軽油	%	2.613		329.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.13 138 137			
諸雑費	%	0.009		1.3	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.4	10,240	4,096	CB010420 8606.4 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.741		1,304	M000302010 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	14.15		歩 2024.08 単 2024.08
			標準単価	7,190		単価地区 黒石市
			地区単価	7,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	39.062		3,998	R0101
			標準構成比	41.5		管理費区分 0
			標準単価	25,700		歩 2024.08 単 2024.08
			地区単価	28,770		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	45.169		4,623	R0114
			標準構成比	40.83		管理費区分 0
			標準単価	25,300		歩 2024.08 単 2024.08
			地区単価	33,290		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	0.419		42.93	管理費区分 0
軽油		%	2.596		265.7	Z006702002
			標準構成比	3.11		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2024.08 単 2024.08
			地区単価	137		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.013		6.37	管理費区分 0
殻処分 (0059)	m3	4		6,650	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
処分費(t)	t	3.4	500	1,700	WB020052 管理費区分 T 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費(t)	t	4.6	1,000	4,600	WB020052 管理費区分 T 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費(t)	t	0.7	500	350	WB020052 管理費区分 T 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スクラップ (0060)	t	0.4		-16,000	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 9 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
スクラップ ペレールH3	t	0.4	-40,000	-16,000	ZZ99*01*01005 管理費区分 9 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0061)	式	1		2,596,886	
舗装工 (0062)	式	1		153,854	オプション入力
アスファルト舗装工（車道部） (0063)	式	1		153,854	オプション入力 工種 06:舗装工事
下層路盤（歩道部） (0064)	m2	15		38,746	オプション入力 第0042号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
下層路盤(歩道部)		m2	15.4	2,516	38,746	CB410031 1568.7 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)			350mm			
J02 施工区分			2層施工			
J03 材料			再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳			全ての費用			
小型バックホウ(クロー) [標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		%	2.086		52.47	L001011002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				2.91		
標準単価				3,410		
地区単価				3,920		
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		%	1.743		43.84	L001070011 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				2.55		
標準単価				3,540		
地区単価				3,880		
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.112		2.82	管理費区分 0	
普通作業員	%	17.316		435.5	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			28.48			
			22,300			
			21,740			
運転手(特殊)	%	19.745		496.6	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			24.06			
			25,300			
			33,290			
特殊作業員	%	9.376		235.8	R0101 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.43			
			25,700			
			28,770			
その他(労務)	%	1.386		34.87	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	46.798		1,177	Z002122003 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市	
			24.28			
			300,000			

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			2,650		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.3		32.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.1			
標準単価			138			
地区単価			137			
その他(材料)	%	0.109		2.75	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.029		1.65	管理費区分 0	
上層路盤 (歩道部) (0065)	m2	15		22,638	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
上層路盤(歩道部)	m2	15.4	1,470	22,638	CB410041 809.74 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			歩 2024.08 単 2024.08	
J02 施工区分		1層施工			単価地区 黒石市	
J03 材料		粒度調整碎石 M-40			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
小型バックホウ(クロー) [標準] 山積0.11m3(平積0.08m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.786	2.82 3,410 3,920	26.24	L001011002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.492	2.47 3,540 3,880	21.92	L001070011 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.093		1.36	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.819	27.59 22,300 21,740	217.7	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比	%	16.896	23.3	248.2	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	8.026		117.9	R0101 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 13.01 標準単価 25,700 地区単価 28,770
その他(労務)		%	1.188		17.45	管理費区分 0
粒度調整砕石 M-40		%	54.458		800	Z002124003 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 26.66 標準単価 170,000 地区単価 4,200
軽油		%	1.11		16.31	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 2.03 標準単価 138 地区単価 137
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.116		1.7	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.016		1.22	管理費区分 0	
表層（車道・路肩部） (0066)	m2	25		49,470	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
表層（車道・路肩部）	m2	24.6	2,011	49,470	CB410260 1628.2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			歩 2024.08 単 2024.08	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			単価地区 黒石市	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増 B地区	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	1.074		21.6	L001210001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.22			
標準単価			14,800			
地区単価			16,100			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.222		4.46	L001070011 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			0.25		歩 2024.08 単 2024.08
	標準単価			3,540		単価地区 黒石市
	地区単価			3,880		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	%	0.211			4.24	L001060001
	標準構成比			0.23		管理費区分 0
	標準単価			3,250		歩 2024.08 単 2024.08
	地区単価			3,680		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(機械)	%	0.195			3.92	管理費区分 0
普通作業員	%	4.161			83.65	R0102
	標準構成比			5.27		管理費区分 0
	標準単価			22,300		歩 2024.08 単 2024.08
	地区単価			21,740		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員	%	3.3			66.34	R0101
	標準構成比			3.64		管理費区分 0
	標準単価			25,700		歩 2024.08 単 2024.08
	地区単価			28,770		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.815	3.58 25,300 33,290	76.69	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.283	1.25 26,500 33,600	25.8	R0125 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.627		32.71	管理費区分 0
アスファルト混合物 (2) 密粒度As(13) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	76.847	74.96 485,000 15,350	1,545	Z231050045 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.949	7.23 93.5 111	139.7	Z004130002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	0.265	0.33 138 137	5.33	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)		%	0.04		0.81	管理費区分 0
諸雑費		%	0.011		0.75	管理費区分 0
表層（車道・路肩部） (0067)		m2	25		43,000	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
表層(車道・路肩部)		m2	24.6	1,748	43,000	CB410260 1550.6 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 平均幅員			1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			30mm			
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類			タックコート PK-4			
J07 費用の内訳			全ての費用			
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.236	1.28 14,800 16,100	21.59	L001210001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.252	0.26 3,540 3,880	4.41	L001070011 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイロローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.241	0.24 3,250 3,680	4.21	L001060001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.223		3.9	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.784	5.53 22,300 21,740	83.59	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	3.795		66.3	R0101 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.82 25,700 28,770			
運転手(特殊)	%	4.391		76.71	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.76 25,300 33,290			
土木一般世話役	%	1.474		25.75	R0125 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.31 26,500 33,600			
その他(労務)	%	1.873		32.72	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (8) 密粒度GAs(13F) コム入改I型 標準構成比	%	78.642		1,374	Z231050025 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08	
			78.72			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			485,000 18,200		単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.728	2.59 93.5 111	47.67	Z004130003 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.308	0.35 138 137	5.38	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.039		0.69	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		1.08	管理費区分 0
縁石工 (0068)	式	1		18,855	オプション入力
縁石工 (0069)	式	1		18,855	オプション入力 工種 04:道路改良工事

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アスカブ [®] (0070)	m	15		18,855	オプション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
アスカブ [®]	m	15	1,257	18,855	CB410330 961.33 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 断面積		155cm2以上175cm2未満			歩 2024.08 単 2024.08	
J02 材料		(7) 再生細粒度As(13F)			単価地区 黒石市	
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	%	2.043		25.66	M000301001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.51		歩 2024.08 単 2024.08	
標準単価			4,873		単価地区 黒石市	
地区単価			5,020		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費			163		豪雪割増 B地区	
アスファルトカーバ [®] [カソリンエンジン駆動式] 4.0～4.5m3/h	%	1.35		16.95	M001020001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			1.67		歩 2024.08 単 2024.08	
標準単価			2,500		単価地区 黒石市	
地区単価			2,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.202		2.54	管理費区分 0	
普通作業員	%	20		251.2	R0102 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	26.81 22,300 21,740		
土木一般世話役	%	10.295		129.3	R0125 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	10.61 26,500 33,600		
特殊作業員	%	8.814		110.7	R0101 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	10.29 25,700 28,770		
運転手(一般)	%	9.045		113.6	R0115 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	
			標準構成比 標準単価 地区単価	8.45 21,100 29,510		

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	2.881		36.19	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					管理費区分 0
					Z231051020 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	44.036	34.37 8,750 14,650	553.1	Z231051020 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.881	1.16 138 137	11.07	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.32	0.43 154 150	4.02	Z006704001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.113		1.42	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.02		1.25	管理費区分 0
防護柵工 (0071)	式	1		576,180	オプション入力
路側防護柵工 (0072)	式	1		576,180	オプション入力 工種 04:道路改良工事
プレキャストカーポートレール基礎 (0073)	m	14		356,090	オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
プレキャストカーポートレール基礎	m	14	24,870	348,180	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.22	33,600	7,392	R0125 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	人	0.22	28,770	6,329	豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象					R0101	
					管理費区分 0	
普通作業員	人	0.67	21,740	14,565	歩 2024.08 単 2024.08	
					単価地区 黒石市	
諸雑費1：対象					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区
バックホ運転	日	0.22	56,710	12,476	潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費1：対象					Wk320200	
					管理費区分 0	
ブレキャストカーポートレール基礎	個	5	40,300	201,500	歩 2024.08 単 2024.08	
					単価地区 黒石市	
BC-10(B=1100mm)					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率+まるめ)		式	1		6,438	ZS8000004			
諸雑費1 諸雑費率=16.000%						管理費区分	0		
						歩 2024.08	単 2024.08		
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
間詰コンクリート		m	14	565	7,910	オブション入力			
						単位数量	10	m	
						管理費区分	0		
						歩 2024.08	単 2024.08		
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
コンクリート		m3	0.1	31,520	3,152	CB240010	29616.0		
						管理費区分	0		
						歩 2024.08	単 2024.08		
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
J01 構造物種別			小型構造物						
J02 打設工法			人力打設						
J03 コンクリート規格			土木13・港湾8,14 高炉 24-8-40						
J05 養生工の種類			一般養生						
J07 現場内小運搬の有無			無し						
J13 費用の内訳			全ての費用						
普通作業員		%	22.204		6,998	R0102			
						管理費区分	0		
						歩 2024.08	単 2024.08		
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
標準構成比				24.24					
標準単価				22,300					
地区単価				21,740					

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	11.616		3,661	R0125 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.75 26,500 33,600			
特殊作業員	%	9.119		2,874	R0101 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.67 25,700 28,770			
その他(労務)	%	2.214		697.9	管理費区分 0	
生コン(高炉B) 土木(13)・港湾(8)(14) 24-8-40 W/C<=55%	%	54.84		17,284	Z230210275 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			55.14 15,400 16,300			
諸雑費	%	0.007		5.1	管理費区分 0	
型枠					CB240210 8042.9	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	0.26	9,623	2,501	管理費区分 0	
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2024.08 単 2024.08	
J02 構造物の種類		小型構造物			単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	49.656		4,778	R0133	
					管理費区分 0	
					歩 2024.08 単 2024.08	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
標準構成比			44.66			
標準単価			26,600			
地区単価			35,390			
普通作業員	%	25.067		2,412	R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2024.08 単 2024.08	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
標準構成比			30.77			
標準単価			22,300			
地区単価			21,740			
土木一般世話役	%	12.211		1,175	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2024.08 単 2024.08	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
標準構成比			11.53			
標準単価			26,500			
地区単価			33,600			
その他(労務)	%	13.032		1,254	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.034		4	管理費区分 0
ガードレール (0074)	m	13		220,090	オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	m	13	16,930	220,090	WB810520 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		コンクリート建込			
J02 規格・仕様		Gr-B3-2B 塗装品			
J03 施工規模による加算		21m未満			
J04 夜間作業の補正		無			
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06 曲線部補正		無			
J07 加算額の有無		加算無し			
標識工 (0075)	式	1		69,228	オプション入力
小型標識工 (0076)	式	1		69,228	オプション入力 工種 99:
標識柱 (0077)	基	1		64,040	オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
標識柱・基礎設置(路側式)	基	1	64,040	64,040	WB812110 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 柱の規格		単柱式(基礎含む) φ89.1				
J02 施工規模加算		2基以下				
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J04 夜間作業の補正		無				
J05 曲げ支柱加算		無				
J06 柱の材料費の計上		無				
J07 塗装仕様		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)				
標識板 (0078)	枚	1		5,188	オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1	5,188	5,188	WB812150 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 標識板材料費の計上の有無		無				
J02 施工規模加算		2基以下				
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J04 夜間作業の補正		無				

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線工 (0079)	式	1		1,920	オプション入力
区画線工 (0080)	式	1		1,920	オプション入力 工種 06:舗装工事
ペイント式区画線 (0081)	m	15		1,920	オプション入力 第0051号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
区画線設置	m	15	128	1,920	WB821210 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0082)	式	1		1,776,849	オプション入力
工事用道路工 (0083)	式	1		309,969	オプション入力 工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
敷鉄板 (0084)	m2	242		216,063	オプション入力 第0052号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
敷鉄板設置・撤去	m2	241.5	437	105,535	WB253610 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	6	1,974	11,844	WB253630 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		21日				
J05 継続工事の有無		有				
J06 総供用日数(日)(実数入力)		94日				
J07 整備費の有無		無				
敷鉄板賃料	枚	6	1,598	9,588	WB253630 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		17日				
J05 継続工事の有無		有				
J06 総供用日数(日)(実数入力)		94日				

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 整備費の有無		無			単価補正
敷鉄板賃料	枚	6	6,364	38,184	WB253630 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		56日			
J05 継続工事の有無		有			
J06 総供用日数(日)(実数入力)		94日			
J07 整備費の有無		有			
敷鉄板賃料	枚	8	6,364	50,912	WB253630 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		56日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
土のう (0085)	袋	37		30,636	オプション入力 第0053号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
大型土のう工	袋	37	828	30,636	WB252730 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6m以下			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0086)	m3	40		58,090	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					オプション入力 第0054号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
土砂等運搬	m3	37	1,570	58,090	CB210110 1330.1 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.667		653.8	M000301005 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.25		
標準単価			20,667		
地区単価			21,300		
供用日当りの損耗品費			667		
運転手(一般)	%	45.127		708.1	R0115 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			38.07		
標準単価			21,100		
地区単価			29,510		

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 B 地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	13.192	15.68 138 137	207	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B 地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費		%	0.014		1.1	管理費区分 0
整地 (0087)		m3	40		5,180	オプション入力 第0055号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B 地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
整地		m3	37	140	5,180	CB210610 118.79 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B 地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			残土受入れ地での処理			
バックホウ(クロー) [標準]						L001010007

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.79	24.02 8,800 9,870	32	管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	54.54	49 25,300 33,290	76.58	R0114 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.655	26.98 138 137	31.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.015		0.11	管理費区分 0	
交通管理工 (0088)	式	1		1,466,880	オプション入力 工種 99:	
交通誘導警備員 (0089)	人日	96		1,466,880	オプション入力 第0056号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
交通誘導警備員A	人日	48	16,380	786,240	WB010211 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	48	14,180	680,640	WB010212 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0090)	式	1		17,130,164	
共通仮設 (0091)	式	1		3,496,642	
共通仮設費 (0092)	式	1		1,024,642	
運搬費 (0093)	式	1		227,642	工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材運搬費 (0094)	t	22.5		227,642	オプション入力 第0057号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	22.45	3,570	80,146	WB010020 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		16.2km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	22.45	3,570	80,146	WB010020 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		16.2km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	9.62	3,000	28,860	WB010030 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
仮設材等の積込み取卸し費						単価補正			
		t	12.83	3,000	38,490	WB010030			
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				管理費区分	0		
						歩	2024.08	単	2024.08
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
技術管理費 (0095)	式	1			558,000	工種	99:		
土質等試験費 (0096)	式	1			558,000	オプション入力			
						第0058号内訳書			
						単位数量	1	式	
						管理費区分	0		
						歩	2024.08	単	2024.08
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	4週8休以上		
平板載荷試験 50kN以内	箇所	3		186,000	558,000	Z237021005			
						管理費区分	0		
						歩	2024.08	単	2024.08
						単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
現場環境改善費 (0097)	式	1			239,000				

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0098)	式	1		239,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0099)	式	1		2,472,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上		1.04		
純工事費 (0100)	式	1		20,626,806	
現場管理費 (0101)	式	1		7,780,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上		1.06		
工事原価 (0102)	式	1		28,406,806	
一般管理費等 (0103)	式	1		5,643,194	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0104)	式	1		34,050,000	
消費税額及び地方消費税額 (0105)	式	1		3,405,000	
工事費計 (0106)	式	1		37,455,000	