

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 広連 第165-1号

設計書番号 506-070-3223

国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事

実施 設計書

西津軽郡深浦町大字横磯 地内

2 0 2 5 年 0 3 月 2 8 日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 200 m		
	カルバート工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
	防護柵工	1	式
設計額	76,934,000 円 (内消費税 6,994,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
			式	1		20,527,009		
道路土工								
			式	1		9,357,873		
掘削工								
			式	1		107,514		
掘削		土砂						内 1号
			m3	300		107,514		
路体盛土工								
			式	1		2,395,580		
路体(築堤)盛土								内 2号
			m3	1,100		2,395,580		
路床盛土工								
			式	1		6,310,608		
路床盛土								内 3号
			m3	520		1,032,608		
土材料								内 4号
			m3	1,800		5,278,000		
法面整形工								
			式	1		420,861		
法面整形(切土部)		砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 5号
			m2	3		2,772		
法面整形(盛土部)								内 6号
			m2	900		418,089		
残土処理工								
			式	1		123,310		

設計内訳書（本01）

工事名	国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						内 7号
		m3	110		15,400		
土砂等運搬	土砂						内 8号
		m3	110		107,910		
法面工							
		式	1		671,346		
植生工							
		式	1		671,346		
人工張芝	張芝						内 9号
		m2	910		671,346		
カルバート工							
		式	1		1,199,600		
プレキャストカルバート工							
		式	1		1,199,600		
プレキャストボックス	内幅:0.6m, 内高:0.6m						内 10号
		m	20		1,199,600		
排水構造物工							
		式	1		7,144,863		
作業土工							
		式	1		795,956		
床掘り	土砂						内 11号
		m3	320		85,050		
埋戻し	土砂						内 12号
		m3	240		710,906		
側溝工							
		式	1		5,218,537		

設計内訳書（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストU型側溝	US3-B300A						内 13号
		m	25		230,324		
プレキャストU型側溝	US3-B400A						内 14号
		m	24		258,804		
プレキャストU型側溝	US3-B400B						内 15号
		m	144		1,723,680		
プレキャストU型側溝	BF1-B300～400						内 16号
		m	78		617,953		
自由勾配側溝	縦断用 B300-H500～1100						内 17号
		m	12		198,264		
自由勾配側溝	横断用 B300～400-H1000～1100						内 18号
		m	12		569,560		
側溝蓋	FC3-B240～400、FG3-B300～400						内 19号
		枚	367		1,465,660		
側溝蓋	FC3-B300、FG9-B300～400						内 20号
		枚	18		154,292		
集水桝・マンホール工							
		式	1		1,130,370		
現場打ち集水桝	B700～1000-H500～1300						内 21号
		箇所	6		793,120		
蓋	700～1000-700～1000用Gr						内 22号
		枚	6		337,250		
構造物撤去工							
		式	1		2,153,327		
防護柵撤去工							
		式	1		226,910		

設計内訳書（本01）

工事名	国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E						内 23号
		m	172		226,910		
構造物取壊し工							
		式	1		352,711		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物						内 24号
		m3	4		71,400		
舗装版切断	As舗装版 厚15cm以下						内 25号
		m	7		4,241		
舗装版破砕	As舗装版 厚15cm以下						内 26号
		m2	1,340		277,070		
排水構造物撤去工							
		式	1		125,992		
管渠コンクリート充填	φ 300～600						内 27号
		m3	5		125,992		
運搬処理工							
		式	1		1,447,714		
殻運搬	有筋Co殻						内 28号
		m3	4		12,247		
殻運搬	As殻						内 29号
		m3	157		854,367		
殻処分	有筋Co殻						内 30号
		m3	4		26,250		
殻処分	As殻						内 31号
		m3	157		554,850		
舗装							
		式	1		17,327,991		

設計内訳書（本01）

工事名	国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工								
			式	1		13,456,144		
アスファルト舗装工		本線						
			式	1		12,279,364		
調整材		RC-40 厚17cm						内 32号
			m2	919		1,281,726		
調整材		M-40 厚12cm						内 33号
			m2	919		1,244,055		
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40 厚36cm						内 34号
			m2	905		2,646,804		
上層路盤(車道・路肩部)		M-40 厚12cm						内 35号
			m2	905		1,225,640		
表層(車道・路肩部)		②再生密粒度As(13) 厚4cm						内 36号
			m2	1,810		3,348,539		
表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F) 厚3cm						内 37号
			m2	1,800		2,532,600		
アスファルト舗装工		進入路工						
			式	1		596,741		
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40 厚20cm						内 38号
			m2	118		188,256		
上層路盤(車道・路肩部)		C-20 厚10cm						内 39号
			m2	118		134,739		
表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F) 厚5cm						内 40号
			m2	116		273,746		
アスファルト舗装工		側道工						
			式	1		580,039		

設計内訳書（本01）

工事名	国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40 厚20cm						内 41号
			m2	115		183,486		
上層路盤(車道・路肩部)		C-20 厚10cm						内 42号
			m2	115		131,325		
表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F) 厚5cm						内 43号
			m2	112		265,228		
防護柵工								
			式	1		1,364,000		
路側防護柵工								
			式	1		1,364,000		
ガードレール		Gr-C2-3E、Gr-C2-2B						内 44号
			m	110		1,364,000		
区画線工								
			式	1		156,600		
区画線工								
			式	1		156,600		
溶融式区画線								内 45号
			m	400		127,600		
ペイント式区画線								内 46号
			m	200		29,000		
道路付属施設工								
			式	1		364,847		
道路付属物工								
			式	1		364,847		
視線誘導標		土中建込						内 47号
			本	26		364,847		

設計内訳書（本01）

工事名	国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工								
		式	1		1,986,400			
交通管理工								
		式	1		1,986,400			
交通誘導警備員								内 48号
		人日	130		1,986,400			
直接工事費								
		式	1		37,855,000			
共通仮設								
		式	1		5,520,000			
共通仮設費								
		式	1		448,000			
現場環境改善費								
		式	1		448,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		448,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		5,072,000			
純工事費								
		式	1		43,375,000			
現場管理費								
		式	1		15,747,000			
工事原価								
		式	1		59,122,000			
一般管理費等								
		式	1		10,818,000			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：	
対象工事費	37,855,000	直接工事費	37,855,000	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	581,100	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-114,800		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			-114,800	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		37,969,800	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		37,388,700		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.71%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.2	0.00%	
	除雪工事補正		1.00	0.00	0.00
	ICT施工補正		1.0	0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.04		13.36%	0.00%	
	計上額		5,072,000	0	0
				調整工事計上額	0

#

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,520,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	43,375,000	単独（追加工事）直接工事費	37,855,000	単独（追加工事）共通仮設費	5,520,000
非対象額計（－）		-114,800			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-114,800	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		43,489,800	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		42,908,700		0	0
現場管理費 率（補正前）		30.18%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.96%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.06		36.21%		0.00%	
計上額		15,747,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	59,122,000				
純工事費	43,375,000	現場管理費	15,747,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-114,800				
管理費区分9	-114,800	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	59,236,800	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	58,655,700		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.23%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	18.23%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	59,236,800		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	10,818,000				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2024年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2024年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2024年9月		
単 価 地 区	深浦町(旧深浦町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1. 2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1. 04

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1. 06
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			37,855,000
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				37,855,000
	共通仮設費 (率分)	37,969,800	13.36	5,072,000
現場環境改善費対象工事費				37,855,000
	現場環境改善費 (率分)	37,388,700	1.20	448,000
現場管理費対象純工事費				43,375,000
	現場管理費	43,489,800	36.21	15,747,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				59,122,000
	一般管理費等	59,236,800	18.23	10,818,000
	業務委託費			0
工事価格				69,940,000
消費税等相当額				6,994,000
工事費計				76,934,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
			m3	297	362	107, 514		
合計								
						107, 514		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2. 5m未満	m3	230	5, 856	1, 346, 880		02-01-02 路体
路体(築堤)盛土 CB210510	2. 5m以上4. 0m未満	m3	10	940	9, 400		02-01-02 路体
路体(築堤)盛土 CB210510	4. 0m以上, 10, 000m3未満, 無し	m3	680	246	167, 280		02-01-02 路体
路体(築堤)盛土 CB210510	2. 5m未満	m3	30	5, 856	175, 680		02-01-02 路外
路体(築堤)盛土 CB210510	2. 5m未満	m3	110	5, 856	644, 160		02-01-02 路肩
埋戻し CB210410	現場制約あり, 土砂, 無し	m3	10	5, 218	52, 180		02-01-03 畦畔
合計					2, 395, 580		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	路床盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満						02-01-02
CB210520		m3	147	5,960	876,120		
路床盛土	2.5m以上4.0m未満						02-01-02
CB210520		m3	24	990	23,760		
路床盛土	4.0m以上, 10,000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520		m3	353	376	132,728		
合計					1,032,608		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	1,820	2,900	5,278,000		
合計					5,278,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	法面整形(切土部)		埴質土、砂及び砂質土、粘性土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	3	924	2,772		
合計								
						2,772		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	法面整形(盛土部)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	CB220010	盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
			m2	903	463	418,089		
合計								
						418,089		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	整地	残土受入れ地での処理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	110	140	15,400		
合計						15,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	土砂等運搬		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土砂等運搬 CB210110	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下						02-01-02
			m3	110	981	107,910		
合計					107,910			

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	人工張芝		張芝					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝								02-02-01
CB220910			m2	906	741	671, 346		
合計								
						671, 346		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	プレキャストボックス	内幅:0. 6m, 内高:0. 6m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート		据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05 RCB-B600-H600
CB222880			m	20	59, 980	1, 199, 600		
合計								
						1, 199, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	床掘り		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	315	270	85, 050		
合計					85, 050			

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	埋戻し		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	238	2,987	710,906		
合計								
						710,906		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	プレキャストU型側溝	US3-B300A					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	m	24.5	9,401	230,324		単 1号 01-10-01 US3-B300A
合計					230,324		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	プレキャストU型側溝	US3-B400A					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400A 400×400×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	m	23.7	10,920	258,804		単 2号 01-10-01 US3-B400A
合計					258,804		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	プレキャストU型側溝	US3-B400B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400B 400×500×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	m	144	11,970	1,723,680		単 3号 01-10-01 US3-B400B
WB821410							
合計					1,723,680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	プレキャストU型側溝	BF1-B300～400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0,0.5m3/10m	m	2	6,781	13,562		単 4号 01-10-01 BF1-B300
WB821410							
U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0,0.6m3/10m	m	75.9	7,963	604,391		単 5号 01-10-01 BF1-B400
WB821410							
合計					617,953		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	自由勾配側溝	縦断用 B300-H500～1100					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2. 8	13, 430	37, 604		単 6号 01-10-01 US9-B300-H500
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 27m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	1	14, 550	14, 550		単 7号 01-10-01 US9-B300-H600
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 27m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2	15, 200	30, 400		単 8号 01-10-01 US9-B300-H700
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 28m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	1	17, 280	17, 280		単 9号 01-10-01 US9-B300-H800
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 28m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	3	17, 830	53, 490		単 10号 01-10-01 US9-B300-H900
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 29m3/10m, 有り, 再生クラッシュ	m	2	22, 470	44, 940		単 11号 01-10-01 US9-B300-H1100
合計					198, 264		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	自由勾配側溝	横断用 B300～400-H1000～1100						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 62m3/10m, 有り, 再生クラッシャー						単 12号 01-10-01 US9-B300-H1000
WB821420			m	4	45, 080	180, 320		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 62m3/10m, 有り, 再生クラッシャー						単 13号 01-10-01 US9-B300-H1100
WB821420			m	4	49, 680	198, 720		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 73m3/10m, 有り, 再生クラッシャー						単 14号 01-10-01 US9-B400-H1000
WB821420			m	4	47, 630	190, 520		
合計								
						569, 560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	側溝蓋	FC3-B240～400、FG3-B300～400						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し						単 15号 01-10-01 FC3-B300
			枚	45	2,386	107,370		
蓋版	WB821430	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し,無し						単 16号 01-10-01 FC3-B400
			枚	305	3,056	932,080		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 17号 01-10-01 FG3-B1-B300
			枚	2	18,780	37,560		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 18号 01-10-01 FG3-B1-B400
			枚	15	25,910	388,650		
合計								
						1,465,660		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	側溝蓋	FC3-B300、FG9-B300～400						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 19号 01-10-01 FC9-B2-B300
			枚	12	2,246	26,952		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 20号 01-10-01 FG9-B-B300
			枚	4	19,280	77,120		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 21号 01-10-01 FG9-B-B400
			枚	2	25,110	50,220		
合計								
						154,292		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	現場打ち集水桝	B700～1000-H500～1300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 4 0m3を超え0. 43m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	66, 630	66, 630		02-02-10 B700-H500
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 5 5m3を超え0. 58m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	83, 510	83, 510		02-02-10 B700-H800
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 5 8m3を超え0. 61m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	86, 880	86, 880		02-02-10 B700-H900
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 0 9m3を超え1. 15m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	152, 800	152, 800		02-02-10 B700-H1300
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 2 9m3を超え1. 36m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	176, 700	176, 700		02-02-10 B1000-H1100
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 5 2m3を超え1. 61m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	204, 600	204, 600		02-02-10 B1000-H1300
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	8	2, 750	22, 000		
合計					793, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	蓋			700～1000-700～1000用Gr					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 22号 01-10-01 700×700用 T-2	
			枚	2	31,810	63,620			
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 23号 01-10-01 1000×1000用 T-2	
			枚	1	62,810	62,810			
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 24号 01-10-01 700×700用 T-25	
			枚	2	48,410	96,820			
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 25号 01-10-01 1000×1000用 T-25	
			枚	1	114,000	114,000			
合計									
						337,250			

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無						単 26号 06-02-03
WB810530		m	171. 8	1, 370	235, 366		
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t, 無し, 49. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	2. 8	27, 200	76, 160		
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	2. 8	10, 780	30, 184		
スクラップ [°] H3							
ZZ99*01*01007		t	2. 8	-41, 000	-114, 800		
合計					226, 910		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 27号 06-01-04
WB824010		m3	4.2	17,000	71,400		
合計					71,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	舗装版切断	As舗装版 厚15cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	6.7	633	4,241		
合計					4,241		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	舗装版破碎	As舗装版 厚15cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	1, 345	206	277, 070		
合計					277, 070		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	管渠コンクリート充填	φ 300～600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長						02-03-01
CB240010		m3	4. 8	24, 450	117, 360		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	0. 8	10, 790	8, 632		
合計					125, 992		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	殻運搬		有筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	4. 2	2, 916	12, 247		
合計						12, 247		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	殻運搬		As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22.0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	157.4	5,428	854,367		
合計								
						854,367		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	殻処分		有筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 28号 01-02-02
			t	10.5	2,500	26,250		
合計						26,250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	殻処分		As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 29号 01-02-02
			t	369.9	1,500	554,850		
合計						554,850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	調整材	RC-40 厚17cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		170mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	918.8	1,395	1,281,726		
合計								
						1,281,726		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	調整材		M-40 厚12cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040			m2	918.8	1,354	1,244,055		
合計								
						1,244,055		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 厚36cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		360mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030			m2	905. 2	2, 924	2, 646, 804		
合計								
						2, 646, 804		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 35号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 厚12cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040			m2	905. 2	1, 354	1, 225, 640		
合計								
						1, 225, 640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	表層(車道・路肩部)		②再生密粒度As(13) 厚4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1, 811	1, 849	3, 348, 539		
合計						3, 348, 539		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F) 厚3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1, 800	1, 407	2, 532, 600		
合計								
						2, 532, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 38号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 厚20cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	118.4	1,590	188,256		
合計					188,256		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 39号	上層路盤(車道・路肩部)	C-20 厚10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(砕石各種), 100mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	118.4	1,138	134,739		
合計					134,739		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 40号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F) 厚5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	115. 7	2, 366	273, 746		
合計								
						273, 746		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 41号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 厚20cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030			m2	115. 4	1, 590	183, 486		
合計						183, 486		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	上層路盤(車道・路肩部)	C-20 厚10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040		路盤材(砕石各種), 100mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
			m2	115. 4	1, 138	131, 325		
合計								
						131, 325		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F) 厚5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	112. 1	2, 366	265, 228		
合計								
						265, 228		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	ガードレール	Gr-C2-3E、Gr-C2-2B							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型 WB810520		土中建込, Gr-C2-3E 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し							単 30号 06-02-03
				m	110	12, 400	1, 364, 000		
合計							1, 364, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	溶融式区画線							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 31号 03-03-06
WB821210			m	400	319	127, 600		
合計								
						127, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 46号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,黄 鉛・クロムブルー,全ての費用	m	200	145	29,000		単 32号 03-03-06
合計					29,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 47号	視線誘導標	土中建込					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用 WB812320	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以上30本未満, 無, 無	本	19	17,080	324,520		単 33号 06-02-09
道路付属物設置工 (視線誘導標設置) WB812310	防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射体径φ100以下バント式, 標準, 10本以上30本未満, 無, 無	本	7	5,761	40,327		単 34号 06-02-09
合計					364,847		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 35号 02-04-04
WB010211		人日	65	16, 380	1, 064, 700		
交通誘導警備員B							単 36号 02-04-04
WB010212		人日	65	14, 180	921, 700		
合計					1, 986, 400		

單僱使用年月	2024. 09
步掛適用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

– 46 –

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372,400A 400×400× 2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	10, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008365003	m	10	4, 095	40, 950		
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000		Z002308013	個	5	12, 900	64, 500		
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 72	5, 100	3, 672		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		78		
合計						109, 200		
単価						10, 920	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372,400B 400×500× 2000,無し,無し,有り,再生クッション	単位	m	単位数量	10	単価	11,970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008365003	m	10	4,095	40,950		
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400B 400×500×2000		Z002308014	個	5	15,000	75,000		
再生クッション RC-40		Z002122003	m3	0. 72	5,100	3,672		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		78		
合計						119,700		
単価						11,970	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	6, 781
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008365003	m	10	4, 095	40, 950		
ベンチリューム 1種 300 30×20 ×200cm JISA5372		Z231025030	個	5	4, 760	23, 800		
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 6	5, 100	3, 060		
合計						67, 810		
単価						6, 781	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	7, 963
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008365003	m	10	4, 095	40, 950		
ベンチリウム 1種 400 40×26 ×200cm JISA5372		Z231025050	個	5	7, 000	35, 000		
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 72	5, 100	3, 672		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8		
合計						79, 630		
単価						7, 963	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	13, 430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3) Q008366001			m	10	6, 230	62, 300		
自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000 Z231024195			個	5	11, 700	58, 500		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 318	17, 550	5, 580		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 276	17, 550	4, 843		
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 6	5, 100	3, 060		
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		17		
合計						134, 300		
単価						13, 430	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 27m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	14, 550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008366001	m	10	6, 230	62, 300		
自由勾配側溝 縦断用 300×600×2000		Z231024200	個	5	13, 900	69, 500		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 318	17, 550	5, 580		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 286	17, 550	5, 019		
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 6	5, 100	3, 060		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		41		
合計						145, 500		
単価						14, 550	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 27m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008366001	m	10	6, 230	62, 300		
自由勾配側溝 縦断用 300×700×2000		Z231024205	個	5	15, 200	76, 000		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 318	17, 550	5, 580		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 286	17, 550	5, 019		
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 6	5, 100	3, 060		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		41		
合計						152, 000		
単価						15, 200	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 28m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	17, 280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3) Q008366001			m	10	6, 230	62, 300		
自由勾配側溝 縦断用 300×800×2000 Z231024210			個	5	19, 200	96, 000		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 318	17, 550	5, 580		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 297	17, 550	5, 212		
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	5, 100	3, 672		
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		36		
合計						172, 800		
単価						17, 280	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 28m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	17, 830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008366001	m	10	6, 230	62, 300		
自由勾配側溝 縦断用 300×900×2000		Z231024215	個	5	20, 300	101, 500		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 318	17, 550	5, 580		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 297	17, 550	5, 212		
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 72	5, 100	3, 672		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		36		
合計						178, 300		
単価						17, 830	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 29m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	22, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008366002	m	10	8, 047	80, 470		
自由勾配側溝 縦断用 300×1100×2000		Z231024225	個	5	25, 900	129, 500		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 318	17, 550	5, 580		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 307	17, 550	5, 387		
再生クランシーラン RC-40		Z002122003	m3	0. 72	5, 100	3, 672		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		91		
合計						224, 700		
単価						22, 470	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 62m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	45, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008366002	m	10	8, 047	80, 470		
自由勾配側溝 横断用 300×1000×2000		Z231024040	個	5	69, 900	349, 500		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 318	17, 550	5, 580		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 657	17, 550	11, 530		
再生クランシーラン RC-40		Z002122003	m3	0. 72	5, 100	3, 672		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		48		
合計						450, 800		
単価						45, 080	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 62m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	49, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008366002	m	10	8, 047	80, 470		
自由勾配側溝 横断用 300×1100×2000		Z231024045	個	5	79, 100	395, 500		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 318	17, 550	5, 580		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 657	17, 550	11, 530		
再生クランシーラン RC-40		Z002122003	m3	0. 72	5, 100	3, 672		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		48		
合計						496, 800		
単価						49, 680	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 73m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	47, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008366002	m	10	8, 047	80, 470		
自由勾配側溝 横断用 400×1000×2000		Z231024080	個	5	74, 100	370, 500		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 424	17, 550	7, 441		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 774	17, 550	13, 583		
再生クランシーラン RC-40		Z002122003	m3	0. 84	5, 100	4, 284		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		22		
合計						476, 300		
単価						47, 630	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 09	
						歩掛適用年月		2024. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 386	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 09	
						歩掛適用年月		2024. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400 51. 2×11×50, 無し , 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 056	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)									

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	18, 780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008367001	枚	100	374	37, 400		
JIS落蓋式U型側溝用グレーチング かさ上型 T-25 300用 幅995mm		Z230151005	枚	100	18, 400	1, 840, 000		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		600		
合計						1, 878, 000		
単価						18, 780	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	25, 910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008367002	枚	100	906	90, 600		
JIS落蓋式U型側溝用グレーチング かさ上型 T-25 400用 幅995mm		Z230151010	枚	100	25, 000	2, 500, 000		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		400		
合計						2, 591, 000		
単価						25, 910	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 09	
						歩掛適用年月		2024. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 246	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3) Q008367002									
			枚	100	906	90, 600			
自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm Z231031005									
			枚	100	1, 340	134, 000			
合計									
						224, 600			
単価							円／枚		
						2, 246			

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	19, 280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008367001	枚	100	374	37, 400		
自由勾配側溝用グレーチング 横断用 300用 T-25 400×995mm		Z230154040	枚	100	18, 900	1, 890, 000		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		600		
合計						1, 928, 000		
単価						19, 280	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	25, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008367002	枚	100	906	90, 600		
自由勾配側溝用グレーチング 横断用 400用 T-25 500×995mm		Z230154045	枚	100	24, 200	2, 420, 000		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		400		
合計						2, 511, 000		
単価						25, 110	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	31, 810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008367002	枚	100	906	90, 600		
ますぶた用グレーチング T-2 700×700用		Z230153015	組	100	30, 900	3, 090, 000		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		400		
合計						3, 181, 000		
単価						31, 810	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	62, 810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008367002	枚	100	906	90, 600		
ますぶた用グレーチング T-2 1000×1000用		Z230153030	組	100	61, 900	6, 190, 000		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		400		
合計						6, 281, 000		
単価						62, 810	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	48, 410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008367002	枚	100	906	90, 600		
ますぶた用グレーチング T-25 700×700用		Z230153135	組	100	47, 500	4, 750, 000		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		400		
合計						4, 841, 000		
単価						48, 410	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	114, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008367002	枚	100	906	90, 600		
ますぶた用グレーチング T-25 1000×1000用		Z230153150	組	100	113, 000	11, 300, 000		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9, 400		
合計						11, 400, 000		
単価						114, 000	円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 09	
						歩掛適用年月		2024. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号 WB810530	防護柵撤去工 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	1, 370	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E 単価補正1. 000 (FP3) Q001114002									
		m	1	1, 370. 25	1, 370				
合計						1, 370			
単価						1, 370	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 09	
						歩掛適用年月		2024. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3) Q008611007									
			m3	1	16, 998	16, 998			
諸雑費(まるめ) ZS3000004									
			式	1		2			
合計									
						17, 000			
単価							円／m3		
						17, 000			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2024. 09		
						歩掛適用年月	2024. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 28号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	2, 500	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 有筋Co殻 Y007600001002									
			t	100	2, 500	250, 000			
合計									
						250, 000			
単価							円／t		
						2, 500			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2024. 09		
						歩掛適用年月	2024. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 29号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 As殻 Y007600001003									
			t	100	1, 500	150, 000			
合計									
						150, 000			
単価							円／t		
						1, 500			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 09	
						歩掛適用年月		2024. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号 WB810520	防護柵設置工 (ガードレール設置工) 耐雪型	土中建込, Gr-C2-3E 塗装品, 100m以 上(標準), 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	12, 400	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C2-3E 塗装 耐雪型 単価補正1. 000 (FP3)		Q001107008							
			m	1	12, 397. 75	12, 397			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004							
			式	1		3			
合計									
						12, 400			
単価							円／m		
						12, 400			

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	319
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008036013	m	1, 000	205	205, 000		
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白		Z004350001	kg	390	225	87, 750		
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25	170	4, 250		
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25	455	11, 375		
軽油		Z006702002	L	44	138	6, 072		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		5, 453		
合計						319, 900		
単価						319	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15 cm,無し,無し,常温,黄 鉛・クロムフリー, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	145
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008037010	m	1, 000	84	84, 000		
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)		Z004350013	L	50	965	48, 250		
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	170	6, 630		
軽油		Z006702002	L	34	138	4, 692		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 728		
合計						145, 300		
単価						145	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2024. 09		
						歩掛適用年月	2024. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 33号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径 φ 100 下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	17, 080	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中スノーボール併用 両面反射 φ 100 以下 反射体数1個 単価補正1. 100 (FP3)		Q001310001	本	1	17, 071. 23	17, 071			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9			
合計						17, 080			
単価						17, 080	円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 09	
						歩掛適用年月		2024. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号 WB812310	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射 体径φ100以下 バント式, 標準, 10本 以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	5, 761	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 バント式 単価補正1. 100 (FP3) Q001306001									
			本	1	5, 761. 47	5, 761			
合計									
						5, 761			
単価							円／本		
						5, 761			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2024. 09		
						歩掛適用年月	2024. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 35号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 380	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		R0803							
	人		1	16, 380	16, 380				
合計									
						16, 380			
単価							円／人日		
						16, 380			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 09	
						歩掛適用年月		2024. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	14, 180	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		R0804							
			人	1	14, 180	14, 180			
合計									
						14, 180			
単価							円／人日		
						14, 180			

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		20,527,009		
道路土工 (0002)	式	1		9,357,873		
掘削工 (0003)	式	1		107,514	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	300		107,514	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
掘削	m3	297	362	107,514	CB210100 317.66 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	42.275		153.1	M000202090 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
		標準構成比 標準単価 地区単価	45.14 20,600 22,000			

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	39.955		144.7	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			34.64 25,300 33,290			
軽油	%	17.735		64.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			20.22 138 138			
諸雑費	%	0.035		0.17	管理費区分 0	
路体盛土工 (0005)	式	1		2,395,580	工種 04:道路改良工事	
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	1,100		2,395,580	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路体(築堤)盛土					週休２日補正	４週８休以上
J01 施工幅員	m3	230	5,856	1,346,880	CB210510 5926.7	
		2.5m未満			管理費区分 0	
					歩 2024.09 単 2024.09	
					単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.788		46.15	L001070002	
標準構成比			0.75		管理費区分 0	
標準単価			1,560		歩 2024.09 単 2024.09	
地区単価			1,620		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	89.115		5,218	R0102	
標準構成比			90.32		管理費区分 0	
標準単価			22,300		歩 2024.09 単 2024.09	
地区単価			21,740		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	9.823		575.2	R0101	
標準構成比			8.67		管理費区分 0	
標準単価			25,700		歩 2024.09 単 2024.09	
地区単価			28,770		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.263		15.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.26			
標準単価			138			
地区単価			138			
諸雑費	%	0.011		1.25	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	10	940	9,400	CB210510 774.15 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満				
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.596		71.46	L001010011 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.87			
標準単価			5,650			
地区単価			5,880			
振動ロー(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕 運転質量3～4t	%	7.286		68.55	L001070011 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			8.08			
標準単価			3,540			
地区単価			3,880			

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	70.642		664.6	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			65.25 25,300 33,290			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員	%	6.93		65.2	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.64 22,300 21,740			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	7.537		70.91	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.16 138 138			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.009		0.08	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	680	246	167,280	CB210510 214.13 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J01 施工幅員		4.0m以上				
J02 施工数量		10,000m3未満				

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
フルトーサ〔湿地〕 7t級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.387	11.51 6,010 6,850	28.09	L001005006 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.498	7.23 11,200 11,600	16.03	L001071001 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	50.106	43.87 25,300 33,290	123.6	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.618	20.82 22,300 21,740	43.46	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	14.383		35.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				16.57		
				138		
				138		
諸雑費		%	0.008		0.04	管理費区分 0
路体(築堤)盛土		m3	30	5,856	175,680	CB210510 5926.7 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員			2.5m未満			
振動ロー(舗装用)[ハッドガイト式] 運転質量0.8～1.1t		%	0.788		46.15	L001070002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				0.75		
				1,560		
				1,620		
普通作業員		%	89.115		5,218	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09
				90.32		

入力データリスト（本01）

工事名	国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				22,300 21,740		単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	9.823	8.67	575.2	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				25,700 28,770		
軽油		%	0.263	0.26	15.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				138 138		
諸雑費		%	0.011		1.25	管理費区分 0
路体(築堤)盛土		m3	110	5,856	644,160	CB210510 5926.7 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員			2.5m未満			
振動ロー(舗装用)[ハットガイト式]						L001070002

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量0.8～1.1t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.788	0.75 1,560 1,620	46.15	管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	89.115	90.32 22,300 21,740	5,218	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.823	8.67 25,700 28,770	575.2	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.263	0.26 138 138	15.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.011		1.25	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	10	5,218	52,180	CB210410 5352.0 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無		現場制約あり 土砂 無し				
普通作業員	%	99.989	100 22,300 21,740	5,217	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.011		1	管理費区分 0	
路床盛土工 (0007)	式	1		6,310,608	工種 04:道路改良工事	
路床盛土 (0008)	m3	520		1,032,608	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路床盛土	m3	147	5,960	876,120	CB210520 6020.3 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー（舗装用）[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.902		53.76	L001070002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.86			
標準単価			1,560			
地区単価			1,620			
普通作業員	%	87.562		5,218	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			88.92			
標準単価			22,300			
地区単価			21,740			
特殊作業員	%	11.218		668.5	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.92			
標準単価			25,700			
地区単価			28,770			
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.303		18.06	管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.3			
標準単価			138			
地区単価			138			
諸雑費	%	0.015		1.68	管理費区分 0	
路床盛土	m3	24	990	23,760	CB210520 813.45 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満				
振動ロー（舗装用）〔搭乗・コンパクト式〕 運転質量3～4t	%	7.635		75.6	L001070011 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.48			
標準単価			3,540			
地区単価			3,880			
バックホウ（クロー）〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	%	7.214		71.44	L001010011 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			8.44			
標準単価			5,650			
地区単価			5,880			

入力データリスト (本01)

工事名	国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
運転手(特殊)		%	71.115		704.2	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				65.8					
標準単価				25,300					
地区単価				33,290					
普通作業員		%	6.582		65.18	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				8.22					
標準単価				22,300					
地区単価				21,740					
軽油		%	7.442		73.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				9.06					
標準単価				138					
地区単価				138					
諸雑費		%	0.012		0.19	管理費区分 0			
路床盛土		m3	353	376	132,728	CB210520 327.69 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0			
J01 施工幅員			4.0m以上						
J02 施工数量			10,000m3未満						
J03 障害の有無			無し						

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
フルトラクタ〔湿地〕 7t級	%	9.878	9.95 6,010 6,850	37.16	L001005006 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	8.443	9.36 11,200 11,600	31.76	L001071001 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	49.284	43.02 25,300 33,290	185.4	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	17.332	20.41 22,300 21,740	65.2	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	15.033	17.26 138 138	56.55	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.03		0.13	管理費区分 0	
土材料 (0009)	m3	1,800		5,278,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
土材料	m3	1,820	2,900	5,278,000	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用)	%	100		2,900	Z231365005 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	100		歩 2024.09 単 2024.09
			標準単価	1		単価地区 深浦町(旧深浦町)
			地区単価	2,900		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0		0	管理費区分 0
法面整形工 (0010)		式	1		420,861	工種 04:道路改良工事
法面整形(切土部) (0011)		m2	3		2,772	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
法面整形		m2	3	924	2,772	CB220010 823.01 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所			切土部			
J03 現場制約の有無			無し			
J04 土質			ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳			全ての費用			
バックホウ(クロー)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	10.301		95.26	L001010007 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09
			標準構成比	10.32		

入力データリスト（本01）

工事名	国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			8,800 9,870		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	32.927		304.5	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			37.96 22,300 21,740			
運転手(特殊)	%	25.541		236.2	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			21.82 25,300 33,290			
土木一般世話役	%	21.789		201.5	R0125 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			19.31 26,500 33,600			
軽油	%	9.424		87.15	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区	深浦町(旧深浦町)
標準構成比 標準単価			10.59 138			

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			138		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		0.19	管理費区分 0	
法面整形(盛土部) (0012)	m2	900		418,089	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
法面整形	m2	903	463	418,089	CB220010 409.78 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所		盛土部			歩 2024.09 単 2024.09	
J02 法面締固めの有無		無し			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J03 現場制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			豪雪割増 B地区	
J05 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	13.04		60.39	L001010007 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.14			
標準単価			8,800			
地区単価			9,870			

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	28.179		130.5	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			32.67			
標準構成比			22,300			
標準単価			21,740			
地区単価						
運転手(特殊)	%	32.325		149.7	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			27.78			
標準構成比			25,300			
標準単価			33,290			
地区単価						
土木一般世話役	%	14.506		67.18	R0125 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			12.93			
標準構成比			26,500			
標準単価			33,600			
地区単価						
軽油	%	11.926		55.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.48			
標準構成比			138			
標準単価			138			
地区単価						
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.024		0.2	管理費区分 0	
残土処理工 (0013)	式	1		123,310	工種 04:道路改良工事	
整地 (0014)	m3	110		15,400	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
整地	m3	110	140	15,400	CB210610 118.79 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.753	24.02	32	L001010007 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8,800 9,870			
運転手(特殊)	%	54.45		76.58	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	49		歩 2024.09 単 2024.09
			標準単価	25,300		単価地区 深浦町(旧深浦町)
			地区単価	33,290		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	22.781		32.04	Z006702002
			標準構成比	26.98		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2024.09 単 2024.09
			地区単価	138		単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.016		0.08	管理費区分 0
土砂等運搬 (0015)		m3	110		107,910	オプション入力
						第0008号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2024.09 単 2024.09
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 4週8休以上
土砂等運搬		m3	110	981	107,910	CB210110 831.32
						管理費区分 0
J01 土砂等発生現場			標準			歩 2024.09 単 2024.09
J02 積込機種・規格			バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無			無し			豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		4.0km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.624		408.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.25		
標準単価			20,667		
地区単価			21,300		
供用日当りの損耗品費			667		
運転手(一般)	%	45.087		442.6	R0115 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.07		
標準単価			21,100		
地区単価			29,510		
軽油	%	13.274		130.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			15.68		
標準単価			138		
地区単価			138		
諸雑費	%	0.015		0.2	管理費区分 0
法面工 (0016)	式	1		671,346	
植生工					工種 04:道路改良工事

入力データリスト（本01）

工事名	国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0017)	式	1		671,346		
人工張芝 (0018)	m2	910		671,346	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 4週8休以上	
人工張芝	m2	906	741	671,346	CB220910 648.52 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	39.621	46.47 22,300 21,740	293.7	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	20.384	18.38 26,500 33,600	151.1	R0125 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
人工芝 張芝		%	39.972		296.3	Z231400015 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				35.15 200 260		
諸雑費		%	0.023		0.2	管理費区分 0
カルバート工 (0019)		式	1		1,199,600	
プレキャストカルバート工 (0020)		式	1		1,199,600	工種 04:道路改良工事
プレキャストボックス (0021)		m	20		1,199,600	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ボックスカルバート		m	20	59,980	1,199,600	CB222880 55804.0 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09
J01 作業区分			据付			

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 製品長			2.0m/個			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J03 内空幅・内空高(m)			0<B<=1.25 0<H<=1.25			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎材種別			基礎碎石+均しコンクリート			豪雪割増 B地区
J05 PC鋼材による縦締め			無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数			標準			単価補正
J08 費用の内訳			全ての費用			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊		%	3.16		1,895	L001130006 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				3.01		
標準単価				42,000		
地区単価				47,400		
その他(機械)		%	3.917		2,349	管理費区分 0
普通作業員		%	4.343		2,605	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				4.79		
標準単価				22,300		
地区単価				21,740		
土木一般世話役		%	2.794		1,676	R0125 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				2.37		
標準単価				26,500		
地区単価				33,600		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	2.394		1,436	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.3		
標準構成比			25,700		
標準単価			28,770		
地区単価					
その他(労務)	%	11.835		7,098	管理費区分 0
RCボックスカルバート(T-25)	%	71.551		42,913	Z231100010 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
600×600×2000 土被り0.2～3m			72.06		
標準構成比			80,400		
標準単価			85,800		
地区単価					
諸雑費	%	0.006		8	管理費区分 0
排水構造物工 (0022)	式	1		7,144,863	
作業土工 (0023)	式	1		795,956	工種 04:道路改良工事
床掘り (0024)	m3	320		85,050	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 4週8休以上
床掘り		m3	315	270	85,050	CB210030 227.74 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 土砂 J02 施工方法 標準 J03 土留方式の種類 無し J04 障害の有無 無し						
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	22.713	24.08 8,800 9,870	61.5	L001010007 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	55.951	50.56 25,300 33,290	151.5	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価		%	21.328	25.36 138	57.75	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				138		労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.008		0.05	管理費区分	0		
埋戻し (0025)		m3	240		710,906	オプション入力			
						第0012号内訳書			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	0		
						歩 2024.09 単 2024.09			
						単価地区	深浦町(旧深浦町)		
						労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	4週8休以上		
埋戻し		m3	238	2,987	710,906	CB210410	2845.1		
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満			管理費区分	0		
						歩 2024.09 単 2024.09			
						単価地区	深浦町(旧深浦町)		
						労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クロー) [標準]		%	5.392		161	M000202028			
排ガス型(第1次) 山積0.45m3						管理費区分	0		
標準構成比				5.33		歩 2024.09 単 2024.09			
標準単価				9,700		単価地区	深浦町(旧深浦町)		
地区単価				10,300		労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
タンパ 及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.744	0.68 471 541	22.22	L001180001 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	50.969	54.9 22,300 21,740	1,522	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.894	27.09 25,700 28,770	862.8	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.693	8.53 25,300 33,290	319.3	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.382	2.5 138 138	71.12	管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.9	0.97 154 150	26.88	Z006704001 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.026		1.68	管理費区分 0	
側溝工 (0026)	式	1		5,218,537	工種 04:道路改良工事	
プレキャストU型側溝 (0027)	m	25		230,324	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
U型側溝	m	24.5	9,401	230,324	WB821410 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 作業区分		据付け			歩 2024.09 単 2024.09
	J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し			単価地区 深浦町(旧深浦町)
	J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			豪雪割増 B地区
	J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J08 時間的制約の有無		無し			単価補正
	J09 施工箇所における補正		無し			
	J10 基礎碎石施工の有無		有り			
	J11 基礎碎石の種類		再生クワッシャラン 40～0			
	J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
プレキャストU型側溝 (0028)		m	24		258,804	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
U型側溝		m	23.7	10,920	258,804	WB821410 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		据付け			
	J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し			
	J03 夜間作業の有無		無し			
	J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
	J05 U型側溝の規格		400A 400×400×2000			
	J08 時間的制約の有無		無し			
	J09 施工箇所における補正		無し			
	J10 基礎碎石施工の有無		有り			
	J11 基礎碎石の種類		再生クワッシャラン 40～0			
	J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
プレキャストU型側溝						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0029)	m	144		1,723,680	第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
U型側溝	m	144	11,970	1,723,680	WB821410 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372				
J05 U型側溝の規格		400B 400×500×2000				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎碎石施工の有無		有り				
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
プレキャストU型側溝 (0030)	m	78		617,953	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
U型側溝	m	2	6,781	13,562	WB821410 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 作業区分		据付け			歩 2024.09 単 2024.09
	J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し			単価地区 深浦町(旧深浦町)
	J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増 B地区
	J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
	J08 時間的制約の有無		無し			
	J09 施工箇所における補正		無し			
	J10 基礎碎石施工の有無		有り			
	J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
	J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
U型側溝		m	75.9	7,963	604,391	WB821410
	J01 作業区分		据付け			管理費区分 0
	J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し			歩 2024.09 単 2024.09
	J03 夜間作業の有無		無し			単価地区 深浦町(旧深浦町)
	J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
	J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			豪雪割増 B地区
	J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J08 時間的制約の有無		無し			単価補正
	J09 施工箇所における補正		無し			
	J10 基礎碎石施工の有無		有り			
	J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
	J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝 (0031)		m	12		198,264	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
自由勾配側溝					週休２日補正	４週８休以上
	m	2.8	13,430	37,604	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩 2024.09 単 2024.09	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.26m3/10m			豪雪割増 B地区	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャー 40～0			単価補正	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m				
自由勾配側溝					WB821420	
	m	1	14,550	14,550	管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2024.09 単 2024.09	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増 B地区	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.27m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m				
自由勾配側溝					WB821420	
	m	2	15,200	30,400	管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2024.09 単 2024.09	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増 B地区	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.27m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.3m3/10m				
自由勾配側溝	m	1	17,280	17,280	WB821420 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.28m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.3m3/10m				
自由勾配側溝	m	3	17,830	53,490	WB821420 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.28m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.3m3/10m				
自由勾配側溝	m	2	22,470	44,940	WB821420 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し				

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 基礎コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増 B地区
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)			0.29m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎碎石施工の有無			有り			単価補正
J07 基礎碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)			0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			0.3m3/10m			
自由勾配側溝 (0032)		m	12		569,560	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
自由勾配側溝		m	4	45,080	180,320	WB821420 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無			無し			
J02 規格・仕様区分			L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無			無し			
J04 基礎コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)			0.62m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無			有り			
J07 基礎碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)			0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			0.3m3/10m			
自由勾配側溝		m	4	49,680	198,720	WB821420 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町)
J01 夜間作業の有無			無し			
J02 規格・仕様区分			L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増 B地区
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.62m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
	J07 基礎碎石の種類		再生クランチャー 40～0			
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
自由勾配側溝		m	4	47,630	190,520	WB821420 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
	J03 時間的制約の有無		無し			
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.73m3/10m			
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			
	J07 基礎碎石の種類		再生クランチャー 40～0			
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
側溝蓋 (0033)		枚	367		1,465,660	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
蓋版		枚	45	2,386	107,370	WB821430 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09
	J01 作業区分		据付け			

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 深浦町(旧深浦町)
	J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50			豪雪割増 B地区
	J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版		枚	305	3,056	932,080	WB821430 管理費区分 0
	J01 作業区分		据付け			歩 2024.09 単 2024.09
	J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 深浦町(旧深浦町)
	J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 蓋版の規格		400 51.2×11×50			豪雪割増 B地区
	J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版		枚	2	18,780	37,560	WB821430 管理費区分 0
	J01 作業区分		据付け			歩 2024.09 単 2024.09
	J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 深浦町(旧深浦町)
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増 B地区
	J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版		枚	15	25,910	388,650	WB821430 管理費区分 0
	J01 作業区分		据付け			歩 2024.09 単 2024.09
	J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 深浦町(旧深浦町)
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増 B地区
	J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
側溝蓋 (0034)		枚	18		154,292	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 4週8休以上	
蓋版	枚	12	2,246	26,952	WB821430 管理費区分 0	
J01 作業区分		据付け			歩 2024.09 単 2024.09	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増 B地区	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	4	19,280	77,120	WB821430 管理費区分 0	
J01 作業区分		据付け			歩 2024.09 単 2024.09	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増 B地区	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	2	25,110	50,220	WB821430 管理費区分 0	
J01 作業区分		据付け			歩 2024.09 単 2024.09	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増 B地区	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
集水桝・マンホール工 (0035)	式	1		1,130,370	工種 04:道路改良工事	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場打ち集水桝 (0036)	箇所	6		793,120	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	66,630	66,630	CB222950 56455.0 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2024.09 単 2024.09	
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.40m3を超え0.43m3以下			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J03 コンクリート打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増 B地区	
バックホウ(クローラ) [標準]	%	0.086		56.98	L001010007 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
山積0.8m3(平積0.6m3)					単価補正	
標準構成比			0.09		歩 2024.09 単 2024.09	
標準単価			8,800		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
地区単価			9,870		労調係数 1.000 00-00 0	
型わく工	%	38.805		25,853	R0133 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			34.42		単価補正	
標準単価			26,600		歩 2024.09 単 2024.09	
地区単価			35,390		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					単価補正	
	%	24.41		16,263	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			29.55			
			22,300			
			21,740			
土木一般世話役					単価補正	
	%	11.969		7,974	R0125 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.14			
			26,500			
			33,600			
特殊作業員					単価補正	
	%	2.029		1,352	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.14			
			25,700			
			28,770			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	10.744		7,158		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%					Z230210245 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	%	11.585		7,718		
			11.53			
			14,800			
			17,550			

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
軽油	%	0.068		45.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.08 138 138			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(材料)	%	0.301		200.6	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.003		9.26	管理費区分 0	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	83,510	83,510	CB222950 70829.0 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.55m3を超え0.58m3以下				
J03 コンクリート打設工法		人力打設				
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
バックホウ(クローラ) [標準]	%	0.076		63.55	L001010007 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
山積0.8m3(平積0.6m3)			0.08 8,800 9,870			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工	%	37.983		31,719	R0133 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			33.66			
標準単価			26,600			
地区単価			35,390			
普通作業員	%	24.343		20,328	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			29.44			
標準単価			22,300			
地区単価			21,740			
土木一般世話役	%	11.947		9,977	R0125 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.11			
標準単価			26,500			
地区単価			33,600			
特殊作業員	%	2.173		1,815	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.29			
標準単価			25,700			
地区単価			28,770			
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		%	10.543		8,804	管理費区分 0			
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	12.582		10,507	Z230210245 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				12.51					
標準単価				14,800					
地区単価				17,550					
軽油		%	0.068		56.66	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				0.08					
標準単価				138					
地区単価				138					
その他(材料)		%	0.281		234.9	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.004		4.89	管理費区分 0			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1	86,880	86,880	CB222950 73698.0 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
J02 1箇所当りコンクリート使用量			0.58m3を超え0.61m3以下						
J03 コンクリート打設工法			人力打設						
J04 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)						
バックホウ(クロー) [標準]						L001010007			

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.076		66.12	管理費区分 0	
標準構成比			0.08		歩 2024.09 単 2024.09	
標準単価			8,800		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
地区単価			9,870		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	37.853		32,886	R0133	
標準構成比			33.54		管理費区分 0	
標準単価			26,600		歩 2024.09 単 2024.09	
地区単価			35,390		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	24.33		21,137	R0102	
標準構成比			29.42		管理費区分 0	
標準単価			22,300		歩 2024.09 単 2024.09	
地区単価			21,740		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	11.949		10,381	R0125	
標準構成比			11.11		管理費区分 0	
標準単価			26,500		歩 2024.09 単 2024.09	
地区単価			33,600		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	2.193		1,905	R0101	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			標準構成比	2. 31		歩 2024. 09 単 2024. 09			
			標準単価	25, 700		単価地区 深浦町(旧深浦町)			
			地区単価	28, 770		労調係数 1. 000 00-00 0			
						豪雪割増 B 地区			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
その他(労務)		%	10. 512		9, 133	管理費区分 0			
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	12. 734		11, 063	Z230210245			
			標準構成比	12. 66		管理費区分 0			
			標準単価	14, 800		歩 2024. 09 単 2024. 09			
			地区単価	17, 550		単価地区 深浦町(旧深浦町)			
						労調係数 1. 000 00-00 0			
						豪雪割増 B 地区			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
軽油		%	0. 068		58. 95	Z006702002			
			標準構成比	0. 08		管理費区分 0			
			標準単価	138		歩 2024. 09 単 2024. 09			
			地区単価	138		単価地区 深浦町(旧深浦町)			
						労調係数 1. 000 00-00 0			
						豪雪割増 B 地区			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
その他(材料)		%	0. 281		244. 4	管理費区分 0			
諸雑費		%	0. 004		5. 53	管理費区分 0			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1	152, 800	152, 800	CB222950 127510. 0			
						管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2024.09 単 2024.09
J02 1箇所当りコンクリート使用量			1.09m3を超え1.15m3以下			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J03 コンクリート打設工法			人力打設			労調係数 1.000 00-00 0
J04 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
バックホウ(クローラ)〔標準〕						L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)		%	0.066		100.1	管理費区分 0
標準構成比				0.07		歩 2024.09 単 2024.09
標準単価				8,800		単価地区 深浦町(旧深浦町)
地区単価				9,870		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
型わく工		%	40.61		62,039	R0133
標準構成比				36.57		管理費区分 0
標準単価				26,600		歩 2024.09 単 2024.09
地区単価				35,390		単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	18.74		28,628	R0102
標準構成比				23.03		管理費区分 0
標準単価				22,300		歩 2024.09 単 2024.09
地区単価				21,740		単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	9.334		14,259	R0125
標準構成比				8.82		管理費区分 0
						歩 2024.09 単 2024.09

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		26,500		単価地区 深浦町(旧深浦町)
		地区単価		33,600		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	1.868		2,854	R0101
		標準構成比		2		管理費区分 0
		標準単価		25,700		歩 2024.09 単 2024.09
		地区単価		28,770		単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	15.228		23,264	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)		%	13.758		21,017	Z230210245
18-8-40 W/C<=60%				13.9		管理費区分 0
		標準構成比		14,800		歩 2024.09 単 2024.09
		標準単価		17,550		単価地区 深浦町(旧深浦町)
		地区単価				労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	0.058		89.25	Z006702002
		標準構成比		0.07		管理費区分 0
		標準単価		138		歩 2024.09 単 2024.09
		地区単価		138		単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.336		513.6	管理費区分 0
諸雑費	%	0.002		36.05	管理費区分 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	176,700	176,700	CB222950 147470.0 管理費区分 0
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2024.09 単 2024.09
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.29m3を超え1.36m3以下			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J03 コンクリート打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.065		115.7	L001010007 管理費区分 0
標準構成比			0.07		歩 2024.09 単 2024.09
標準単価			8,800		単価地区 深浦町(旧深浦町)
地区単価			9,870		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工	%	40.397		71,358	R0133 管理費区分 0
標準構成比			36.37		歩 2024.09 単 2024.09
標準単価			26,600		単価地区 深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,390		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	18.703		33,037	R0102 管理費区分 0
標準構成比			22.98		歩 2024.09 単 2024.09
標準単価			22,300		単価地区 深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			21,740		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	9.326		16,473	R0125 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.81			
標準単価			26,500			
地区単価			33,600			
特殊作業員	%	1.897		3,351	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.03			
標準単価			25,700			
地区単価			28,770			
その他(労務)	%	15.148		26,758	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	14.077		24,866	Z230210245 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.22			
標準単価			14,800			
地区単価			17,550			
軽油	%	0.058		103.2	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.07 138 138		歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.326		576.6	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.003		61.5	管理費区分 0	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	204,600	204,600	CB222950 170850.0 管理費区分 0	
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 1.52m3を超え1.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.066		134.1	L001010007 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.07 8,800 9,870			
型わく工	%	40.185		82,217	R0133 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			36.17 26,600 35,390			

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	18.675		38,208	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.94		R0102	
標準単価			22,300		管理費区分 0	
地区単価			21,740		歩 2024.09 単 2024.09	
					単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	9.317		19,062	R0125	
標準構成比			8.8		管理費区分 0	
標準単価			26,500		歩 2024.09 単 2024.09	
地区単価			33,600		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	1.935		3,959	R0101	
標準構成比			2.07		管理費区分 0	
標準単価			25,700		歩 2024.09 単 2024.09	
地区単価			28,770		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	15.078		30,850	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)					Z230210245	
18-8-40 W/C<=60%	%	14.358		29,376	管理費区分 0	
標準構成比			14.5		歩 2024.09 単 2024.09	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			14,800 17,550		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.058	0.07 138 138	119.5	Z006702002 管理費区分 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2024.09 単 2024.09 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.326		668	管理費区分	0
諸雑費	%	0.002		6.4	管理費区分	0
マンホール用足掛金物 ワイト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用	個	8	2,750	22,000	Z231335005 管理費区分 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2024.09 単 2024.09 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
蓋 (0037)	枚	6		337,250	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区	1 枚 0 2024.09 単 2024.09 深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
蓋版	枚	2	31,810	63,620	労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休２日補正	4週8休以上
					WB821430	
					管理費区分	0
					歩 2024.09 単 2024.09	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
J01 作業区分		据付け			労調係数	1.000 00-00 0
J02 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	B地区
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			潮間割増	0% 係数ランク 1
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			単価補正	
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	1	62,810	62,810	WB821430	
					管理費区分	0
					歩 2024.09 単 2024.09	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区	深浦町(旧深浦町)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数	1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	B地区
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	2	48,410	96,820	WB821430	
					管理費区分	0
					歩 2024.09 単 2024.09	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区	深浦町(旧深浦町)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数	1.000 00-00 0
蓋版	枚	1	114,000	114,000	WB821430	
					管理費区分	0
					歩 2024.09 単 2024.09	
J01 作業区分		据付け			単価地区	深浦町(旧深浦町)
J02 夜間作業の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40を超え170kg/枚以下 無し 無し			豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
構造物撤去工 (0038)	式	1		2,153,327		
防護柵撤去工 (0039)	式	1		226,910	工種 99:	
防護柵撤去(ガードレール) (0040)	m	172		226,910	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	171.8	1,370	235,366	WB810530 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 夜間作業の補正 J04 時間的制約を受ける場合の補正		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無				
現場発生品及び支給品運搬	t	2.8	27,200	76,160	CB010410 23029.0 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 49.0km以下				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.097	17.82 9,560 10,200	4,378	M000302013 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	37.25	39.3 25,700 28,770	10,131	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	43.082	38.67 25,300 33,290	11,717	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	3.565	4.21 138 138	969.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.006		4.5	単価補正	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	2.8	10,780	30,184	管理費区分 0	
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t				CB010420 9123.0 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.027	17.75 9,560 10,200	1,727	M000302013 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.103	39.15 25,700 28,770	3,998	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.894	38.51 25,300 33,290	4,622	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.402		43.29	管理費区分	0
軽油	%	3.555		383.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.2 138 138			
諸雑費	%	0.019		6.61	管理費区分	0
スクラップ H3	t	2.8	-41,000	-114,800	ZZ99*01*01007 管理費区分 9 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物取壊し工 (0041)	式	1		352,711	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0042)	m3	4		71,400	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物とりこわし	m3	4.2	17,000	71,400	単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	4週8休以上
J01 構造物区分		鉄筋構造物			WB824010	
J02 工法区分		機械施工			管理費区分 0	
J03 時間的制約の有無		無し			歩 2024.09 単 2024.09	
J04 夜間作業の有無		無し			単価地区	深浦町(旧深浦町)
J05 低騒音・低振動対策		不要			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
舗装版切断 (0043)	m	7		4,241	オプション入力	
					第0025号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分 0	
					歩 2024.09 単 2024.09	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	4週8休以上
舗装版切断	m	6.7	633	4,241	CB430510	580.65
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			管理費区分 0	
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			歩 2024.09 単 2024.09	
J05 費用の内訳		全ての費用			単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 フレート径φ56cm	%	3.921		24.83	M001161010	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.09 5,460 5,710		歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.879		11.9	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.785	19.28 25,700 28,770	125.3	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.508	9.9 26,500 33,600	72.88	R0125 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.445	8.33 22,300 21,740	47.15	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	18.569		117.6	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	33.902	35.21 85,200 89,500	214.7	Z006540003 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レキュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.955	2.19 154 150	12.38	Z006704001 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	1.006		6.37	管理費区分 0
諸雑費	%	0.03		0.29	管理費区分 0
舗装版破碎 (0044)	m2	1,340		277,070	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版破碎	m2	1,345	206	277,070	潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休２日補正	4週8休以上
					CB430310	176.64
					管理費区分	0
					歩 2024.09 単 2024.09	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			潮間割増	0% 係数ランク 1
J02 障害等の有無		無し			単価補正	
J03 騒音振動対策		不要			L001010003	
J04 舗装版厚		15cm以下			管理費区分	0
J06 積込作業の有無		有り			歩 2024.09 単 2024.09	
J07 費用の内訳		全ての費用			単価地区	深浦町(旧深浦町)
バックホウ(クローラ) [標準]					労調係数	1.000 00-00 0
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	8.537		17.63	豪雪割増	B地区
標準構成比			9.2		潮間割増	0% 係数ランク 1
標準単価			5,420		単価補正	
地区単価			5,880		R0125	
土木一般世話役	%	31.907		65.89	管理費区分	0
標準構成比			29.42		歩 2024.09 単 2024.09	
標準単価			26,500		単価地区	深浦町(旧深浦町)
地区単価			33,600		労調係数	1.000 00-00 0
運転手(特殊)	%	31.593		65.24	豪雪割増	B地区
標準構成比			28.07		潮間割増	0% 係数ランク 1
標準単価			25,300		単価補正	
地区単価			33,290		R0114	
					管理費区分	0
					歩 2024.09 単 2024.09	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	20.629		42.6	単価補正
標準構成比			24.74		R0102
標準単価			22,300		管理費区分 0
地区単価			21,740		歩 2024.09 単 2024.09
					単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	7.327		15.13	Z006702002
標準構成比			8.57		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2024.09 単 2024.09
地区単価			138		単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.007		0.11	管理費区分 0
排水構造物撤去工 (0045)	式	1		125,992	工種 99:
管渠コンクリート充填 (0046)	m3	5		125,992	オプション入力
					第0027号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2024.09 単 2024.09
					単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上

入力データリスト（本01）

工事名	国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
コンクリート		m3	4. 8	24, 450	117, 360	CB240010 21729. 0 管理費区分 0 歩 2024. 09 単 2024. 09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法			コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
J04 設計日打設量			10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類			一般養生						
J06 圧送管延長距離区分			延長無し						
J13 費用の内訳			全ての費用						
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		%	4. 462		1, 091	M000903010 管理費区分 0 歩 2024. 09 単 2024. 09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				4. 75					
標準単価				51, 800					
地区単価				54, 800					
その他(機械)		%	0. 038		9. 19	管理費区分 0			
普通作業員		%	8. 262		2, 020	R0102 管理費区分 0 歩 2024. 09 単 2024. 09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				9. 54					
標準単価				22, 300					
地区単価				21, 740					
特殊作業員		%	3. 173		775. 9	R0101 管理費区分 0 歩 2024. 09 単 2024. 09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1. 000 00-00 0			
標準構成比				3. 19					
標準単価				25, 700					
地区単価				28, 770					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	3.572		873.3	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.17		R0125
標準単価			26,500		管理費区分 0
地区単価			33,600		歩 2024.09 単 2024.09
					単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	2.28		557.5	R0114
標準構成比			1.95		管理費区分 0
標準単価			25,300		歩 2024.09 単 2024.09
地区単価			33,290		単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.474		116	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	76.847		18,789	Z230210245
18-8-40 W/C<=60%			75.88		管理費区分 0
標準構成比			15,400		歩 2024.09 単 2024.09
標準単価			17,550		単価地区 深浦町(旧深浦町)
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.88		215.1	Z006702002
標準構成比			0.99		管理費区分 0
					歩 2024.09 単 2024.09

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 138		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.012		3.01	管理費区分	0
型枠	m2	0.8	10,790	8,632	CB240210 管理費区分 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	8890.1 0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.503	46.99 26,600 35,390	5,557	R0133 管理費区分 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			25.08 22,300 21,740	2,173	R0102 管理費区分 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	20.14			R0125	
土木一般世話役						

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	9.648		1,041	管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				9.24		
標準単価				26,500		
地区単価				33,600		
その他(労務)		%	18.685		2,016	管理費区分 0
諸雑費		%	0.024		3	管理費区分 0
運搬処理工 (0047)		式	1		1,447,714	工種 99:
殻運搬 (0048)		m3	4		12,247	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
殻運搬		m3	4.2	2,916	12,247	CB227010 2438.7 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 殻発生作業			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分			機械積込			
J03 DID区間の有無			無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			14.4km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.623		1,097	M000301005 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			42.35			
標準構成比			20,667			
標準単価			21,300			
地区単価			667			
供用日当りの損耗品費						
運転手(一般)	%	49.592		1,446	R0115 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			42.4			
標準構成比			21,100			
標準単価			29,510			
地区単価						
軽油	%	12.755		371.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			15.25			
標準構成比			138			
標準単価			138			
地区単価						
諸雑費	%	0.03		1.1	管理費区分 0	
殻運搬 (0049)	m3	157		854,367	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休２日補正	4週8休以上
殻運搬	m3	157.4	5,428	854,367	CB227010	4606.8
J01 殻発生作業		舗装版破碎			管理費区分	0
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			歩 2024.09	単 2024.09
J03 DID区間の有無		無し			単価地区	深浦町(旧深浦町)
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		22.0km以下			労調係数	1.000 00-00 0
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.105		2,231	M000301005	
標準構成比			45.57		管理費区分	0
標準単価			20,667		歩 2024.09	単 2024.09
地区単価			21,300		単価地区	深浦町(旧深浦町)
供用日当りの損耗品費			667		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	44.513		2,416	R0115	
標準構成比			37.51		管理費区分	0
標準単価			21,100		歩 2024.09	単 2024.09
地区単価			29,510		単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	14.36		779.4	Z006702002	
標準構成比			16.92		管理費区分	0
標準単価			138		歩 2024.09	単 2024.09
					単価地区	深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			138		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.022		1.6	管理費区分 0	
殻処分 (0050)	m3	4		26,250	オプション入力 第0030号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
処分費(t)	t	10.5	2,500	26,250	WB020052 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0051)	m3	157		554,850	オプション入力 第0031号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(t)		t	369.9	1,500	554,850	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 4週8休以上 WB020052 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0052)		式	1		17,327,991	
舗装工 (0053)		式	1		13,456,144	
アスファルト舗装工 (0054)		式	1		12,279,364	工種 06:舗装工事
調整材 (0055)		m2	919		1,281,726	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 4週8休以上
下層路盤(車道・路肩部)		m2	918.8	1,395	1,281,726	CB410030 1146.5 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町)
J01 全仕上り厚(実数入力)			170mm			
J02 施工区分			1層施工			

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 材料 J04 費用の内訳		再生クラッシュ RC-40 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モータレタ[土工用・排ガス対策型(第2次)] プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.72	1.95 17,900 19,200	23.98	M000701015 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.359	1.54 13,600 14,600	18.95	M000801009 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.464	0.5 4,480 5,060	6.47	L001060003 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.781		10.89	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	7.58		105.7	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.01 25,300 33,290		歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.264	2.46 25,700 28,770	31.57	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.867	2.33 22,300 21,740	26.04	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.719	0.69 26,500 33,600	10.03	R0125 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.737		38.17	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
再生クラッシャーレン RC-40	%	78.954		1,101	Z002122003 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		78.14			
	標準単価		705,000			
	地区単価		5,100			
軽油	%	1.183		16.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		1.44			
	標準単価		138			
	地区単価		138			
その他(材料)	%	0.312		4.35	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.06		1.35	管理費区分 0	
調整材 (0056)	m2	919		1,244,055	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
上層路盤(車道・路肩部)					CB410040 555.97	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	918.8	1,354	1,244,055	管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モータークレータ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕 ブレード幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.771	4.02 17,900 19,200	23.97	M000701015 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.402	3.18 13,600 14,600	18.97	M000801009 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイロローラ〔普通型〕 運転質量8～20t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.483	1.04 4,480 5,060	6.53	L001060003 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.803		10.86	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	7.818		105.8	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.47			
			25,300			
			33,290			
特殊作業員	%	2.336		31.61	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.08			
			25,700			
			28,770			
普通作業員	%	1.926		26.07	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.81			
			22,300			
			21,740			
土木一般世話役	%	0.739		10	R0125 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.42			
			26,500			
			33,600			

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	2.821		38.17	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	77.739	54.88 240,000 6,900	1,052	Z002124003 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.22	2.97 138 138	16.51	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.887		12.01	管理費区分 0
諸雑費	%	0.055		1.5	管理費区分 0
下層路盤(車道・路肩部) (0057)	m2	905		2,646,804	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 4週8休以上
下層路盤(車道・路肩部)	m2	905.2	2,924	2,646,804	CB410030 1996.2 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		360mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシャー RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート[土工用・排ガス対策型(第2次)] プレート幅3.1m	%	1.648		48.17	M000701015 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.25		
標準単価			17,900		
地区単価			19,200		
ロートローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	%	1.305		38.14	M000801009 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.78		
標準単価			13,600		
地区単価			14,600		
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t	%	0.447		13.07	L001060003 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0.58		
標準単価			4,480		
地区単価			5,060		

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.745		21.77	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.266	8.09 25,300 33,290	212.4	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.163	2.83 25,700 28,770	63.24	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.784	2.68 22,300 21,740	52.15	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.684	0.79 26,500 33,600	19.99	R0125 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.613		76.39	管理費区分	0
再生クラッシャーレン RC-40	%	79.81		2,333	Z002122003 管理費区分	0
	標準構成比		74.81		歩 2024.09 単 2024.09	
	標準単価		1,175,000		単価地区	深浦町(旧深浦町)
	地区単価		5,100		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	1.133		33.13	Z006702002 管理費区分	0
	標準構成比		1.66		歩 2024.09 単 2024.09	
	標準単価		138		単価地区	深浦町(旧深浦町)
	地区単価		138		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)	%	0.381		11.14	管理費区分	0
諸雑費	%	0.021		1.41	管理費区分	0
上層路盤(車道・路肩部) (0058)	m2	905		1,225,640	オプション入力 第0035号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2024.09 単 2024.09	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	4週8休以上
上層路盤(車道・路肩部)	m2	905.2	1,354	1,225,640	CB410040	555.97
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			管理費区分	0
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			歩 2024.09 単 2024.09	
J07 施工区分		1層施工			単価地区	深浦町(旧深浦町)
J09 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
モータグレート[土工用・排ガス対策型(第2次)]	%	1.771		23.97	M000701015	
プレート幅3.1m					管理費区分	0
標準構成比			4.02		歩 2024.09 単 2024.09	
標準単価			17,900		単価地区	深浦町(旧深浦町)
地区単価			19,200		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ロートローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	%	1.402		18.97	M000801009	
運転質量10t 締固め幅2.1m					管理費区分	0
標準構成比			3.18		歩 2024.09 単 2024.09	
標準単価			13,600		単価地区	深浦町(旧深浦町)
地区単価			14,600		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タイヤローラ[普通型]	%	0.483		6.53	L001060003	
運転質量8～20t					管理費区分	0
標準構成比			1.04		歩 2024.09 単 2024.09	
標準単価			4,480		単価地区	深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			5,060		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.803		10.86	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	7.818		105.8	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.47 25,300 33,290			
特殊作業員	%	2.336		31.61	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.08 25,700 28,770			
普通作業員	%	1.926		26.07	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.81 22,300 21,740			
土木一般世話役	%	0.739		10	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			1.42 26,500 33,600		歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.821		38.17	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	77.739	54.88 240,000 6,900	1,052	Z002124003 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.22	2.97 138 138	16.51	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.887		12.01	管理費区分 0
諸雑費	%	0.055		1.5	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0059)	m2	1,810		3,348,539	オプション入力 第0036号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2024.09 単	2024.09
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	4週8休以上
表層(車道・路肩部)	m2	1,811	1,849	3,348,539	CB410260	1536.2
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分	0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			歩 2024.09 単	2024.09
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区	深浦町(旧深浦町)
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.92		17	L001210002	
標準構成比			1.04		管理費区分	0
標準単価			29,500		歩 2024.09 単	2024.09
地区単価			31,400		単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t	%	0.15		2.77	L001060003	
標準構成比			0.16		管理費区分	0
標準単価			4,480		歩 2024.09 単	2024.09
地区単価			5,060		単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ロータリーローラ[マカダム]					L001050002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.146	0.16 4,480 4,930	2.7	管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.241		4.46	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.062	3.78 22,300 21,740	56.61	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.018	2.17 25,700 28,770	37.31	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.318	2.12 25,300 33,290	42.85	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	0.779		14.41	R0125 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.74		
			26,500		
			33,600		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	1.634		30.2	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	80.539		1,489	Z231051040 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			79.45		
			485,000		
			14,800		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	7.551		139.6	Z004130002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.66		
			93.5		
			111		
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0
	%	0.481		8.9	
			0.58		
			138		
			138		

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.111		2.05	管理費区分	0
諸雑費	%	0.05		1.14	管理費区分	0
表層(車道・路肩部) (0060)	m2	1,800		2,532,600	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
表層(車道・路肩部)	m2	1,800	1,407	2,532,600	CB410260 1458.6 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2024.09 単 2024.09	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増 B地区	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.203		16.92	L001210002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			1.09		歩 2024.09 単 2024.09	
標準単価			29,500		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
地区単価			31,400		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイローラ[普通型] 運転質量8～20t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.199	0.17 4,480 5,060	2.8	L001060003 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.193	0.17 4,480 4,930	2.72	L001050002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.312		4.39	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.034	3.99 22,300 21,740	56.73	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価	%	2.659	2.29 25,700	37.39	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			28,770		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	3.043		42.79	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.23 25,300 33,290			
土木一般世話役	%	1.025		14.42	R0125 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.78 26,500 33,600			
その他(労務)	%	2.143		30.14	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	80.987		1,139	Z231051005 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			83.67 485,000 15,100			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.385		47.61	Z004130003 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	2.75		歩 2024.09 単 2024.09
			標準単価	93.5		単価地区 深浦町(旧深浦町)
			地区単価	111		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	0.632		8.89	Z006702002
			標準構成比	0.61		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2024.09 単 2024.09
			地区単価	138		単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)		%	0.117		1.64	管理費区分 0
諸雑費		%	0.068		1.56	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0061)		式	1		596,741	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0062)		m2	118		188,256	オプション入力
						第0038号内訳書
						単位数量 1 m2
						管理費区分 0
						歩 2024.09 単 2024.09
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 4週8休以上

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	118.4	1,590	188,256	CB410030 1146.5 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		再生クラッシュ RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
モータグレート[土工用・排ガス対策型(第2次)] プレート幅3.1m	%	1.508		23.98	M000701015 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.95			
標準単価			17,900			
地区単価			19,200			
ロートローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	%	1.192		18.95	M000801009 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.54			
標準単価			13,600			
地区単価			14,600			
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t	%	0.407		6.47	L001060003 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.5			
標準単価			4,480			
地区単価			5,060			
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.685		10.89	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	6.649		105.7	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.01			
			25,300			
			33,290			
特殊作業員	%	1.986		31.57	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.46			
			25,700			
			28,770			
普通作業員	%	1.638		26.04	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.33			
			22,300			
			21,740			
土木一般世話役	%	0.631		10.03	R0125 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			0.69			
			26,500			
			33,600			

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	2.401		38.17	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	%	81.527		1,296	Z002122003 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			78.14		
標準構成比			705,000		
標準単価			5,100		
地区単価					
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	1.038		16.5	
			1.44		
標準構成比			138		
標準単価			138		
地区単価					
その他(材料)					管理費区分 0
	%	0.321		5.11	
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.017		0.59	
上層路盤(車道・路肩部) (0063)	m2	118		134,739	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上層路盤(車道・路肩部)					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 4週8休以上
	m2	118.4	1,138	134,739	CB410040 555.97 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 材料		路盤材(砕石各種)			
J06 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J07 施工区分		1層施工			
J09 費用の内訳		全ての費用			
モータグレータ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕 プレート幅3.1m	%	2.108		23.97	M000701015 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.02		
標準単価			17,900		
地区単価			19,200		
ロートローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕 運転質量10t 締め幅2.1m	%	1.668		18.97	M000801009 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.18		
標準単価			13,600		
地区単価			14,600		
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量8～20t	%	0.574		6.53	L001060003 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比			1.04		
標準単価			4,480		
地区単価			5,060		

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.955		10.86	管理費区分	0
運転手(特殊)	%	9.303		105.8	R0114 管理費区分	0
			14.47		歩 2024.09 単 2024.09	
	標準構成比				単価地区	深浦町(旧深浦町)
	標準単価		25,300		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		33,290		豪雪割増	B地区
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	2.779		31.61	R0101 管理費区分	0
			5.08		歩 2024.09 単 2024.09	
	標準構成比				単価地区	深浦町(旧深浦町)
	標準単価		25,700		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		28,770		豪雪割増	B地区
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	2.292		26.07	R0102 管理費区分	0
			4.81		歩 2024.09 単 2024.09	
	標準構成比				単価地区	深浦町(旧深浦町)
	標準単価		22,300		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		21,740		豪雪割増	B地区
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	0.879		10	R0125 管理費区分	0
			1.42		歩 2024.09 単 2024.09	
	標準構成比				単価地区	深浦町(旧深浦町)
	標準単価		26,500			

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			33,600		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	3.356		38.17	管理費区分 0	
クラッシャーレン C-20 標準構成比 標準単価 地区単価	%	73.773	54.88 240,000 6,600	839	Z002120001 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.452	2.97 138 138	16.51	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.845		9.61	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.016		0.9	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0064)	m2	116		273,746	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
表層(車道・路肩部)	m2	115.7	2,366	273,746	CB410260 1628.2 管理費区分 0	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			歩 2024.09 単 2024.09	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増 B地区	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	0.913		21.6	L001210001 管理費区分 0	
標準構成比			1.22		歩 2024.09 単 2024.09	
標準単価			14,800		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
地区単価			16,100		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.189		4.46	L001070011 管理費区分 0	
標準構成比			0.25		歩 2024.09 単 2024.09	
標準単価			3,540		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
地区単価			3,880		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	%	0.179		4.24	L001060001 管理費区分 0	
標準構成比			0.23		歩 2024.09 単 2024.09	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			3,250 3,680		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.166		3.92	管理費区分	0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.536	5.27 22,300 21,740	83.65	R0102 管理費区分 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.804	3.64 25,700 28,770	66.34	R0101 管理費区分 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.242	3.58 25,300 33,290	76.69	R0114 管理費区分 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	1.091		25.8	管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.25		
標準単価			26,500		
地区単価			33,600		
その他(労務)	%	1.383		32.71	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	80.279		1,899	Z231051005 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			74.96		
標準単価			485,000		
地区単価			15,100		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.906		139.7	Z004130002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.23		
標準単価			93.5		
地区単価			111		
軽油	%	0.227		5.37	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0.33		
標準単価			138		
地区単価			138		

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)					単価補正	
	%	0.042		0.99	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.043		1.53	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0065)	式	1		580,039	工種 06:舗装工事	
下層路盤(車道・路肩部) (0066)	m2	115		183,486	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	115.4	1,590	183,486	CB410030 1146.5 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
モータクレータ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕 プレート幅3.1m	%	1.508		23.98	M000701015 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			1.95			
標準単価			17,900			
地区単価			19,200			

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		%	1.192		18.95	M000801009 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				標準構成比 1.54 標準単価 13,600 地区単価 14,600		
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		%	0.407		6.47	L001060003 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				標準構成比 0.5 標準単価 4,480 地区単価 5,060		
その他(機械)		%	0.685		10.89	管理費区分 0
運転手(特殊)		%	6.649		105.7	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				標準構成比 7.01 標準単価 25,300 地区単価 33,290		
特殊作業員		%	1.986		31.57	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09
				標準構成比 2.46		

入力データリスト（本01）

工事名	国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,700 28,770		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.638	2.33 22,300 21,740	26.04	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.631	0.69 26,500 33,600	10.03	R0125 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.401		38.17	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	81.527	78.14 705,000 5,100	1,296	Z002122003 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.038	1.44 138 138	16.5	管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.321		5.11	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.017		0.59	管理費区分 0	
上層路盤(車道・路肩部) (0067)	m2	115		131,325	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	115.4	1,138	131,325	CB410040 555.97 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		路盤材(砕石各種) 100mm 1層施工 全ての費用				
モータグレート*〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕 プレート幅3.1m	%	2.108		23.97	M000701015 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.02 17,900 19,200		歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.668	3.18 13,600 14,600	18.97	M000801009 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.574	1.04 4,480 5,060	6.53	L001060003 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.955		10.86	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.303	14.47 25,300 33,290	105.8	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	2.779		31.61	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.08			
標準構成比						
標準単価			25,700			
地区単価			28,770			
普通作業員	%	2.292		26.07	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.81			
標準構成比						
標準単価			22,300			
地区単価			21,740			
土木一般世話役	%	0.879		10	R0125 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.42			
標準構成比						
標準単価			26,500			
地区単価			33,600			
その他(労務)	%	3.356		38.17	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-20	%	73.773		839	Z002120001 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
			54.88			
標準構成比						
標準単価			240,000			
地区単価			6,600			

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	1.452	2.97 138 138	16.51	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)		%	0.845		9.61	管理費区分 0
諸雑費		%	0.016		0.9	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0068)		m2	112		265,228	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
表層(車道・路肩部)		m2	112.1	2,366	265,228	CB410260 1628.2 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 平均幅員			1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			50mm			
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類			プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳			全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅1.4～3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.913	1.22 14,800 16,100	21.6	L001210001 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.189	0.25 3,540 3,880	4.46	L001070011 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイロー[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.179	0.23 3,250 3,680	4.24	L001060001 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.166		3.92	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.536	5.27 22,300 21,740	83.65	R0102 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	2.804		66.34	R0101 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	3.64 25,700 28,770		
運転手(特殊)	%	3.242		76.69	R0114 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	3.58 25,300 33,290		
土木一般世話役	%	1.091		25.8	R0125 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	1.25 26,500 33,600		
その他(労務)	%	1.383		32.71	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	80.279		1,899	Z231051005 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09	
			標準構成比	74.96		

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			485,000 15,100		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.906	7.23 93.5 111	139.7	Z004130002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.227	0.33 138 138	5.37	Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.042		0.99	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.043		1.53	管理費区分 0	
防護柵工 (0069)	式	1		1,364,000		
路側防護柵工 (0070)	式	1		1,364,000	工種 13:道路維持工事	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ガードレール (0071)	m	110		1,364,000	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	m	110	12,400	1,364,000	WB810520 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 規格・仕様		Gr-C2-3E 塗装品			
J03 施工規模による加算		100m以上(標準)			
J04 夜間作業の補正		無			
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06 曲線部補正		無			
J07 加算額の有無		加算無し			
区画線工 (0072)	式	1		156,600	
区画線工 (0073)	式	1		156,600	工種 13:道路維持工事
溶融式区画線 (0074)	m	400		127,600	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休２日補正	4週8休以上
区画線設置	m	400	319	127,600	WB821210 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ペイント式区画線 (0075)	m	200		29,000	オプション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 4週8休以上	
区画線設置	m	200	145	29,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 未供用区間の場合の補正 J10 へい式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 常温 黄鉛・クロムフリー 全ての費用			単価補正
道路付属施設工 (0076)	式	1		364,847	
道路付属物工 (0077)	式	1		364,847	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0078)	本	26		364,847	オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	19	17,080	324,520	WB812320 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 規格・仕様 J04 加算額 J05 施工規模 J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		土中建込 手間+材料費 両面反射反射径φ100下反射体1個 標準 10本以上30本未満 無 無			
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	本	7	5,761	40,327	WB812310 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町)
J01 施工区分 J02 材料費区分		防護柵取付 手間+材料費			

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 反射体の種類 J04 規格・仕様 J05 加算額 J06 施工規模 J07 夜間作業の補正 J08 時間制約を受ける場合の補正		両面 反射体径φ100以下 バント式 標準 10本以上30本未満 無 無			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0079)	式	1		1,986,400		
交通管理工 (0080)	式	1		1,986,400	工種 99:	
交通誘導警備員 (0081)	人日	130		1,986,400	オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
交通誘導警備員A	人日	65	16,380	1,064,700	WB010211 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	65	14,180	921,700	WB010212 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0082)	式	1		37,855,000	
共通仮設 (0083)	式	1		5,520,000	
共通仮設費 (0084)	式	1		448,000	
現場環境改善費 (0085)	式	1		448,000	
現場環境改善費（率計上） (0086)	式	1		448,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0087)	式	1		5,072,000	
主たる工種		04:道路改良工事			
施工地域等補正		一般交通影響有り（２）－２			1.2
除雪工事補正		未使用			1.00
ICT施工補正		補正なし			1.0
週休２日補正		4週8休以上			1.04
純工事費 (0088)	式	1		43,375,000	
現場管理費 (0089)	式	1		15,747,000	
施工地域等補正		一般交通影響有り（２）－２			1.1

入力データリスト（本01）

工事名	国道 1 0 1 号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上		1.06		
工事原価 (0090)	式	1		59,122,000	
一般管理費等 (0091)	式	1		10,818,000	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0092)	式	1		69,940,000	
消費税額及び地方消費税額 (0093)	式	1		6,994,000	
工事費計 (0094)	式	1		76,934,000	