工事番号 広連 第110-4号

設計書番号 506-010-3386

常海橋銀線交付金(道路改築)工事

実施 設計書

青森市浪岡大字郷山前地内

2025年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事				規格	事業区分 工事区分			数量・金額増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価		金額				
道路改良										
道路土工		式	1				32,048,231			
掘削工		式	1				11,275,616			
掘削		式	1				2,608,580			内 1号
路体盛土工		m3	10,300				2,608,580			
路体(築堤)盛土		式	1				293,786			内 2号
路床盛土工		m3	860				293,786			
路床盛土		式	1				1,279,706			内 3号
路肩盛土工		m3	3,200				1,279,706			
路肩盛土		式	1				704,578			内 4号
ﾌﾟﾛｰﾄﾞ盛土工		m3	120				704,578			
ﾌﾟﾛｰﾄﾞ盛土		式	1				5,708,406			内 5号
法面整形工		m3	8,900				5,708,406			
		式	1				680,560			

設計内訳書 (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分			道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減			
法面整形(盛土部)									
法面工		m2	1,450		680,560			内 6号	
植生工		式	1		1,086,000				
人工張芝		式	1		1,086,000			内 7号	
カルバート工		m2	1,450		1,086,000				
作業土工		式	1		2,196,509				
床掘り	土砂	式	1		225,086			内 8号	
埋戻し		m3	120		31,941			内 9号	
基面整正		m3	90		176,754			内 10号	
フ°レキャストカルバート工		m2	40		16,391				
フ°レキャストボックス	RCB-B700-H700	式	1		1,971,423			内 11号	
排水構造物工		m	32		1,971,423				
作業土工		式	1		17,490,106				
		式	1		1,691,136				

設計内訳書 (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事				規格	事業区分 工事区分			道路新設・改築 道路改良	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価		金額	数量・金額増減			
床掘り					土砂					内 12号
埋戻し		m3	840				228,228			内 13号
側溝工		m3	540				1,462,908			
プレキャストU型側溝		式	1				13,381,094			内 14号
自由勾配側溝		m	687		US9-B-B400-H500		7,376,232			内 15号
側溝蓋		m	9				282,216			内 16号
集水柵・マンホール工		枚	1,309				5,722,646			
現場打ち集水柵		式	1				2,417,876			内 17号
現場打ち集水柵		箇所	2		SM-B1500-L1500-H2200・2500		1,537,036			内 18号
蓋		箇所	2		SM-B800-L800-H800		184,820			内 19号
舗装		枚	4		ますぶた用グレーチング		696,020			
舗装工		式	1				2,980,449			
アスファルト舗装工		式	1		側道・取付道路		2,587,673			
		式	1				2,480,984			

設計内訳書 (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		再生砕石(RC-40) t=20cm	m2	2,560		2,480,984		内 20号
アスファルト舗装工		乗入工	式	1		106,689		
下層路盤(車道・路肩部)		再生砕石(RC-40) t=25cm	m2	74		106,689		内 21号
仮設工			式	1		392,776		
土留・仮締切工			式	1		294,695		
土のう			袋	167		294,695		内 22号
仮水路工			式	1		98,081		
コルゲートパイプ		φ 800	m	27		98,081		内 23号
直接工事費			式	1		35,028,680		
共通仮設			式	1		5,210,850		
共通仮設費			式	1		1,275,850		
技術管理費			式	1		851,850		
盛土動態観測機器設置			式	1		665,850		内 24号

設計内訳書 (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	数量・金額増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			
土質等試験費							内 25号
現場環境改善費				1		186,000	
現場環境改善費 (率計上)				1		424,000	
共通仮設費 (率計上)				1		424,000	
純工事費				1		3,935,000	
現場管理費				1		40,239,530	
工事原価				1		13,406,000	
一般管理費等				1		53,645,530	
工事価格				1		9,914,470	
消費税額及び地方消費税額				1		63,560,000	
工事費計				1		6,356,000	
				1		69,916,000	

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 道路改良工事				合算工事:		
対象工事費	35,028,680	直接工事費	35,028,680	準備費 (処分費用)	0	事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	0	その他直工扱い共仮積上額	0	
非対象額計 (-)			-45,100	現工事	0	合算工事
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7			0	(工場原価)		
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9			-45,100	(間接費非対象額)		
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)			0			
無償貸付機械評価額 (+)			0			
共通仮設費対象額		単独 (追加工事)	35,073,780	現工事	0	合算工事
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	35,073,780		0	0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	10.79%		0.00%	0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%	0.00
		除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
		率 (補正後) 週休2日 4週8休以上	11.22%		0.00%	0
		計上額	3,935,000		0	0
						調整工事計上額
						0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	35,028,680	直接工事費	35,028,680	
非対象額計(－)	-45,100			
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	-45,100	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費(+)	0			
無償貸付機械評価額(+)	0			
現場環境改善費対象額(P i)	35,073,780	現工事	0	合算工事 0
単独(追加工事)				
現場環境改善費				
率(補正前)	1.21%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率(補正後)	1.21%		0.00%	
計上額	424,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費 (積上分)	851,850				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	851,850
管繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,210,850

一般管理費等 (当初)

主工種 04:道路改良工事

工事原価	53,645,530				
純工事費	40,239,530		13,406,000		0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	-45,100				
管理費区分9	-45,100				
管理費区分T	0				
		(支給品を除く間接費非対象額)			
		(全処分費等のうち3,000万円を超える額)			
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	53,690,630		現工事	0	合算工事
全処分費等を除く	53,690,630			0	0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	18.44%		現工事	0.00%	合算工事
前払金支出割合による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
率 (補正後)	18.44%			0.00%	0.00%
(当初一般管理費対象額)	53,690,630			0	
契約保証に係る補正值	0.04%			0.00%	
一般管理費等	9,914,470				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2024年9月	係数	ラック	1
歩掛適用年月	2024年9月			
基準適用年月	2024年9月			
単価地域	青森市(旧浪岡町)			
豪雪割増	B地区			
労務単価割増率	2%			
現場環境改善費（率計上）				
市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上）				
主たる工事種	04:道路改良工事			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
除雪工事補正	未使用			1.00
ICT施工補正	補正なし			1.0
週休2日補正	4週8休以上			1.04

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	1.08%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		4週8休以上	1.06
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費				35,028,680
準備費に含まれる処分費				0
事業損失防止施設費				0
仮設費				0
その他直接工事費扱い共通仮設費対象額				0
共通仮設費対象工事費		35,073,780	11.22	35,028,680
共通仮設費 (率分)				3,935,000
技術管理費				851,850
現場環境改善費対象工事費		35,073,780	1.21	35,028,680
現場環境改善費 (率分)				424,000
現場管理費		40,284,630	33.28	40,239,530
工期延長等に伴う現場維持費				13,406,000
桁等購入費				0
工事原価計				0
				53,645,530
一般管理費等		53,690,630	18.44	9,914,470
業務委託費				0
工事価格				63,560,000
消費税等相当額				6,356,000
工事費計				69,916,000

一式当り内訳書

掘削		土砂				数量・金額増減	摘要
内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	
掘削	CB210100	土砂,ホ-ブ>カット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満	m3	10,270	254	2,608,580	02-01-02
	合計					2,608,580	

路体(築堤)盛土		土砂				数量・金額増減	摘要
内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	
路体(築堤)盛土	CB210510	4.0m以上,10,000m3未満,無し	m3	795	250	198,750	02-01-02
路体(築堤)盛土	CB210510	2.5m以上4.0m未満	m3	62	955	59,210	02-01-02
路体(築堤)盛土	CB210510	2.5m未満	m3	6	5,971	35,826	02-01-02
	合計					293,786	

一式当り内訳書

内 3号	路床盛土						単価使用年月 2024.09 歩掛適用年月 2024.09 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路床盛土	CB210520	4.0m以上, 10,000m ³ 未満, 無し	m ³	3,210	381	1,223,010		02-01-02	
路床盛土	CB210520	2.5m以上4.0m未満	m ³	2	1,006	2,012		02-01-02	
路床盛土	CB210520	2.5m未満	m ³	9	6,076	54,684		02-01-02	
	合計					1,279,706			

一式当り内訳書

内 4号	路肩盛土						単価使用年月 2024.09 歩掛適用年月 2024.09 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	CB210510	2.5m未満	m ³	118	5,971	704,578		02-01-02	
	合計					704,578			

一式当り内訳書

内 5号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ盛土						単価使用年月 2024.09 歩掛適用年月 2024.09 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
整地	CB210610	敷均し(ﾌｰｽﾞ), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	8,910	146	1,300,860		02-01-02	
土砂等運搬	CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾌｫｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	10,274	429	4,407,546		02-01-02	
	合計					5,708,406			

一式当り内訳書

内 6号	法面整形(盛土部)						単価使用年月 2024.09 歩掛適用年月 2024.09 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
法面整形	CB220010	盛土部,無し,無し,以質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1,448	470	680,560		02-02-01	
	合計					680,560			

一式当り内訳書

内 7号		人工張芝						2024.09	
								2024.09	
								1.000-00000 0.0 0	
								02-02-01	
内	7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	人工張芝	CB220910		m2	1,448	750	1,086,000		
		合計					1,086,000		

一式当り内訳書

内 8号		床掘り						2024.09	
								2024.09	
								1.000-00000 0.0 0	
								02-01-03	
内	8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	床掘り	CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	117	273	31,941		
		合計					31,941		

一式当り内訳書

埋戻し								2024.09	
内 9号								単価使用年月	2024.09
埋戻し		条件		数量		単価		歩掛適用年月	
	名称・規格	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	2024.09	
	CB210410		m3	89	1,986	176,754		02-01-03	
	合計					176,754		1.000-00000 0.0 0	

一式当り内訳書

埋戻し								2024.09	
内 10号								単価使用年月	2024.09
埋戻し		条件		数量		単価		歩掛適用年月	
	名称・規格		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	2024.09	
	CB210080		m2	37	443	16,391		02-01-03	
	合計					16,391		1.000-00000 0.0 0	

一式当り内訳書

内 11号		RCB-B700-H700					単価使用年月	2024. 09	
							歩掛適用年月	2024. 09	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 11号	ボックスカルポート	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB222880	据付, 2.0m/個, 0<B<=1.25 0<H<=1.25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用	m	31.7	62,190	1,971,423		02-02-05
		合計					1,971,423		

一式当り内訳書

内 12号		土砂					単価使用年月	2024. 09	
							歩掛適用年月	2024. 09	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 12号	床掘り	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し	m ³	836	273	228,228		02-01-03
		合計					228,228		

一式当り内訳書

自由勾配側溝		US9-B-B400-H500				単価使用年月	2024.09
内 15号						歩掛適用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.67m ³ /10m, 有り, 再生クワツヤン 40~0,	m	8.8	32,070	282,216	単 2号 01-10-01	
合計					282,216		

一式当り内訳書

側溝蓋						単価使用年月	2024.09
内 16号						歩掛適用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400 51.2×11×50, 無し, 無し	枚	1,236	3,056	3,777,216	単 3号 01-10-01	
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	69	25,910	1,787,790	単 4号 01-10-01	
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	4	39,410	157,640	単 5号 01-10-01	
合計					5,722,646		

一式当り内訳書

内 18号		SM-B800-L800-H800					単価使用年月	2024.09
							歩掛適用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 18号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場打ち集水桝 CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.6 1m3を超え0.65m3以下,ハック絞(クレン 機能付)打設,一般養生・特殊養生(練	箇所	2	92,410	184,820		02-02-10
	合計					184,820		

一式当り内訳書

内 19号		ますぶた用グレーチング					単価使用年月	2024.09
							歩掛適用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 19号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し	枚	2	274,000	548,000		単 8号 01-10-01 ますぶた用グレーチング T- 25 1500×1100用
	蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し	枚	2	74,010	148,020		単 9号 01-10-01 ますぶた用グレーチング T- 25 800×800用
	合計					696,020		

一式当り内訳書

内 20号		再生砕石 (RC-40) t=20cm					単価使用年月	2024.09
							歩掛適用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
下層路盤(車道・路肩部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	下層路盤(車道・路肩部) CB410030	200mm, 1層施工, 再生クワッシュン RC-40, 全ての費用	m2	2,563	968	2,480,984		03-03-02
	合計					2,480,984		

一式当り内訳書

内 21号		再生砕石 (RC-40) t=25cm					単価使用年月	2024.09
							歩掛適用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
下層路盤(車道・路肩部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	下層路盤(車道・路肩部) CB410030	250mm, 2層施工, 再生クワッシュン RC-40, 全ての費用	m2	74.4	1,434	106,689		03-03-02
	合計					106,689		

一式当り内訳書

内 22号		土のう					単価使用年月	2024. 09
							歩掛適用年月	2024. 09
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 22号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	WB252730	設置, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 10号 02-05-10
			袋	167	1, 665	278, 055		
大型土のう工	WB252730	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 11号 02-05-10
			袋	20	832	16, 640		
	合計					294, 695		

2次単価表

単価使用年月		2024.09						
歩掛適用年月		2024.09						
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0						
単 1号 WB821410	U型側溝	単位	m	単位数量	金額	単価	10	10,740
名称・規格		単位	数量	単価	摘要			
	据付け,無し,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400A 400×400×2000,無し,無し,有り,再生カワサキアレン							
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 8休 単価補正1.000 (FP3) Q008365003	m	10	4,095	40,950			
	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000 Z002308013	個	5	12,900	64,500			
	再生カワサキアレン RC-40 Z002122003	m3	0.72	2,650	1,908			
	諸雑費(まるめ) ZS3000004	式	1		42			
	合計						107,400	
	単価						10,740	円/m

2次単価表

単価使用年月		2024.09					
歩掛適用年月		2024.09					
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0					
単 2号 WB821420	自由勾配側溝	単位	m	単位数量	金額	単価	32,070
名称・規格		単位	数量	単価	摘要		
	無し、L=2000mm 1000kg/個以下、無し、土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40、0.67m3/10m、有り、再生クラッシュ 40~0、						
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無し 8休 単価補正1.000 (FP3) Q008366001	m	10	6,230	62,300		
	自由勾配側溝 横断用 400×500×2000 Z231024055	個	5	47,600	238,000		
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245	m3	0.424	16,100	6,826		
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245	m3	0.71	16,100	11,431		
	再生クラッシュ RC-40 Z002122003	m3	0.804	2,650	2,130		
	諸雑費(まるめ) ZS3000004	式	1		13		
	合計					320,700	
	単価					32,070	円/m

2次単価表

単 3号 WB821430		蓋版	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	単価使用年月			
								単価	金額	2024.09	2024.09
								摘要		歩掛適用年月 1.000-00000 0.0 0	
据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400 51.2×11×50,無し ,無し							100	単価	3,056		
蓋版コンクリート・鋼製 屋間 170kg以下 制約無 8休 単価補正1.000 (FP3)			Q008367002		枚	100	90,600				
道路用側溝蓋 3種 400 51.2×11×50			Z002324007		枚	100	2,150	215,000			
合計								305,600			
単価								3,056	円/枚		

2次単価表

単 6号 WBS10010		鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		単位		t		単位数量		単価使用年月			
												2024. 09			
												歩掛適用年月 2024. 09 労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0			
名称・規格		条件		単位		数量		金額		単価		摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25		Z001102020				t		1. 03		117, 500		121, 025			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正I. 150 (FP3)		Q001001002				t		1		79, 695		79, 695			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式		1		80					
合計												200, 800			
単価												200, 800		円/t	

2次単価表

単 7号 WB252110	足場工	名称・規格	単管足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	単価使用年月		
							100	2024.09	
条件							金額	単価	5,117
土木一般世話役							金額	摘要	
		R0125		人	1.9	34,270	65,113		
		R0106		人	8.4	30,950	259,980		
		R0102		人	1.8	22,170	39,906		
		サブテレークレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000 諸雑費(率+まるめ)		日	0.8	47,400	37,920		
		ZS8000004	27%	式	1	108,781			
		合計					511,700		
		単価					5,117	円/掛m2	

2次単価表

単 9号 WB821430		名称・規格	条件	単位	枚 数量	単位数量 単価	単価使用年月		
							2024.09		
							歩掛適用年月	2024.09	
							労務調整係数		
							100	単価	74,010
							金額	摘要	
蓋版									
蓋版コクリト・銅製 昼間 170kg以下 制約無 8休 単価補正1.000 (FP3)		Q008367002		枚	100	906	90,600		
ますぶた用クレーンリッ T-25 800×800用		Z230153140		組	100	73,100	7,310,000		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1	400			
合計							7,401,000		
単価							74,010	円/枚	

2次単価表

単 10号 WB252730	大型土のう工	設置, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	単価使用年月		
						数量	金額	2024.09
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	単価	1,665
土木一般世話役								摘要
特殊作業員	R0125		人	0.125	34,270	4,283		
普通作業員	R0101		人	0.125	29,350	3,668		
	R0102		人	0.125	22,170	2,771		
サブテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006		日	0.125	47,400	5,925		
単価補正1.000 諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1	3			
合計					16,650			
単価					1,665		円/袋	

工事数量総括表(本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事		事業区分		道路新設・改築 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良							
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土砂	m3		10,300		
路体盛土工			式		1		
路体(築堤)盛土			m3		860		
路床盛土工			式		1		
路床盛土			m3		3,200		
路肩盛土工			式		1		
路肩盛土			式		1		
ブローチング盛土工			m3		120		
			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事		事業区分		道路新設・改築 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
	ﾌﾟﾛｰﾄﾞ盛土		m3		8,900		
	法面整形工		式		1		
	法面整形(盛土部)		m2		1,450		
	法面工		式		1		
	植生工		式		1		
	人工張芝		m2		1,450		
	ｶﾊﾞｰ工		式		1		
	作業土工		式		1		
	床掘り	土砂	式		1		
	埋戻し		式		1		
	基面整正		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分		数量(今回)	数量増減		概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量増減		数量増減		
フ°レキャストカルパ°ート工						1			
フ°レキャストボックス		RCB-B700-H700	m			32			
排水構造物工			式			1			
作業土工			式			1			
床掘り		土砂	式			1			
埋戻し			式			1			
側溝工			式			1			
フ°レキャストU型側溝		US3-B400A	m			687			
自由勾配側溝		US9-B-B400-H500	m			9			
側溝蓋			枚			1,309			
集水柵・マンホール工			式			1			

工事数量総括表(本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場打ち集水桝		SM-B1500-L1500-H2200・2300	箇所		2		
現場打ち集水桝		SM-B800-L800-H800	箇所		2		
蓋		ますぶた用グレーチング	枚		4		
舗装			式		1		
舗装工			式		1		
アスファルト舗装工		側道・取付道路	式		1		
下層路盤(車道・路肩部)		再生碎石(RC-40) t=20cm	m2		2,560		
アスファルト舗装工		乗入工	式		1		
下層路盤(車道・路肩部)		再生碎石(RC-40) t=25cm	m2		74		
仮設工			式		1		
土留・仮締切工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土のう			式		1		
仮水路工			式		1		
コルゲートパイプ		φ 800	式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
技術管理費			式		1		
盛土動態観測機器設置			式		1		
土質等試験費			式		1		
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費(率計上)			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量(前回)	数量(今回)	数量増減
共通仮設費(率計上)							
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路改良 (0001)	式 1				
道路土工 (0002)	式 1				
掘削工 (0003)	式 1				
掘削 (0004)	m3 10,300				オープン入力 第0001号内訳書 1 m3 単価数量 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
掘削	m3 10,270				週休2日補正 4週8休以上 CB210100 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
路体盛土工 (0005)	式 1				
路体(築堤)盛土 (0006)	m3 860				オープン入力 第0002号内訳書 1 m3 単価数量

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路体(築堤)盛土					管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上
					CB210510
J01 施工幅員	m ³	795 4.0m以上			管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
J02 施工数量		10,000m ³ 未満			
J03 障害の有無		無し			
					単価補正
					CB210510
路体(築堤)盛土					管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上
					CB210510
J01 施工幅員	m ³	62 2.5m以上4.0m未満			管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
					CB210510
路体(築堤)盛土					管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上
					CB210510
J01 施工幅員	m ³	6 2.5m未満			管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
					CB210510
路床盛土工 (0007)	式	1			単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路床盛土 (0008)	m3	3,200			オープン入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
路床盛土	m3	3,210 4.0m以上 10,000m3未満 無し			週休2日補正 4週8休以上 CB210520 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
路床盛土	m3	2 2.5m以上4.0m未満			単価補正 CB210520 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
路床盛土	m3	9 2.5m未満			単価補正 CB210520 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路肩盛土工 (0009)	式	1			単価補正 オブション入力
路肩盛土 (0010)	m ³	120			オブション入力 第0004号内訳書 単価数量 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
路体(築堤)盛土					週休2日補正 4週8休以上
					CB210510 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
					J01 施工幅員
アロード盛土工 (0011)	式	1			単価補正 オブション入力
アロード盛土 (0012)	m ³	8,900			オブション入力 第0005号内訳書 単価数量 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
整地					
J01 作業区分	m ³	8,910			週休2日補正 4週8休以上
J02 施工数量		敷均し(ウ-ス)			CB210610
J03 障害の有無		標準(10,000m ³ 未満)			管理費区分 0
		無し			歩 2024.09 単 2024.09
					単価地区 青森市(旧浪岡町)
					労調係数 1.000 00-00 0
土砂等運搬					単価補正
J01 土砂等発現場	m ³	10,274			CB210110
J02 積込機種・規格		標準			管理費区分 0
J03 土質		バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)			歩 2024.09 単 2024.09
J04 DID区間の有無		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 青森市(旧浪岡町)
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		無し			労調係数 1.000 00-00 0
		0.3km以下			単価補正
法面整形工 (0013)	式	1			
法面整形(盛土部) (0014)	m ²	1,450			
					オブション入力
					第0006号内訳書
					単位数 1 m ²
					管理費区分 0
					歩 2024.09 単 2024.09
					単価地区 青森市(旧浪岡町)
					労調係数 1.000 00-00 0
法面整形					週休2日補正 4週8休以上
					CB220010

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳	m2	1,448 盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
法面工 (0015)	式	1			
植生工 (0016)	式	1			
人工張芝 (0017)	m2	1,450			オプショント入力 第0007号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
人工張芝	m2	1,448			週休2日補正 4週8休以上 CB220910 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
カルパト工 (0018)	式	1			単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
作業土工 (0019)	式	1			
床掘り (0020)	m ³	120			オープン入力 第0008号内訳書 単位数 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
床掘り	m ³	117			週休2日補正 4週8休以上 CB210030 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
埋戻し (0021)	m ³	90			単価補正 オープン入力 第0009号内訳書 単位数 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
埋戻し					週休2日補正 4週8休以上 CB210410

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 施工方法	m3	89 最大埋戻幅1m以上4m未満			管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
基面整正 (0022)	m2	40			単価補正 オブション入力 第0010号内訳書 1 m2 単価数量 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
基面整正	m2	37			週休2日補正 4週8休以上 CB210080 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
アレイストカット工 (0023)	式	1			単価補正
アレイストボックス (0024)	m	32			オブション入力 第0011号内訳書 1 m 単価数量 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		標準 無し 無し			単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
埋戻し (0028)	m ³	540			単価補正 オープン入力 第0013号内訳書 単位数 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
埋戻し	m ³	158 最大埋戻幅1m以上4m未満			週休2日補正 4週8休以上 CB210410 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
埋戻し	m ³	378 最大埋戻幅1m未満			単価補正 CB210410 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
側溝工 (0029)	式	1			単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ブレキャストU型側溝 (0030)	m	687			オブション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
U型側溝	m	686.8			週休2日補正 4週8休以上 WB821410 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
自由勾配側溝 (0031)	m	9			オブション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
自由勾配側溝	m	8.8 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.67m3/10m 有り 再生グラツァン 40~0 0.67m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.4m3/10m			WB821420 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
側溝蓋 (0032)	枚	1,309			オープン入力 第0016号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	
蓋版	枚	1,236 据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し			週休2日補正 4週8休以上 WB821430 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
蓋版	枚	69 据付け			WB821430 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
蓋版	枚	4 据付け		WB821430 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
集水枒・マンホール工 (0033)	式	1			
現場打ち集水枒 (0034)	箇所	2			オブション入力 第0017号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
基礎砕石	m ²	7.2 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワジャラン 40~0 全ての費用			週休2日補正 4週8休以上 CB221110 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリート					単価補正
J01 構造物種別	m3	0.8			管理費区分 0
J02 打設工法		無筋・鉄筋構造物		歩 2024.09 単 2024.09	青森市(旧浪岡町)
J03 コンクリート規格		バックホ(クレーン機能付)打設		単価地区	1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		労調係数	
J13 費用の内訳		一般養生 全ての費用			
型枠					単価補正
J01 型枠の種類	m2	1.6			管理費区分 0
J02 構造物の種類		一般型枠		歩 2024.09 単 2024.09	青森市(旧浪岡町)
		均しコンクリート		単価地区	1.000 00-00 0
コンクリート					単価補正
J01 構造物種別	m3	8.6			管理費区分 0
J02 打設工法		無筋・鉄筋構造物		歩 2024.09 単 2024.09	青森市(旧浪岡町)
J03 コンクリート規格		バックホ(クレーン機能付)打設		単価地区	1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		労調係数	
J13 費用の内訳		一般養生 全ての費用			
型枠					単価補正
J01 型枠の種類	m2	62			管理費区分 0
J02 構造物の種類		一般型枠		歩 2024.09 単 2024.09	青森市(旧浪岡町)
		鉄筋・無筋構造物		単価地区	1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
鉄筋工[市場単価]					
J01 鉄筋材料規格・径	t	0.576		WB810010	管理費区分 0
J02 規格・仕様区分		SD345 D16~25		歩 2024.09 単 2024.09	青森市(旧浪岡町)
J03 施工規模		一般構造物		単価地区	1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		10t未満		労調係数	
J05 夜間作業補正		無		単価補正	
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		無			
J09 構造物種別による補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			
マンホール用足掛金物					
ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	12		Z231335005	管理費区分 0
				歩 2024.09 単 2024.09	青森市(旧浪岡町)
				単価地区	1.000 00-00 0
				労調係数	
				単価補正	
足場工					
	掛m2	74		WB252110	管理費区分 0
J01 工法		単管足場		歩 2024.09 単 2024.09	青森市(旧浪岡町)
J02 安全ネット		必要		単価地区	1.000 00-00 0
J03 フラッシュ/クレーン賃料補正		標準(1.0)		労調係数	
				単価補正	
現場打ち集水枠 (0035)					
	箇所	2		オプシヨン入力	
				第0018号内訳書	1 箇所
				単位数	
				管理費区分	0
				歩 2024.09 単 2024.09	青森市(旧浪岡町)
				単価地区	1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	2	箇所		
J01 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.61m3を超え0.65m3以下			
J03 コンクリート打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設			
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)			
蓋 (0036)	4	枚		
蓋版	2	枚		
J01 作業区分	据付け			
J02 夜間作業の有無	無し			
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無	無し			
J07 施工箇所における補正	無し			
蓋版	2	枚		
J01 作業区分	据付け			
労調係数	1.000	00-00	0	
週休2日補正	4週8休以上			
管理費区分	0			
歩	2024.09	単	2024.09	
単価地区	青森市(旧浪岡町)			
労調係数	1.000	00-00	0	
単価補正				
オプシヨン入力				
第0019号内訳書				1 枚
単位数				
管理費区分	0			
歩	2024.09	単	2024.09	
単価地区	青森市(旧浪岡町)			
労調係数	1.000	00-00	0	
週休2日補正	4週8休以上			
管理費区分	0			
歩	2024.09	単	2024.09	
単価地区	青森市(旧浪岡町)			
労調係数	1.000	00-00	0	
単価補正				
管理費区分	0			
歩	2024.09	単	2024.09	
単価地区	青森市(旧浪岡町)			
労調係数	1.000	00-00	0	
単価補正				
管理費区分	0			
歩	2024.09	単	2024.09	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単価地区 労調係数	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0
舗装 (0037)	式	1			単価補正	
舗装工 (0038)	式	1				
アスファルト舗装工 (0039)	式	1				
下層路盤(車道・路肩部) (0040)	m2	2,560			オプショントラクト 第0020号内訳書 単価数量 管理費区分 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 労調係数	1 m2 0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0
下層路盤(車道・路肩部)	m2	2,563			週休2日補正 CB410030 管理費区分 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 労調係数	4週8休以上 0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		200mm 1層施工 再生クォリジャラン RC-40 全ての費用			単価補正	
アスファルト舗装工						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回
(0041)	1	式		
下層路盤(車道・路肩部) (0042)	74	m2		
	オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0			
下層路盤(車道・路肩部)	74.4	m2		
	週休2日補正 4週8休以上 CB410030 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0			
仮設工 (0043)		式		
	単価補正			
土留・仮締切工 (0044)	1	式		
土のう (0045)	167	袋		
	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
大型土のう工					週休2日補正 4週8休以上
J01 作業区分	袋	167 設置		WB252730 管理費区分 0	
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下		歩 2024.09 単 2024.09	
J04 フラレンクレン質料補正		標準(1.0)		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
				労調係数 1.000 00-00 0	
大型土のう工					単価補正
J01 作業区分	袋	20 撤去		WB252730 管理費区分 0	
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下		歩 2024.09 単 2024.09	
J04 フラレンクレン質料補正		標準(1.0)		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
				労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正
反水路工 (0046)	式	1			
コルゲートパイプ (0047)	m	27			
					オプショントラクト 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
コルゲートパイプ					週休2日補正 4週8休以上
				CB222890	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 作業区分	26.6	m			管理費区分 0
J02 規格	撤去				歩 2024.09 単 2024.09
J03 ハ イ径	7インチ型 800以上1200以下				単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
単価補正					
CB010420					
現場発生品及び支給品積込・荷卸					管理費区分 0
J01 トラック機種	1.1	t			歩 2024.09 単 2024.09
	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
単価補正					
CB010410					
現場発生品及び支給品運搬					管理費区分 0
J01 トラック機種	1.1	t			歩 2024.09 単 2024.09
J02 DID区間の有無	無し				単価地区 青森市(旧浪岡町)
J03 片道運搬距離(km)DID無	8.5km以下				労調係数 1.000 00-00 0
単価補正					
ZZ99*01*01001					
スケアブ ハブ-H3					管理費区分 9
	1.1	t			歩 2024.09 単 2024.09
					単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
単価補正					
直接工事費 (0048)					
			式	1	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設 (0049)	式	1			
共通仮設費 (0050)	式	1			
技術管理費 (0051)	式	1			
盛土動態観測機器設置 (0052)	式	1			オプショントラック 第0024号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
沈下板 □600×t9mm-φ19×H1000mm	基	15			週休2日補正 4週8休以上 ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
継足ロッド φ19×H1000mm	本	45			単価補正 ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
土質等試験費 (0053)	式	1		
単価補正 オプショントラブル 第0025号内訳書 単価数量 1 式 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0				
平板載荷試験 50kN以内	箇所	1		
単価補正 週休2日補正 4週8休以上 Z237021005 管理費区分 0 歩 2024.09 単 2024.09 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0				
現場環境改善費 (0054)	式	1		
単価補正				
現場環境改善費 (率計上) (0055)	式	1		
市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0056)	式	1		
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正	04:道路改良工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 未使用 補正なし	1.00 1.0		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	常海橋銀線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
金額	前回/今回	摘要	
純工事費 (0057)	式 1	4週8体以上	1.04
現場管理費 (0058)	式 1	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0
		0日間	
		0日間	
		4級地	1.20%
		任意設定	1.08%
		補正なし	0.00%
		補正なし	0.00%
		補正なし	1.0
		4週8体以上	1.06
工事原価 (0059)	式 1		
一般管理費等 (0060)	式 1	前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	1.00 1.00 0.04%
工事価格 (0061)	式 1		
消費税額及び地方消費税額 (0062)	式 1		
工事費計 (0063)	式 1		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。